

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 15

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

СНИП 4.02-91

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 15

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

СНИП 4.02-91

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ГОССТРОЯ СССР
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115
ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СНИП 4.02-91 СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ
И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.

СБОРНИК 15. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ГОССТРОЙ СССР - М: СТРОЙИЗДАТ, 1991 - 10С

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТОМ МНИИТЭП МОССТРОЙ-
КОМИТЕТА МОСГОРИСПОЛКОМА ПОД МЕТОДИЧЕСКИМ
РУКОВОДСТВОМ ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР И
РАССМОТРЕН УПРАВЛЕНИЕМ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И
СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР

РЕДАКТОРЫ: ИНЖЕНЕРЫ В.В.СЕМЫКИН, Л.А.КУЛИКОВА,
(ГОССТРОЙ СССР), М.В.АПУХТИН, В.С.ГОРШКОВ,
КАНД.ТЕХН.НАУК Э.З.ЭЛЬКИН, ИНЖ. Л.В.БОГДАНОВА
(ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР), Н.А.ДЫМОВА (МНИИТЭП
МОССТРОЙКОМИТЕТА МОСГОРИСПОЛКОМА).

СТРОЙИЗДАТ 1991

! ГОСУДАРСТВЕННЫЙ	! СТРОИТЕЛЬНЫЕ	! СНИП 4.02-91	!
! СТРОИТЕЛЬНЫЙ	! НОРМЫ И ПРАВИЛА	!	!
! КОМИТЕТ СССР	! -----	! -----	!
! (ГОССТРОЙ СССР)	! СБОРНИКИ СМЕТНЫХ	! ВЗАМЕН СБОРНИКОВ	!
!	! НОРМ И РАСЦЕНОК	! ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ	!
!	! НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ	! НОРМ И ЕДИНЫХ РАЙ-	!
!	! РАБОТЫ.	! ОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ	!
!	! СБОРНИК 15.	! РАСЦЕНОК НА СТРОИ-	!
!	! ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ!	! ТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУК-	!
!	!	! ЦИИ И РАБОТЫ	!
!	!	! (ЕРЕР-84) СБОРНИК 15	!
!	!	! ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ	!
! -----	! -----	! -----	!

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. В НАСТОЯЩИЙ СБОРНИК ВКЛЮЧЕНЫ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА:

А) ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ - ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ, ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ И ИСКУССТВЕННЫМ МРАМОРОМ;

Б) ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ - ШТУКАТУРКА ПРИ ПРОСТОЙ, УЛУЧШЕННОЙ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОТДЕЛКЕ, ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА ПОД ОКРАСКУ И ОБЛИЦОВКА СУХОЙ ШТУКАТУРКОЙ;

В) ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ - УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ И ЦЕМЕНТНЫХ ИЗДЕЛИЙ;

Г) МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ - ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ, ВОДНЫМИ, СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ И ЛАКАМИ ПРИ ПРОСТОЙ, УЛУЧШЕННОЙ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОТДЕЛКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ СОГЛАСНО СОСТАВУ РАБОТ, ПРИВЕДЕННОМУ В ТАБЛ. 3. В ТАБЛ. 169 ПРИВЕДЕНЫ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА ТРЕТЬЮ СПЛОШНУЮ ШПАТЛЕВКУ ПОВЕРХНОСТИ, ПРИМЕНЕНИЕ КОТОРЫХ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБОСНОВАНО ПРОЕКТНЫМИ ДАННЫМИ;

Д) СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ - ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН, СВЕТОПРОЗРАЧНЫЕ ОГРАЖДЕНИЯ;

Е) ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ - ОКЛЕЙКА СТЕН И ПОТОЛКОВ ОБОЯМИ, ОБИВКА ДВЕРЕЙ ОБИВОЧНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ, ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ПЛЕНОЧНЫМИ ОБОЯМИ, СОГЛАСНО СОСТАВУ РАБОТ, ПРИВЕДЕННОМУ В ТАБЛИЦЕ 3.

! -----	! -----	! -----	!
! ВНЕСЕН	! УТВЕРЖДЕН	! СРОК ВВЕДЕНИЯ	!
! УПРАВЛЕНИЕМ	! ПОСТАНОВЛЕНИЕМ	! В ДЕЙСТВИЕ	!
! ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ	! ГОСУДАРСТВЕННОГО	! 1 ЯНВАРЯ 1991 Г.!	!
! И СМЕТ В	! СТРОИТЕЛЬНОГО	!	!
! СТРОИТЕЛЬСТВЕ	! КОМИТЕТА СССР	!	!
! ГОССТРОЯ СССР	! ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г.!	!	!
!	! N 115	!	!
! -----	! -----	! -----	!

1.2. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА ПРЕДУСМАТРИВАЮТ:

А) ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ С ИНВЕНТАРНЫХ СТОЛИКОВ, СТРЕМЯНОК И ПРИСТАВНЫХ ЛЕСТНИЦ ПРИ ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ ВЫСОТОЙ (ОТ ПОЛА ДО ПОТОЛКА) ДО 4 М, УСТАНОВКЕ ЛЕПНЫХ ИЗДЕЛИЙ И ОСТЕКЛЕНИЮ – ДО 8 М. ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАНЕЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ЛЕСОВ ДЛЯ СМЕЖНЫХ РАБОТ ИЛИ УСТРОЙСТВО ВНОВЬ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 8 М УСТАНОВЛИВАЮТСЯ ПРОЕКТНЫМИ ДАННЫМИ. ЗАТРАТЫ НА УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ ВНОВЬ, В ЭТОМ СЛУЧАЕ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ СБОРНИКА 8 "КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ".

Б) ОШТУКАТУРИВАНИЕ ИЛИ ОБЛИЦОВКА ФАСАДА ЕСТЕСТВЕННЫМ КАМНЕМ ИЛИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ С ГОТОВЫХ ЛЕСОВ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ЗАТРАТЫ НА ИХ УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ СБОРНИКА 8 "КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ" НА ОСНОВАНИИ ПРОЕКТНЫХ ДАННЫХ;

В) ОКРАСКУ ФАСАДОВ С ЛЕСОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ ДЛЯ СМЕЖНЫХ РАБОТ, ИЛИ С ЛЕСТНИЦ И ЛЮЛЕК С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ИХ.

1.3. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА ОБЛИЦОВКУ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ УЧИТЫВАЮТ ОБЛИЦОВКУ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ С РАДИУСОМ КРИВИЗНЫ БОЛЕЕ 25 М.

1.4. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА ОБЛИЦОВКУ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ПРИМЕНЕНИЕ ПЛИТ С ФРЕЗЕРОВАННЫМИ КРОМКАМИ И ТОРЦАМИ, ДОРАБОТАННЫМИ ДО НУЖНОЙ ФАКТУРЫ.

1.5. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ НА ОБЛИЦОВКУ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ ПРЕДУСМАТРИВАЕТСЯ:

ПРИМЕНЕНИЕ ПЛИТ ИЗ ГРАНИТА ПОЛИРОВАННОГО ТОЛЩИНОЙ – 40 ММ, ЧИСТОТЕСААННОГО – 100 ММ, ПОД СКАЛУ – 150 ММ, ИЗВЕСТНЯКА – 60 ММ, МРАМОРА И ТРАВЕРТИНА – 25 ММ.

1.6. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА ОБЛИЦОВКУ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ ВНУТРЕННИХ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ РАДИУСОМ БОЛЕЕ 2 М, ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ПРИМЕНЕНИЕ ПЛИТОК ЛЮБОГО РАЗМЕРА В ОДИН ИЛИ ДВА ЦВЕТА.

ОБЛИЦОВКУ ИСКУССТВЕННЫМ МРАМОРОМ ВАЛЯСИН ПОСТОЯННОГО СЕЧЕНИЯ СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ ПО ГР. 15-21-2, 15-23-2, ПЕРЕМЕННОГО – ПО ГР. 15-21-3, 15-23-3.

В ТАБЛ. 21 И 23 К ПРОСТЫМ ОТНОСЯТСЯ КАПИТЕЛИ И ПРЯМЫЕ ТЯГИ, ПОЯСКИ И ПЛИНТУСЫ С ЧИСЛОМ ОБЛОМОВ НЕ БОЛЕЕ ТРЕХ.

1.7. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ПРЕДУСМОТРЕНО ОШТУКАТУРИВАНИЕ КАМЕННЫХ, БЕТОННЫХ И ДРУГИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ВЫПОЛНЕННЫХ С ДОПУСКАМИ, ОПРЕДЕЛЕННЫМИ ПРАВИЛАМИ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИЕМКИ РАБОТ, ПРИНЯТЫЕ УСРЕДНЕННЫЕ ТОЛЩИНЫ НАМЕТОВ УЧИТЫВАЮТ НЕОБХОДИМОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ШТУКАТУРКИ С ОТКЛОНЕНИЯМИ, НЕ ПРЕВЫШАЮЩИМИ ДОПУСКАЕМЫХ.

СОСТАВЫ РАСТВОРОВ ПРИНИМАЮТСЯ: ЦЕМЕНТНЫЙ 1:3, ЦЕМЕНТНО – ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:1:6, ИЗВЕСТКОВЫЙ 1:2,5

1.8. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА ОШТУКАТУРИВАНИЕ ФАСАДОВ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ УЛУЧШЕННУЮ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ ОТДЕЛКУ И СОДЕРЖАТ ЗАТРАТЫ НА ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДОВ (СТЕНЫ, ОТКОСЫ, ТЯГИ И Т.Д.)

1.9. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ПРОСТУЮ, УЛУЧШЕННУЮ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННУЮ ОТДЕЛКУ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

НОРМЫ И РАСЦЕНКИ СОДЕРЖАТ ЗАТРАТЫ НА ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ: СТЕН, ВКЛЮЧАЯ ОТКОСЫ НИШ ОТОПЛЕНИЯ, ОКОННЫХ ЗАГЛУШИН (КРОМЕ НИЖНИХ) И ОБМАЗКУ ПЛИНТУСОВ, ПОТОЛКОВ, ВЫТЯГИВАНИЕ ТЯГИ, ПАДУГ, ОКОННЫХ ОТКОСОВ И НАЛИЧНИКОВ ПО РАЗНОВИДНОСТЯМ ОТДЕЛКИ.

1.10. РАБОТЫ ПО ОШТУКАТУРИВАНИЮ ПОВЕРХНОСТЕЙ В ПОМЕЩЕНИЯХ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ (ЗРИТЕЛЬНЫЕ ЗАЛЫ, ТЕАТРЫ, КЛУБЫ, МУЗЕЙНЫЕ И ВЫСТАВОЧНЫЕ ЗАЛЫ И Т.П.) НАДЛЕЖИТ НОРМИРОВАТЬ И РАСЦЕНИВАТЬ ПО ТАБЛ. 52-57.

1.11. В ТЕХ СЛУЧАЯХ, КОГДА ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНА НЕОБХОДИМОСТЬ ВЫПОЛНЕНИЯ НАСЕЧКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ, ЕЕ НАДЛЕЖИТ НОРМИРОВАТЬ И РАСЦЕНИВАТЬ ПО ГР. 15-65-8.9.

1.12. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК /ТАБЛ.68/ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ОШТУКАТУРИВАНИЕ ИЗ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ /СТУПЕНИ, БАЛКИ И ПЛИТЫ И Т.Д./ ОТДЕЛКУ СВОРНЫХ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК ПОД ОКРАСКУ СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ И РАСЦЕНИВАТЬ ПО ГР. 15-69-4.

1.13. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОКОННЫХ ОТЛИВОВ ПРИ ШТУКАТУРКЕ ФАСАДОВ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ГР. 15-53-1,15-56-1.

1.14. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ. 51-57 НЕ ПРЕДУСМАТРИВАЮТ ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ФАСАДОВ ПО СЕТКЕ. ЭТИ РАБОТЫ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛ.70

1.15. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ НА ШТУКАТУРКУ ПО СЕТКЕ /ТАБЛ. 70 ГР. 15-70-1 ПО 15-70-4/ УСТРОЙСТВО КАРНИЗОВ И ТЯГ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО, А В СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ДОЛЖНО НОРМИРОВАТЬСЯ ПО ГР. 15-70-5, 15-70-6.

1.16. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ. 105-108 УЧТЕНА УСТАНОВКА ЛЕПНЫХ ДЕТАЛЕЙ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ НА ОБЫЧНЫХ ЦЕМЕНТАХ. ОТДЕЛКА ЛИЦЕВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛЕПНЫХ ДЕТАЛЕЙ НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ НЕ ПРЕДУСМОТРЕНА.

1.17. УСТАНОВКА ЛЕПНЫХ ДЕТАЛЕЙ, НЕ ПРЕДУСМОТРЕННЫХ В НАСТОЯЩЕМ СБОРНИКЕ, ДОЛЖНА НОРМИРОВАТЬСЯ И РАСЦЕНИВАТЬСЯ ПРИМЕНИТЕЛЬНО К ВИДАМ ИЗДЕЛИЙ, НАИВОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИМ ПО СЛОЖНОСТИ.

1.18. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ НА УСТАНОВКУ ЛЕПНЫХ ИЗДЕЛИЙ УЧИТЫВАЮТ ВЫПОЛНЕНИЕ ВСЕХ НЕОБХОДИМЫХ РАБОТ, ВКЛЮЧАЯ ПРОБИВКУ И ЗАДЕЛКУ ВСЕХ ОТВЕРСТИЙ, ПОСТАНОВКУ ПРОБОК, ЗАБИВКУ ГВОЗДЕЙ И КРЮЧЬЕВ, ЗАДЕЛКУ ШВОВ И ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА.

1.19. КОЛИЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ, ФОРМУЕМЫХ С ОДНОЙ МОДЕЛИ, СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО ДАННЫМ, ПРИВЕДЕННЫМ В ТАБЛ. 1. ПРИ ЗАКАЗЕ ЛЕПНЫХ ДЕТАЛЕЙ ОДИНАКОВОГО РИСУНКА В КОЛИЧЕСТВЕ МЕНЬШЕМ, ЧЕМ УКАЗАНО, НА КАЖДЫЙ ЗАКАЗ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ 1 МОДЕЛЬ.

ТАБЛИЦА 1

П/П	НАИМЕНОВАНИЕ ДЕТАЛЕЙ	ЕД.ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО ДЕТАЛЕЙ	
			НА МОДЕЛЬ	ГИПСОВЫХ! ЦЕМЕНТНЫХ
1	2	3	4	5
1	БАЛЯСИНЫ БЕЗ ОРНАМЕНТА	ШТ	250	150
2	БАЛЯСИНЫ ОРНАМЕНТОВАННЫЕ	ШТ	150	100

1	!	2	!	3	!	4	!	5
3		БАЗЫ: РОЗЕТКИ, КАПИТЕЛИ ИОНИЧЕСКИЕ, ДОРИЧЕСКИЕ И ТОС- КАНСКИЕ, ГЕРБЫ И Т.П. ГЛАДКИЕ ИЛИ ПРОСТО- ГО РИСУНКА		ШТ		150		100
4		ТО ЖЕ, ОРНАМЕНТОВАН- НЫЕ ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА, ГИРЛЯНДЫ		ШТ		100		60
5		БАЗЫ: КРОНШТЕЙНЫ, МОДУЛЬОНЫ И СУХАРИ ГЛАДКИЕ		ШТ		170		100
6		ТО ЖЕ, ОРНАМЕНТОВАН- НЫЕ		ШТ		80		50
7		КАПИТЕЛИ КОРИНФСКИЕ		ШТ		70		35
8		ПОГОННЫЕ ДЕТАЛИ /ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П./ ПРИ РАБОТЕ ДО 500 ММ ПРОСТОГО РИСУНКА		ШТ		125		75
9		ТО ЖЕ, РИСУНКА СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ И СЛОЖНОГО		ШТ		75		50
10		ТО ЖЕ, ПРИ ВЫСОТЕ БОЛЕЕ 500 ММ ПРОСТО- ГО РИСУНКА		ШТ		200		120
11		ТО ЖЕ, РИСУНКА СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ И СЛОЖНОГО		ШТ		120		80
12		ПОРУЧНИ И ТЕТЕВЫ		ШТ		200		120

1.20. В НОРМАХ НА МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ ПРЕДУСМОТРЕНО ПРИМЕНЕНИЕ ГОТОВЫХ СОСТАВОВ- ШПАТЛЕВОК, ГРУНТОВОК, КОЛЕРОВ: ОКРАСКА С ПРИМЕНЕНИЕМ НЕОБХОДИМЫХ СОСТАВОВ НА ПОСТРОЙКЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПО ТЕМ ЖЕ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ.

1.21. В НОРМАХ НА МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ ПРЕДУСМОТРЕНА ОКРАСКА СТОЛЯРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ПОСТУПАЮЩИХ НА СТРОИТЕЛЬСТВО ПРООЛИФЛЕННЫМИ ИЛИ ПОДГОТОВЛЕННЫМИ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ.

1.22. ОКРАСКУ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ БАЛКОННЫМИ ДВЕРЯМИ СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ, КАК ОКРАСКУ ЗАПОЛНЕНИЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ.

1.23. ОКРАСКУ ДЕРЕВЯННЫХ ПОРУЧНЕЙ СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ КАК ОКРАСКУ ЗАПОЛНЕНИЯ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ.

1.24. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 165-168 ПРЕДУСМОТРЕНО РАСКОЛЕРОВКА В ДВА ТОНА. ПРИ РАСКОЛЕРОВКЕ ОДНОЙ И ТОЙ ЖЕ ПЛОСКОСТИ БОЛЕЕ ЧЕМ В 2 ТОНА НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ ТОН ДОБАВЛЯТЬ НА 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ. ЗАТРАТЫ ТРУДА- 1,5 ЧЕЛ-Ч, ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ- 1 РУБ.

1.25. ПРИ ОКРАСКЕ ЗАПОЛНЕНИЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ СО СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ ИЛИ ПОЛОТНАМИ НА РАЗ'ЕДИНЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ СТВОРОК /ПОЛОТЕН/ ДОБАВЛЯТЬ НА 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ: ЗАТРАТЫ ТРУДА- 2,2 ЧЕЛ-Ч, ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ-1,1 РУБ.

1.26. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПРИ ПОКРЫТИИ ЭМАЛЕВЫМИ СОСТАВАМИ /ТАБЛИЦА 176 ГР. 15-176-1 ПО 15-176-3/ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ КОМПЛЕКС ПРОЦЕССОВ, ПРИНЯТЫЙ ДЛЯ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ С УЛУЧШЕННОЙ ОТДЕЛКОЙ.

1.27. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ ПОД МРАМОР И ШЕЛК ВКЛЮЧАЕТ КОМПЛЕКС ПРОЦЕССОВ ДЛЯ МАСЛЯНОЙ ОКРАСКИ ПО ШТУКАТУРКЕ С ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОТДЕЛКОЙ И ДОБАВЛЕНИЕМ ТРЕТЬЕЙ ШПАТЛЕВКИ И ШЛИФОВКИ /ТАБЛ. 181, ГР. 1-8/.

1.28. ОТДЕЛКА ПОД ШЕЛК /ТАБЛ. 181, ГР. 3-8/ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ РАЗДЕЛКУ ЗЕРКАЛАМИ ТРЕХ КАТЕГОРИЙ СЛОЖНОСТИ.

ТАБЛИЦА 2

КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ	КОЛИЧЕСТВО		
	ТОНОВ В ФОНЕ	ТРАФАРЕТОВ	ФИЛЕНОК
1	2-3	1	2
2	3	2	2
3	3-5	2-3	5

1.29 РАЗДЕЛКА ПО ЭСКИЗАМ /ТАБЛ.181, ГР. 9-11/ ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ТРИ КАТЕГОРИИ СЛОЖНОСТИ: СЛАБАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ РИСУНКОМ, НАБИВАЕМЫМ ПО ТРАФАРЕТАМ И ГРЕБЕШКОВЫМ ПОЛОСАМ /ФОН БОЛЕЕ 40 %/, СРЕДНЯЯ НАСЫЩЕННОСТЬ РИСУНКОМ /ФОН 20-40%/ И ГУСТАЯ НАСЫЩЕННОСТЬ РИСУНКОМ /ФОН МЕНЕЕ 20 %/.

1.30 ОТДЕЛКУ ПОД ШЕЛК ШАШКАМИ СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ ТАБЛ.181 ГР.8.

1.31 ОКРАСКУ СТАЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ ПО СБОРНИКУ 13 "ЗАЩИТА СТРОИТЕЛЬНЫХ КОНСТРУКЦИЙ И ОБОРУДОВАНИЯ ОТ КОРРОЗИИ"

1.32 В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ТАБЛ. 155-162 НА ОКРАСКУ ФАСАДОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ, СИЛИКАТНЫМИ, ЦЕМЕНТНЫМИ И ЭМУЛЬСИОННЫМИ КРАСКАМИ УЧТЕНА ОКРАСКА ПРОСТЫХ ФАСАДОВ. ОКРАСКУ СЛОЖНЫХ ФАСАДОВ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ЭТИМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОЭФИЦИЕНТА ПРИВЕДЕННЫХ В П. 3,20 РАЗД. 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ.

К СЛОЖНЫМ ФАСАДАМ ОТНОСЯТСЯ ФАСАДЫ С СОДЕРЖАНИЕМ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ БОЛЕЕ 30 % ПЛОЩАДИ СТЕН.

1.33 В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ГР. 15-201-5 ПРЕДУСМОТРЕНО ОСТЕКЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ФРАМУГ БЕЗ КОРОВОВ. ОСТЕКЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ ФРАМУГ С КОРОВКАМИ СЛЕДУЕТ НОРМИРОВАТЬ КАК ОСТЕКЛЕНИЕ ЗАПОЛНЕНИЯ НАРУЖНЫХ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ.

1.34 В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ГР.15-202-3, 15-202-4 ПРЕДУСМОТРЕНО ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРИНЫМ /НЕПОЛИРОВАННЫМ И ПОЛИРОВАННЫМ/ СТЕКЛОМ В АССОРТИМЕНТЕ ЗАКАЗЧИКА ПО ЗАКАЗАННОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ К ПРОЕКТУ. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОСТЕКЛЕНИЯ ВИТРИНЫМ СТЕКЛОМ В ЗАВОДСКОМ АССОРТИМЕНТЕ РАСХОД ЕГО СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО РАСЧЕТУ НА ОБ'ЕКТ В ЦЕЛОМ, ИСХОДЯ ИЗ ПРОЕКТНОЙ СПЕЦИФИКАЦИИ, РАЗМЕРОВ СТЕКОЛ, ВЫПУСКАЕМЫХ ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ /СОГЛАСНО ПРЕЙСКУРАНТУ N 06-02 ОПТОВЫХ ЦЕН НА ИЗДЕЛИЯ ИЗ СТЕКЛА И СТЕКЛЯННОГО ВОЛОКНА/, И РАЦИОНАЛЬНОГО РАСКРОЯ С УЧЕТОМ ПОТЕРЬ В РАЗМЕРЕ - 2 %, ПРИ ЭТОМ, СТОИМОСТЬ ОСТАТКОВ СТЕКОЛ РАЗМЕРОМ ЛЮБОЙ СТОРОНЫ 400 ММ И БОЛЕЕ, ОПРЕДЕЛЯЕМУЮ ПО ОТПУСКНОЙ ЦЕНЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ВЛИЖАЙШЕГО РАЗМЕРА, СЛЕДУЕТ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СТОИМОСТИ МАТЕРИАЛОВ

1.35 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К БАЗИСНЫМ /1-ГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА/ ЗАТРАТАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН, УЧТЕННЫХ В СМЕТНЫХ РАСЦЕНКАХ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ	К
1, 2, 4, 7, 8, 34	1,0
3, 5, 6, 11, 12-14, 40	1,01
9, 31, 33, 35А В	0,99
10, 35В, Г, 36-39, 41-44	0,99
15, 16	1,04
24С	1,22
17, 19, 20	1,08
21С, 25С1, 27С	1,26
18	1,04
29С	1,52
30С'	1,52
23С1-С8, 25С1	1,26
26С1	1,63
26С2	1,58
28С1	1,56
28С2	1,56
30С2	1,48
45	1,01

1.36 ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ, К ОТДЕЛКЕ КОТОРЫХ ПРЕД'ЯВЛЯЮТСЯ ВЫСОКИЕ АРХИТЕКТУРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРОЕКТОМ, ДОЛЖНЫ ИСЧИСЛЯТЬСЯ ПО НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ ТАБЛ. 24 ПО 34.

2. ПРАВИЛА ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ

2.1 ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТИ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ ДОЛЖЕН ИСЧИСЛЯТЬСЯ ПО ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ, ПРИ ЭТОМ:

А. РАЗМЕРЫ СТЕН И КОЛОНН ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ОБЛИЦОВКИ ДОЛЖНЫ ПРИНИМАТЬСЯ С УЧЕТОМ ПЕРЕЛОМОВ В ПЛАНЕ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ, Т Е ПО СЕЧЕНИЯМ, ВКЛЮЧАЮЩИМ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ПЛИТЫ:

Б. ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПРОФИЛИРОВАННЫМИ КАМНЯМИ И ДЕТАЛЯМИ ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ПРИНИМАЕТСЯ БЕЗ УЧЕТА РЕЛЬЕФА КАМНЕЙ И ДЕТАЛЕЙ /ПО ПРОЕКЦИИ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ/:

В. ПРИ ВЫНОСЕ ПРОФИЛИРОВАННОЙ ТЯГИ /КАРАИНЫ, НАЛИЧНИКИ И Т. П./ БОЛЬШЕ ЕЕ ВЫСОТЫ /ШИРИНЫ/, ПРИНИМАЕТСЯ РАЗМЕР ТЯГИ ПО БОЛЬШЕЙ СТОРОНЕ.

2.2 ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОБЛИЦОВКЕ И УКЛАДКЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ С УЧЕТОМ КОНЦОВ ПЛИТ, ЗАДЕЛЫВАЕМЫХ В КЛАДКУ ИЛИ ШТУКАТУРКУ.

2.3 ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТИ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТАМИ ДОЛЖЕН ИСЧИСЛЯТЬСЯ ПО ПЛОЩАДИ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ БЕЗ УЧЕТА ЕЕ РЕЛЬЕФА.

2.4 ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИСКУССТВЕННЫМ МРАМОРОМ СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ.

ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

2.5 ПЛОЩАДЬ ШТУКАТУРКИ ФАСАДНЫХ СТЕН НАДЛЕЖИТ ИСЧИСЛЯТЬ ЗА ВЫЧЕТОМ ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК. ПРИ УЛУЧШЕННОЙ И ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ФАСАДОВ ПЛОЩАДЬ, ЗАНИМАЕМАЯ АРХИТЕКТУРНЫМИ ДЕТАЛЯМИ /КАРНИЗАМИ, ПОЯСКАМИ, НАЛИЧНИКАМИ, ДРУГИМИ ТЯНУТЫМИ ДЕТАЛЯМИ/, А ТАКЖЕ ПРИМЫКАЮЩИМИ К ЗДАНИЮ КОЛОННАМИ И ПИЛЯСТРАМИ, НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ В ПЛОЩАДЬ СТЕН И ДОЛЖНА ИСЧИСЛЯТЬСЯ ОТДЕЛЬНО.

2.6 ОКОННЫЕ ОТКОСЫ И ОТЛИВЫ, ДВЕРНЫЕ ОТКОСЫ, А ТАКЖЕ БОКОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВЫСТУПАЮЩИХ ИЗ ПЛОСКОСТИ СТЕН И ВДАЮЩИХСЯ В ТОЛЩУ СТЕН АРХИТЕКТУРНЫХ И КОНСТРУКТИВНЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ШТУКАТУРКЕ ФАСАДОВ НАДЛЕЖИТ ИСЧИСЛЯТЬСЯ ОТДЕЛЬНО С ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ НА ДВЕ ГРУППЫ: ПО ШИРИНЕ ДО 200 ММ И БОЛЕЕ 200 ММ. ПРИ УЛУЧШЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ФАСАДОВ ОТКОСЫ И ОТЛИВЫ ДОЛЖНЫ ИСЧИСЛЯТЬСЯ ОТДЕЛЬНО.

2.7 ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОШТУКАТУРИВАНИЮ КОЛОНН /ПРИМЫКАЮЩИХ К ЗДАНИЮ ИЛИ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩИХ/, А ТАКЖЕ ПИЛЯСТ НАДЛЕЖИТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО ПЛОЩАДИ РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИХ.

2.8 ОБЪЕМ РАБОТ ПО ВЫТЯГИВАНИЮ КАРНИЗОВ, ТЯГ, ПОЯСКОВ, НАЛИЧНИКОВ И ДРУГИХ ТЯНУТЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ШТУКАТУРКЕ ФАСАДОВ НАДЛЕЖИТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО ПЛОЩАДИ, ЗАНИМАЕМОЙ ИМИ НА ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДА /ПО ПРОЕКЦИИ НА СТЕНУ/.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИ УСТРОЙСТВЕ КАРНИЗОВ С ОТКОСОМ, ПРЕВЫШАЮЩИМ ИХ ВЫСОТУ, ОБЪЕМ РАБОТ СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО ПЛОЩАДИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ КАРНИЗОВ.

2.9 ПЛОЩАДЬ, ЗАНИМАЕМАЯ ЛЕПНЫМИ ДЕТАЛЯМИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫМИ НА ОШТУКАТУРЕННУЮ ПОВЕРХНОСТЬ, ИЗ ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ШТУКАТУРКИ ИСКЛЮЧАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНА.

2.10 ОБЪЕМ РАБОТ ПО ВНУТРЕННЕЙ ШТУКАТУРКЕ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ РАЗНОВИДНОСТИ ИХ ОТДЕЛКИ /ПРОСТАЯ, УЛУЧШЕННАЯ, ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ/ ИЛИ ПО КВАРТИРЕ, ЭТАЖУ, СЕКЦИИ И Т. П. В ЦЕЛОМ, ЕСЛИ ТИП ОТДЕЛКИ ДЛЯ ВСЕХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРИНЯТ ОДИНАКОВЫМ.

2.11 ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОШТУКАТУРИВАНИЮ ВНУТРЕННИХ СТЕН НАДЛЕЖИТ ИСЧИСЛЯТЬ ЗА ВЫЧЕТОМ ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК И ПЛОЩАДИ, ЗАНИМАЕМОЙ ТЯНУТЫМИ НАЛИЧНИКАМИ. ВЫСОТУ СТЕН СЛЕДУЕТ ИЗМЕРЯТЬ ОТ ЧИСТОГО ПОЛА ДО ПОТОЛКА. ПЛОЩАДЬ БОКОВЫХ СТОРОН ПИЛЯСТР ДОЛЖНА ДОБАВЛЯТЬСЯ К ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ СТЕН.

2.12 ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОШТУКАТУРИВАНИЮ ПОТОЛКОВ / В ТОМ ЧИСЛЕ КЕССОННЫХ С ПЛОЩАДЬЮ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ КЕССОНА ДО 12М2/ НАДЛЕЖИТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО ПЛОЩАДИ МЕЖДУ ВНУТРЕННИМИ ГРЯНЯМИ СТЕН ИЛИ ПЕРЕГОРОДОК. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОШТУКАТУРИВАНИЮ РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ И КЕССОННЫХ ПОТОЛКОВ С ПЛОЩАДЬЮ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ КЕССОНА БОЛЕЕ 12 М2 СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

2.13. ОШТУКАТУРИВАНИЕ БОКОВЫХ И ВЕРХНИХ ОКОННЫХ ЗАГЛУШИН И ОТКОСОВ, НИШ ОТОПЛЕНИЯ В НОРМАХ ТАБЛ.60,61 (ГР.1,3,5), ТАБЛ.62,63 УЧТЕНО И ОТДЕЛЬНО ИСЧИСЛЯТЬСЯ НЕ ДОЛЖНО.

ОБЪЕМ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ НИЖНИХ ОКОННЫХ ЗАГЛУШИН НАДЛЕЖИТ ИСЧИСЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ИХ ПЛОЩАДИ И НОРМИРОВАТЬ ПО ГР.3 ТАБЛ.65

2.14. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОШТУКАТУРИВАНИЮ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ВНУТРИ ЗДАНИЙ НАДЛЕЖИТ ИСЧИСЛЯТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО ИХ ПЛОЩАДИ И НОРМИРОВАТЬ ПО ГР.1, 2 ТАБЛ.65

2.15. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ТЯГЕ ВНУТРЕННИХ НАЛИЧНИКОВ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ПЛОЩАДИ, ЗАНИМАЕМОЙ ИМИ НА ПОВЕРХНОСТИ СТЕНЫ /ПО ПРОЕКЦИИ НА СТЕНУ/.

2.16. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОШТУКАТУРИВАНИЮ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК ДОЛЖЕН ИСЧИСЛЯТЬСЯ ПО ПЛОЩАДИ ИХ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ПОЭТАПНО.

2.17. ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ ОШТУКАТУРИВАНИЯ КАРНИЗОВ И ТЯГ ДОЛЖЕН ИСЧИСЛЯТЬСЯ ОТДЕЛЬНО ПО СУММЕ ОТКОСА И ВЫСОТЫ, УМНОЖЕННОЙ НА ДЛИНУ ТЯГИ.

2.18. ПЛОЩАДЬ ОСНОВАНИЯ ПОД ИСКУССТВЕННЫЙ МРАМОР В ОБЪЕМ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ ВКЛЮЧАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНА, ТАК КАК УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ НОРМИРУЕТСЯ ПО ОБЛИЦОВОЧНЫМ РАБОТАМ.

2.19. ОБЪЕМ РАБОТ ПО УСТАНОВКЕ ЛЕСОВ СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ:

А. ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ПОТОЛКОВ И СТЕН В ПОМЕЩЕНИЯХ - ПО ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ПОТОЛКОВ;

Б. ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ТОЛЬКО СТЕН - ПО ДЛИНЕ СТЕН, УМНОЖЕННОЙ НА ШИРИНУ НАСТИЛА ЛЕСОВ;

В. ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ ФАСАДОВ - ПО ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ СТЕН БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ;

Г. ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ НА ФАСАДАХ ТОЛЬКО КАРНИЗОВ, ТЯГ, ОТКОСОВ И НАЛИЧНИКОВ - ПО ПРОЕКТУ.

Л Е П Н Ы Е Р А Б О Т Ы

2.20. ОБЪЕМ ЛЕПНЫХ РАБОТ СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ В СООТВЕТСТВИИ С НОМЕНКЛАТУРОЙ ЛЕПНЫХ ИЗДЕЛИЙ, УКАЗАННОЙ В ПРЕЙСКУРАНТАХ ОТПУСКНЫХ ЦЕН, ПРИМЕНИТЕЛЬНО К РАЗНОВИДНОСТЯМ И ИЗМЕРИТЕЛЯМ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА.

2.21. ВЫСОТА ВЫПУКЛЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ПРИНИМАЕТСЯ ПО СГИБУ.

М А Л Я Р Н Ы Е Р А Б О Т Ы

2.22 ОБЪЕМЫ РАБОТ ПО ОКРАСКЕ ФАСАДОВ ИЗВЕСТКОВЫМИ, СИЛИКАТНЫМИ И ЦЕМЕНТНЫМИ СОСТАВАМИ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛИТЬ С УЧЕТОМ ПЕРЕЛОМОВ ФАСАДНЫХ СТЕН В ПЛАНЕ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ, ПРИ ЭТОМ ОКОННЫЕ И ДВЕРНЫЕ ОТКОСЫ, А ТАКЖЕ РАЗВЕРНУТЫЕ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ, ТЯГ И ДРУГИХ АРХИТЕКТУРНЫХ ДЕТАЛЕЙ УЧИТЫВАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНЫ.

2.23. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОКРАСКЕ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫМИ, КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКИМИ И ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ СОСТАВАМИ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

2.24. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОКРАСКЕ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ И БЕЗ УЧЕТА ПЛОЩАДИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ И БОКОВЫХ СТОРОН НИШ. ПЛОЩАДЬ СТОЛБОВ И БОКОВЫХ СТОРОН ПИЛЯСТР ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЪЕМ РАБОТ.

ПРИМЕЧАНИЕ: ПЛОЩАДЬ ОКРАСКИ ОТДЕЛЬНЫХ СТЕН, ИМЕЮЩИХ ПРОЕМНОСТЬ БОЛЕЕ 50%, ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, Т. Е. ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ И С ДОБАВЛЕНИЕМ ПЛОЩАДИ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ И БОКОВЫХ СТОРОН НИШ.

2.25. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОКРАСКЕ СТЕН МАСЛЯНЫМИ И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫМИ СОСТАВАМИ ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ. ПЛОЩАДЬ ОКРАСКИ СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР, НИШ, ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ, ВКЛЮЧАЕТСЯ В ОБЪЕМ РАБОТ.

2.26. ПЛОЩАДЬ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ИХ ИЗ ПЛОЩАДИ СТЕН ИСЧИСЛЯЮТСЯ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОВОК.

2.27. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОКРАСКЕ РЕБРИСТЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ДОЛЖЕН ИСЧИСЛЯТЬСЯ ПО ПЛОЩАДИ ИХ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТА 1,6.

2.28. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОКРАСКЕ КЕССОННЫХ ПОТОЛКОВ ДОЛЖЕН ИСЧИСЛЯТЬСЯ ПО ПЛОЩАДИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТА 1,75.

2.29. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОКРАСКЕ ЛЕПНЫХ ПОТОЛКОВ ДОЛЖЕН ИСЧИСЛЯТЬСЯ ПО ПЛОЩАДИ ИХ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПРИ НАСЫЩЕННОСТИ ЛЕПКОЙ, % :

ДО 2	1
ОТ 2,1 ДО 10	1,1
ОТ 10,1 ДО 40	1,5
ОТ 40,1 ДО 70	2,1
БОЛЕЕ 70 ДО 100	2,8

НАСЫЩЕННОСТЬ ЛЕПКОЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ, ИСХОДЯ ИЗ ПЛОЩАДИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ЛЕПНЫХ ИЗДЕЛИЙ.

2.30. ПЛОЩАДЬ ОКРАСКИ ПОЛОВ ДОЛЖНА ИСЧИСЛЯТЬСЯ С ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПЛОЩАДЕЙ, ЗАНИМАЕМЫХ КОЛОННАМИ, ПЕЧАМИ, ФУНДАМЕНТАМИ И ДРУГИМИ КОНСТРУКЦИЯМИ, ВЫСТУПАЮЩИМИ НАД УРОВНЕМ ПОЛА.

ОКРАСКА ПЛИНТУСОВ ПРИ ДОЩАТЫХ ПОЛАХ В НОРМАХ ПРЕДУСМОТРЕНА И ОТДЕЛЬНО УЧИТЫВАТЬСЯ НЕ ДОЛЖНА. ПРИ ПОЛАХ ИЗ ЛИНОЛЕУМА И ПАРКЕТНЫХ ПЛОЩАДЬ ПЛИНТУСОВ ДЛЯ ИХ ОКРАСКИ ПРИНИМАЕТСЯ В РАЗМЕРЕ 10% ПЛОЩАДИ ПОЛА И НОРМИРУЕТСЯ КАК УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА ДОЩАТЫХ ПОЛОВ.

2.31. ОКРАШИВАЕМАЯ ПОВЕРХНОСТЬ ЗАПОЛНЕНИЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ ПУТЕМ ПРИМЕНЕНИЯ К ПЛОЩАДИ ЗАПОЛНЕНИЯ, ИСЧИСЛЕННОЙ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОВОК, ПЕРЕВОДНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ

ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАПОЛНЕНИЯ	МАТЕРИАЛ	СОСТАВ	КОЭФФИЦИЕНТ		В Т.Ч.	
			К ПЛОЩАДИ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ	К ПЛОЩАДИ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ	ДЕТАЛИ ПРООЛИФЕННЫЕ	ДЕТАЛИ ПРООЛИФЕННЫЕ
			КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕПЛЕТОВ			
			1	2	1	2
1	2	3	4	5	6	7

ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
РАЗДЕЛЬНЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ.

1.	С ПОДОКОННОЙ ДОСКОЙ	КАМЕННЫЕ	КОРОВКА, ПЕРЕПЛЕТ, ПОДОКОННАЯ ДОСКА	1,5	2,8	0,3	0,3
----	---------------------	----------	-------------------------------------	-----	-----	-----	-----

1	2	3	4	5	6	7	
2.	С ПОДОКОННОЙ ДОСКОЙ	ДЕРЕВЯННЫЕ	ТО ЖЕ, С НАЛИЧНИКАМИ С ДВУХ СТОРОН	2,2	3,5	0,6	0,5
3.	БЕЗ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ	КАМЕННЫЕ	КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ	1,2	2,5	-	-
		СПАРЕННЫЕ ПЕРЕПЛЕТЫ.					
4.	С ПОДОКОННОЙ ДОСКОЙ	КАМЕННЫЕ	КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ, ПОДОКОННАЯ ДОСКА	-	2,5	-	0,3
5.	БЕЗ ПОДОКОННОЙ ДОСКИ	КАМЕННЫЕ	КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ	-	2,2	-	-
6.	ФРАМУГИ	ПЕРЕГОРОДКИ	ПЕРЕПЛЕТ, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН	1,6	-	0,7	-
7.	ВИТРИННОЕ ДЕРЕВЯННОЕ	КАМЕННЫЕ	КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ	1,75	3,5	0,45	0,9
		ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ.					
8.	ПЛОЩАДЬЮ ДО 4 М2 С РАЗДЕЛЬНЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	КАМЕННЫЕ	КОРОБКА, ПЕРЕПЛЕТ, РАСКЛАДКИ, МОНТАЖНЫЕ ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ	2,1	3,2	0,3	0,3
9.	ТО ЖЕ, БОЛЕЕ 4 М2	КАМЕННЫЕ	ТО ЖЕ	1,7	2,6	0,2	0,2
		БАЛКОННЫЕ ДВЕРИ.					
10.	РАЗДЕЛЬНЫЕ ПОЛОТНА	КАМЕННЫЕ	КОРОБКА, ДВЕРНЫЕ ПОЛОТНА	2,1	3,5	-	-
11.	СПАРЕННЫЕ ПОЛОТНА	КАМЕННЫЕ	ТО ЖЕ	-	2,6	-	-
		ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ.					
12.	ГЛУХИЕ ДВЕРНЫЕ ПОЛОТНА	КАМЕННЫЕ	КОРОБКА, ПОЛОТНО	2,4	-	-	-
13.	ТО ЖЕ	ДЕРЕВЯННЫЕ	ТО ЖЕ, С НАЛИЧНИКАМИ С ДВУХ СТОРОН	2,7	-	0,3	-

1	!	2	!	3	!	4	!	5	!	6	!	7
14. ТО ЖЕ		ПЕРЕГО- РОДКИ		---		2,7		-		0,3		-
15. ОСТЕКЛЕН- НЫЕ ДВЕР- НЫЕ ПО- ЛОТНА		КАМЕННЫЕ		КОРОБКА, ПОЛОТНО		1,8		-		-		-
16. ТО ЖЕ		ПЕРЕГО- РОДКИ		ТО ЖЕ, С НАЛИЧ- НИКАМИ С ДВУХ СТОРОН		2,1		-		0,3		-
17. ШКАФНЫЕ ДВЕРИ		ПЕРЕГО- РОДКИ		КОРОБКА, ПОЛОТНО, НАЛИЧНИКИ С ОДНОЙ СТОРОНЫ		2,7		-		0,2		-
18. ОБРАМЛЕ- НИЕ ОТКРЫТОГО ПРОЕМА		ПЕРЕГО- РОДКИ		КОРОБКА, НАЛИЧНИКИ С ДВУХ СТОРОН		0,9		-		0,4		-

ПРИМЕЧАНИЕ. 1. ПЛОЩАДЬ ОКРАСКИ ФРАМУГ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК ПЛОЩАДЬ ОКРАСКИ ЗАПОЛНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ТИПОВ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ.

2. КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ОКРАСКИ ЗАПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ (ПП. 12, 15) НЕ УЧИТЫВАЮТ ОКРАСКУ НАЛИЧНИКОВ. ПРИ ОКРАСКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ПЛОЩАДИ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С НАЛИЧНИКАМИ С ОДНОЙ СТОРОНЫ ПРОЕМА, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СЛЕДУЕТ УВЕЛИЧИВАТЬ НА 0,2.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОЩАДИ ОКРАСКИ ЗАПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ (ПП. 14, 16, 18) УЧИТЫВАЮТ НОРМАЛЬНУЮ ТОЛЩИНУ КОРОБОК. ПРИ ОКРАСКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ТОЛЩИНОЙ 140 - 160 ММ С КОРОБКАМИ НА ВСЮ ШИРИНУ ПЕРЕГОРОДКИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СЛЕДУЕТ УВЕЛИЧИВАТЬ НА 0,2.

4. ПЛОЩАДЬ ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЗАПОЛНЕНИЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ С ТРОЙНЫМ ОСТЕКЛЕНИЕМ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО ДАННЫМ, ПРИВЕДЕННЫМ В ПП. 4, 5, 11 ГРАФЫ 6 С КОЭФФИЦИЕНТОМ 1,5.

2.32. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОКРАСКЕ ДЕРЕВЯННЫХ ФЕРМ СИЛИКАТНОЙ КРАСКОЙ ДОЛЖЕН ИСЧИСЛЯТЬСЯ ПО ПЛОЩАДИ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ФЕРМ (С ОДНОЙ СТОРОНЫ) БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРОМЕЖУТКОВ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ ФЕРМ.

2.33. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОКРАСКЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КРОВЕЛЬ СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО ПЛОЩАДИ КРОВЛИ, ПРИ ЭТОМ ОКРАСКА ФАЛЬЦОВ, ЖЕЛОВОВ, КОЛПАКОВ НА ДЫМОВЫХ ТРУБАХ И ПОКРЫТИЯ СЛУХОВЫХ ОКОН ОТДЕЛЬНО НЕ УЧИТЫВАЮТСЯ.

2.34. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОКРАСКЕ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ, ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ И НАРУЖНЫХ ПОДОКОННИКОВ ДОЛЖЕН ИСЧИСЛЯТЬСЯ ПО ПЛОЩАДИ ФАСАДА БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ.

2.35. ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ ОКРАСКИ ПО ВЫГОНКЕ СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО ПЛОЩАДИ ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ, ЗАМЕРЕННОЙ БЕЗ СГИБАНИЯ КАЛЕВОК И ОТБОРОК, С ПРИМЕНЕНИЕМ К ЭТОЙ ПЛОЩАДИ КОЭФФИЦИЕНТА 1,1 (НА УЧЕТ РЕЛЬЕФА).

2.36 ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОКРАСКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ ВОЛНИСТОЙ АСБОФАНЕРЫ И СТАЛИ СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО ПЛОЩАДИ, ЗАМЕРЕННОЙ БЕЗ УЧЕТА ОГИБАНИЯ (ВОЛНЫ), С ПРИМЕНЕНИЕМ К ЭТОЙ ПЛОЩАДИ КОЭФФИЦИЕНТА 1,2 (НА УЧЕТ РЕЛЬЕФА).

2.37. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОКРАСКЕ СТАЛЬНЫХ РЕШЕТОК ДОЛЖЕН ИСЧИСЛЯТЬСЯ ПО ПЛОЩАДИ ИХ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ (С ОДНОЙ СТОРОНЫ) БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРОМЕЖУТКОВ МЕЖДУ СТОЙКАМИ И ПОЯСКАМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ КОЭФФИЦИЕНТОВ:

А) ДЛЯ ПРОСТЫХ РЕШЕТОК БЕЗ РЕЛЬЕФА, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ДО 20 % ТИПА: ПАРАПЕТНЫХ, ПОЖАРНЫХ ЛЕСТНИЦ, ПРОВОЛОЧНЫХ СЕТОК С РАМКОЙ И Т. П. - 0,5;

Б) ДЛЯ РЕШЕТОК СРЕДНЕЙ СЛОЖНОСТИ БЕЗ РЕЛЬЕФА И С РЕЛЬЕФОМ, С ЗАПОЛНЕНИЕМ ДО 30 % ТИПА: ЛЕСТНИЧНЫХ, БАЛКОННЫХ И Т. П. - 1;

В) ДЛЯ РЕШЕТОК СЛОЖНЫХ С РЕЛЬЕФОМ И ЗАПОЛНЕНИЕМ БОЛЕЕ 30 % ТИПА: ЖАЛЮЗИЙНЫХ, РАДИАТОРНЫХ, ХУДОЖЕСТВЕННЫХ И Т. П. - 2,5

2.38. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОКРАСКЕ ПРИБОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ И САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, ТРУБ, А ТАКЖЕ МЕЛКИХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДЕТАЛЕЙ, ДОЛЖЕН ИСЧИСЛЯТЬСЯ ПО ПЛОЩАДИ ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ В СЛЕДУЮЩЕМ ПОРЯДКЕ:

ПОВЕРХНОСТЬ ОКРАСКИ (СО ВСЕХ СТОРОН) ПРИБОРОВ ЦЕНТРАЛЬНОГО ОТОПЛЕНИЯ ПРИНИМАЕТСЯ РАВНОЙ ПОВЕРХНОСТИ НАГРЕВА ПРИБОРОВ;

ПОВЕРХНОСТЬ ОКРАСКИ РАКОВИН - УДВОЕННОЙ ПЛОЩАДИ ИХ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ;

ПОВЕРХНОСТЬ ОКРАСКИ ВАНН - УТРОЕННОЙ ПЛОЩАДИ ИХ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ;

ПОВЕРХНОСТЬ ОКРАСКИ СМЫВНОГО БАЧКА С УЧЕТОМ ВЫСТУПАЮЩИХ ЧАСТЕЙ КРОНШТЕЙНОВ - 0,7 м²;

ПОВЕРХНОСТЬ ОКРАСКИ 1 м СТАЛЬНЫХ ТРУБ, ВКЛЮЧАЯ ВЫСТУПЫ ОТ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ И КРЮЧЬЯ, ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ, мм:

15.....0,11 м ²	32.....0,18 м ²
20.....0,13 м ²	40.....0,21 м ²
25.....0,16 м ²	50.....0,26 м ²

ПОВЕРХНОСТЬ ОКРАСКИ 1 м ЧУГУННЫХ ТРУБ И ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ, ВКЛЮЧАЯ ВЫСТУПЫ ОТ РАСТРУБОВ И КРЕПЛЕНИЯ ПРИ ДИАМЕТРЕ ТРУБ, мм:

50.....0,28 м ²	125.....0,59 м ²
75.....0,37 м ²	150.....0,72 м ²
100.....0,48 м ²	

СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

2.39. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОСТЕКЛЕНИЮ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ И БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ НАДЛЕЖИТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ, ИЗМЕРЕННОЙ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОВОК.

2.40. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОСТЕКЛЕНИЮ ДВЕРЕЙ (КРОМЕ БАЛКОННЫХ) И ВИТРИН СЛЕДУЕТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО ПЛОЩАДИ ОСТЕКЛЕНИЯ, Т.Е. ПО РАЗМЕРАМ СТЕКОЛ.

2.41. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОСТЕКЛЕНИЮ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕГОРОДОК НАДЛЕЖИТ ИСЧИСЛЯТЬ ПО ПЛОЩАДИ, ИЗМЕРЕННОЙ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ ОБВЯЗОК ПЕРЕПЛЕТОВ.

2.42. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОСТЕКЛЕНИЮ СТЕНОВЫХ ИЛИ ФОНАРНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ДОЛЖЕН ИСЧИСЛЯТЬСЯ:

А) СТАЛЬНЫХ - ПО ПЛОЩАДИ ИЗМЕРЕННОЙ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ ОБВЯЗОК ПЕРЕПЛЕТОВ;

Б) ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ В КОРОВОККИ ПО ПЛОЩАДИ, ИЗМЕРЕННОЙ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОВОК;

В) ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, УСТАНАВЛИВАЕМЫХ БЕЗ КОРОВОК - ПО ПЛОЩАДИ, ИЗМЕРЕННОЙ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ ОБВЯЗОК ПЕРЕПЛЕТОВ.

2.43. ПЛОЩАДЬ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ИЗ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ СТАЛЬНЫХ РАМ ПАНЕЛЕЙ (ПРОЕМОВ ПАНЕЛИ НЕ ИМЕЮТ).

2.44. ПЛОЩАДЬ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ИЗ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОБРАМЛЕНИЙ ИЛИ ДЕРЕВЯННЫХ ОБВЯЗОК.

2.45. ПЛОЩАДЬ ЗЕНИТНЫХ ФОНАРЕЙ ИЗ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ВНУТРЕННЕМУ ОБВОДУ НИЗА СТАКАНОВ ФОНАРЕЙ (СВЕТОВОЙ ПРОЕМ ФОНАРЯ).

2.46. ПЛОЩАДЬ ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА И СТЕКЛЯННЫХ ПУСТОТЕЛЫХ БЛОКОВ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОВОК.

ОВОЙНЫЕ РАБОТЫ

2.47. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОКЛЕЙКЕ СТЕН ОБОЯМИ ДОЛЖЕН ИСЧИСЛЯТЬСЯ ПО ПЛОЩАДИ ОКЛЕИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

ПЛОЩАДЬ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ ЕЕ ИЗ ПЛОЩАДИ СТЕН СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОВОК.

2.48. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОБИВКЕ ДВЕРЕЙ ДОЛЖЕН ОПРЕДЕЛЯТЬСЯ ПО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ОБИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

СОСТАВ РАБОТ ПРИ ОКРАСКЕ ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ

! НАИМЕНОВАНИЕ ! ! ОПЕРАЦИЙ !	КЛЕЕВАЯ				!КАЗЕИНОВАЯ!	
	! ПРОСТАЯ !	! УЛУЧШЕН- ! НАЯ !	! ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ !	! УЛУЧШЕН- ! НАЯ !	! ПО ШТУ- ! ПО СБОР- !	! ПО СБОР- ! НЫМ КОН- !
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	! ПО ШТУ- ! КАТУРКЕ !	!	!
!	!	!	!	!	! СТРУКЦИЯМ !	!
!	!	!	!	!	! ПОДГОТОВ. !	!
!	!	!	!	!	! ПОД ОК- !	!
!	!	!	!	!	! РАСКУ !	!
-----!	-----!	-----!	-----!	-----!	-----!	-----!
! 1 !	! 2 !	! 3 !	! 4 !	! 5 !	! 6 !	! !
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
1.ОЧИСТКА	+	+		+		+
2.СМАЧИВАНИЕ ВОДОЙ	-	-		-		-
3.РАСШИВКА ТРЕЩИН	-	+		+		+
4.СГЛАЖИВАНИЕ ТОРЦОМ ДЕРЕВА	+	+		+		+
5.ПЕРВАЯ ОГРУНТОВКА	+	+		+		+

1	2	3	4	5	6
6. ЧАСТИЧНАЯ ПОДМАЗКА	-	+	+	+	+
7. ШЛИФОВКА ПОДМАЗАННЫХ МЕСТ	-	+	+	+	+
8. ПЕРВАЯ СПЛОШНАЯ ШПАТЛЕВКА	-	-	+	-	-
9. ШЛИФОВКА	-	-	+	-	-
10. ВТОРАЯ СПЛОШНАЯ ШПАТЛЕВКА	-	-	+	+	-
11. ШПАТЛЕВКА	-	-	+	+	-
12. ВТОРАЯ ОГРУНТОВКА	-	+	+	+	-
13. ТРЕТЬЯ ОГРУНТОВКА (С ПОДЦВЕТКОЙ)	-	-	+	+	-
14. ОКРАСКА	+	+	+	+	+
15. ТОРЦЕВАНИЕ	-	-	+	+	-
16. ВЫТЯГИВАНИЕ ФИЛЕНОК	+	+	+	+	+

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ	КАЗЕИНОВАЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ	ИЗВЕСТКОВАЯ ПО ШТУ-КАТУРКЕ	СИЛИ-КАТНАЯ ПО ДЕРЕВУ И КИРПИЧУ
	ПО ШТУ-КАТУРКЕ	ПО СБОРНЫМ КОНСТРУК., ПОДГОТОВЛ. ПОД ОКРАСКУ	

1	7	8	9	10	11
1. ОЧИСТКА	+	+	+	+	+
2. СМАЧИВАНИЕ ВОДОЙ	-	-	+	+	-
3. РАСШИВКА ТРЕЩИН	+	+	+	-	-
4. СГЛАЖИВАНИЕ ТОРЦОМ ДЕРЕВА	+	+	+	-	-
5. ПЕРВАЯ ОГРУНТОВКА	+	+	+	+	+
6. ЧАСТИЧНАЯ ПОДМАЗКА	+	+	+	-	-
7. ШЛИФОВКА ПОДМАЗАННЫХ МЕСТ	+	+	+	-	-
8. ПЕРВАЯ СПЛОШНАЯ ШПАТЛЕВКА	+	-	-	-	-
9. ШЛИФОВКА	+	-	-	-	-
10. ВТОРАЯ СПЛОШНАЯ ШПАТЛЕВКА	+	+	-	-	-
11. ШПАТЛЕВКА	+	+	-	-	-

1	!	8	!	9	!	10	!	11	!	12	!	13	!
3. ВЫРЕЗКА СУЧКОВ И ЗАСМОЛОВ С РАСШИВКОЙ ЩЕЛЕЙ	-		-		-		-		-		-		-
4. РАСШИВКА ТРЕЩИН	+		+		+		+		+		+		-
5. ПРООЛИФКА	+		+		+		+		+		+		+
6. ЧАСТИЧНАЯ ПОДМАЗКА С ПРООЛИФКОЙ ПОДМАЗАННЫХ МЕСТ	+		+		+		+		+		+		-
7. ШЛИФОВКА ПОДМАЗАННЫХ МЕСТ	+		+		+		+		+		+		-
8. ПЕРВАЯ СПЛОШНАЯ ШПАТЛЕВКА	+		+		-		-		-		-		-
9. ШЛИФОВКА	+		+		-		-		-		-		-
10. ВТОРАЯ СПЛОШНАЯ ШПАТЛЕВКА	-		+		-		-		+		-		-
11. ШЛИФОВКА	-		+		-		-		+		-		-
12. ОГРУНТОВКА	+		+		-		+		+		+		-
13. ФЛЕЙЦЕВАНИЕ	+		+		-		+		+		+		-
14. ШЛИФОВКА	+		+		-		+		+		+		-
15. ПЕРВАЯ ОКРАСКА	+		+		+		+		+		+		+
16. ФЛЕЙЦЕВАНИЕ	+		+		-		+		+		+		-
17. ШЛИФОВКА	+		+		-		+		+		+		-
18. ВТОРАЯ ОКРАСКА	+		+		+		+		+		+		+
19. ФЛЕЙЦЕВАНИЕ ИЛИ ТОРЦЕВАНИЕ	+		+		-		+		+		+		-
20. ВЫТЯГИВАНИЕ ФИЛЕНОК	+		+		+		+		+		+		-

ПРИМЕЧАНИЕ: 1. ЗНАКОМ "+" ОБОЗНАЧЕНЫ ОПЕРАЦИИ, ВЫПОЛНЯЕМЫЕ ПРИ ДАННОМ ВИДЕ ОКРАСКИ, ЗНАКОМ "-" - ОПЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ ПРИ ДАННОМ ВИДЕ ОКРАСКИ НЕ ВЫПОЛНЯЮТСЯ.
2. ПРИ ОКРАСКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ /ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ/ ИЗ СОСТАВА РАБОТ ПО ГР.1-3 ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПРООЛИФКА.
3. ПРИ ОКРАСКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРУЮ ОКРАСКУ (ГР.4,5), В ПОЗ.8-17 ЗНАКОМ "+" ОБОЗНАЧЕНЫ ОПЕРАЦИИ ПО ИСПРАВЛЕНИЮ ШПАТЛЕВКИ, ОГРУНТОВКИ И ОКРАСКИ В МЕСТАХ, ПОВРЕЖДЕННЫХ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ	NN НОРМАТИВНЫХ ТАБЛИЦ	КОЭФФИЦИЕНТЫ К НОРМАМ			
		ЗАТРАТ ТРУДА	ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ	ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН	РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ
1	2	3	4	5	6
3.1. ОБЛИЦОВКА ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИУСОМ ДО 25 м	4,5	1,07	1,1	-	-
3.2. ОБЛИЦОВКА СТЕН НЕПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ИЗ ТРАВЕРТИНА	5 ГР.6-10	0,9	0,9	-	-
3.3. ТО ЖЕ КОЛОНН ЧЕТЫРЕХГРАННЫХ	7 ГР.9-12	0,9	0,9	-	-
3.4. ТО ЖЕ КОЛОНН МНОГОГРАННЫХ	7 ГР.13-16	0,85	0,85	-	-
3.5. ОБЛИЦОВКА НЕПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 10 мм ИЗ ТРАВЕРТИНА	12	0,8	0,8	-	-
3.6. ОБЛИЦОВКА ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ КРИВОЛИНЕЙНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РАДИУСОМ МЕНЕЕ 2 м ИЛИ ОБЛИЦОВКА В ТРИ ЦВЕТА ИЛИ С СОСТАВЛЕНИЕМ РИСУНКА ИЗ ТРЕХ ПЛИТОК И БОЛЕЕ	17,18	1,2	1,2	-	-
3.7. УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ПОД ОБЛИЦОВКУ ИСКУССТВЕННЫМ МРАМОРОМ НА ПОВЕРХНОСТИ СУЖИВАЮЩИХСЯ КОЛОНН	19 ГР.3,,4	1,15	1,25	-	-

1	2	3	4	5	6
3.8. ОБЛИЦОВКА КРИВОЛИНЕЙНЫХ В ПЛАНЕ СТЕН ОСЕЛКОВЫМ ИЛИ УТЮЖНЫМ МРАМОРОМ	20 ГР.1 22 ГР.1	1,35	1,35	-	-
3.9. ОБЛИЦОВКА КОЛОНН И ПИЛЯСТР ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ	20 ГР.2-5 22 ГР.2-5	1,25	1,25	-	-
3.10. ОШТУКАТУРИВАНИЕ И ОБЛИЦОВКА ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 4 М С ГОТОВЫХ ЛЕСОВ	17,18 60-78	0,9	0,9	0,9	-
3.11. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ГЛАДКИХ ПОТОЛКОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ СО СПЕЦИАЛЬНЫМ АРХИТЕКТУРНЫМ ОФОРМЛЕНИЕМ	52 ГР.1 55 ГР.1	1,05	1,05	-	-
3.12. ДЕКОРАТИВНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД МЕЛКОЗЕРНИСТУЮ ФАКТУРУ (ЩЕТКОЙ ИЛИ ЦИКЛЕЙ)	55,74 ГР.6-10 75 ГР.2	1,15	1,15	-	-
3.13. ДЕКОРАТИВНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ТОШТРИХОВУЮ ФАКТУРУ (ГРЕБЕНКОЙ ИЛИ СКАРПЕЛЬЮ)	55	1,25	1,25	-	-
3.14. ДЕКОРАТИВНАЯ ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ТОЧЕЧНУЮ ФАКТУРУ (БУЧАРДОЙ)	55	1,5	1,5	-	-
3.15. ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КЕССОНОВ НА КРИВОЛИНЕЙНОЙ ПОВЕРХНОСТИ И МНОГОГРАННЫХ КЕССОНОВ НА ПЛОСКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	74,75	1,3	1,3	-	-

1	2	3	4	5	6
3.16.ТО ЖЕ МНОГО- ГРАННЫХ КЕС- СОНОВ НА КРИ- ВОЛИНЕЙНОЙ ПОВЕРХНОСТИ	74,75	1,6	1,6	-	-
3.17.УСТАНОВКА КА- ПИТЕЛЕЙ ИЛИ ВАЗ НА ПОЛУ- КОЛОННЫ И ПИ- ЛЯСТРЫ	103,107	0,5	0,5	0,5	0,5
3.18.УСТАНОВКА ОР- НАМЕНТОВАННЫХ КРОНШТЕЙНОВ МОДУЛЬОНОВ И ВАЗ	104 ГР.4-7, 10-12 107 ГР.10- 13 108 ГР.1-3	1,5	1,5	-	-
3.19.ОКРАСКА СТЕН И ПОТОЛКОВ В ПОМЕЩЕНИЯХ ВЫСОТОЙ ОТ 4 ДО 8 М	151,152 154,163 ГР.1,8 164 ГР.1,7 165 ГР.1,8, 10 166 ГР.1,7,9 167 ГР.1,6,8 168 ГР.1,5,7 169 ГР.1,5 170 ГР.1 176 ГР.1,4,8 177 ГР.1,5 178 ГР.1,4,7 179 ГР.1,4 180 ГР.1,3,5, 7,9 181 163 ГР.2,9 164 ГР.2,8 165 ГР.2,9 166 ГР.2,9,10 167 ГР.2,7,9 168 ГР.2,6,8 169 ГР.2,6 176 ГР.5,9 177 ГР.2,6 180 ГР.2,4,6, 8,10	1,1	1,1	1,1	-
3.20.ОКРАСКА СЛОЖ- НЫХ ФАСАДОВ (К СЛОЖНЫМ ОТНОСЯТСЯ ФА- САДЫ С СОДЕР- ЖАНИЕМ АРХИ- ТЕКТУРНЫХ ДЕ- ТАЛЕЙ БОЛЕЕ 30% К ПЛОЩА- ДИ СТЕН)	155-162	1,25	1,25	1,25	1,25

1	2	3	4	5	6	
3.21. ОКРАСКА ОТДЕЛЬНЫХ ТЯГ, НЕ ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ЗАПОЛНЕНИЯ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ	163 ГР.5,7 164 ГР.4,6 165 ГР.5,7 166 ГР.4,6 167 ГР.5 168 ГР.4		1,25	1,25	-	-
3.22. МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА ТОРЦОВ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК	163 ГР.8 164 ГР.7 165 ГР.10 166 ГР.9 167 ГР.8 168 ГР.7		1,2	1,2	-	-
3.23. ОКРАСКА ЗАПОЛНЕНИЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ФИЛЕНЧАТЫХ И ОСТЕКЛЕННЫХ ДВЕРЕЙ	163 ГР.4,6 164 ГР.3,5 165 ГР.4,6 166 ГР.3,5 167 ГР.4 168 ГР.3		1,08	1,08	-	-
3.24. ОСТЕКЛЕНИЕ ВИТРИНЫМ СТЕКЛОМ С НАРЕЗКОЙ СТЕКОЛ	202 ГР.3-4	1,1	1,1	-	-	
3.25. ОСТЕКЛЕНИЕ ДВОЙНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	207,208	2	2	2	2	

РАЗДЕЛ 01 ОБЛИЦОВочные РАБОТЫ

01 ОБЛИЦОВКА СТЕН ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ

ТАБЛИЦА 15-4 ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСПАКОВКА И ПОДБОР ПЛИТ. 02.ПРИПИРКА КРОМОК. 03.ШЛИФОВКА И ПОЛИРОВКА ИЛИ ЧИСТАЯ ТЕСКА ВЫСТУПАЮЩИХ ГРАНЕЙ ПЛИТ. 04.УСТАНОВКА ПЛИТ И ЗАЛИВКА РАСТВОРА. 05.ПРИГОНКА ПЛИТ НА ШВАХ ПО ЛИЦУ. 06.РАЗДЕЛКА ШВОВ ОБЛИЦОВКИ. 07.ОКЛЕЙКА ПОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БУМАГОЙ И ОБМАЗКА ТЕСАНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГЛИНОЙ. 08.ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ

		!ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ					!
		!-----!					!
		!ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2					!
		!-----!					!
		!ДО 2	!ДО 3	!ДО 4	!ДО 6	!БОЛЕЕ 6	!
		!-----!					!
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	! КОД	! ЕД.ИЗМ.	! 15-4-1	! 15-4-2	! 15-4-3	! 15-4-4	! 15-4-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1040	1270	1480	1730	2100
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.2	2.2	2.25	2.29	2.29
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	6.68	6.68	6.81	6.94	6.94
ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	(101-9030)	Т	П	П	П	П	П
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	МЗ	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3							
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВочные	(411-9180)	М2	100	100	100	100	100
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	138.88	159.96	181.04	218.24	316.2
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	20.83	23.99	27.16	32.74	47.43
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	930	1130	1320	1540	1880
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	6.68	6.68	6.81	6.94	6.94
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	2	2	2.04	2.08	2.08
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	138.88	159.96	181.04	218.24	316.2
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	1075.56	1296.64	1507.85	1765.18	2203.14

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-4

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	!ЧИСТОТЕСАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ !					!
			!ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 !					
			!ДО 2	!ДО 3	!ДО 4	!ДО 6	!БОЛЕЕ 6	
			15-4-6	15-4-7	15-4-8	15-4-9	15-4-10	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	620	760	890	1020	1180	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	7.56	7.56	7.56	7.6	7.56	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	22.93	22.93	22.93	23.06	22.93	
ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	(101-9030)	Т	П	П	П	П	П	
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	МЗ	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3								
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М2	99	98	98	98	97	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	13.64	16.12	16.12	16.12	17.36	
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	2.05	2.42	2.42	2.42	2.6	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	520	640	760	870	1000	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	22.93	22.93	22.93	23.06	22.93	
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	6.88	6.88	6.88	6.92	6.88	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	13.64	16.12	16.12	16.12	17.36	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	556.57	679.05	799.05	909.18	1040.29	

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-4

		! С ПОВЕРХНОСТЬЮ "ПОД СКАЛУ" ТОЛЩИНОЙ 150 ММ !					
		! ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 !					
		! ДО 2	! ДО 3	! ДО 4	! ДО 6	! БОЛЕЕ 6	
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	! КОД	! ЕД.ИЗМ.	! 15-4-11	! 15-4-12	! 15-4-13	! 15-4-14	! 15-4-15
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	650	790	920	1060	1210
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	8.72	8.72	8.68	8.68	8.64
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	26.46	26.46	26.33	26.33	26.2
ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	(101-9030)	Т	П	П	П	П	П
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	МЗ	3.7	3.7	3.7	3.7	3.7
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3							
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М2	97	97	96	95	94
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	13.64	16.12	16.12	16.12	17.36
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	2.05	2.42	2.42	2.42	2.6
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	540	660	770	890	1020
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	26.46	26.46	26.33	26.33	26.2
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	7.94	7.94	7.9	7.9	7.86
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	13.64	16.12	16.12	16.12	17.36
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	580.1	702.58	812.45	932.45	1063.56

ТАБЛИЦА 15-5 ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСПАКОВКА И ПОДБОР ПЛИТ. 02.ПРОТИРКА КРОМОК. 03.ШЛИФОВКА И ПОЛИРОВКА. 04.УСТАНОВКА ПЛИТ И ЗАЛИВКА РАСТВОРА. 05.ПРИГОНКА ПЛИТ НА ШВАХ ПО ЛИЦУ. 06.РАЗДЕЛКА ШВОВ ОБЛИЦОВКИ. 07.ОКЛЕЙКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИРОВАННЫХ БУМАГОЙ И ОБЕЗКА ТЕСАНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГЛИНОЙ. 08.ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	! ИЗ ИЗВЕСТНЯКА ТОЛЩИНОЙ 60 ММ !				
			! 15-5-1 !	! 15-5-2 !	! 15-5-3 !	! 15-5-4 !	! 15-5-5 !
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	450	570	670	770	840
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	6.05	6.05	6.05	6.09	6.05
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	18.34	18.34	18.34	18.47	18.34
ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	(101-9030)	Т	П	П	П	П	П
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	МЗ	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3							
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М2	99	98	98	98	97
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	13.64	16.12	16.12	16.12	17.36
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	2.05	2.42	2.42	2.42	2.6
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	380	490	580	660	720
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	18.34	18.34	18.34	18.47	18.34
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	5.5	5.5	5.5	5.54	5.5
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	13.64	16.12	16.12	16.12	17.36
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	411.98	524.46	614.46	694.59	755.7

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-5

		! ИЗ МРАМОРА ИЛИ ТРАВЕРТИНА (ПОЛИРОВАННОГО) ТОЛЩИНОЙ 25 ММ !					
		! ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 !					
		! ДО 2	! ДО 3	! ДО 4	! ДО 6	! БОЛЕЕ 6	
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	! 15-5-6	! 15-5-7	! 15-5-8	! 15-5-9	! 15-5-10 !
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	550	700	840	970	1130
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.34	1.38	1.38	1.38	1.42
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	4.06	4.19	4.19	4.19	4.32
ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	(101-9030)	Т	П	П	П	П	П
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0041)	МЗ	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6							
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М2	100	100	100	100	100
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	16.12	17.36	18.6	22.32	26.04
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	2.42	2.6	2.79	3.35	3.91
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	470	610	730	850	980
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	4.06	4.19	4.19	4.19	4.32
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	1.22	1.26	1.26	1.26	1.3
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	16.12	17.36	18.6	22.32	26.04
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	490.18	631.55	752.79	876.51	1010.36

02 ОБЛИЦОВКА КОЛОНН ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ

ТАБЛИЦА 15-6 ОБЛИЦОВКА ГРАТНЫМИ ПЛИТАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСПАКОВКА И ПОДБОР ПЛИТ. 02.ПРИТИРКА КРОМОК. 03.ШЛИФОВКА И ПОЛИРОВКА ИЛИ ЧИСТАЯ ТЕСКА ВЫСТУПАЮЩИХ ГРАНЕЙ ПЛИТ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ЧЕТЫРЕХГРАННЫХ КОЛОНН И ТЕСКА "НА УС" ВЕРТИКАЛЬНЫХ ГРАНЕЙ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ МНОГОГРАННЫХ КОЛОНН. 04.УСТАНОВКА ПЛИТ И ЗАЛИВКА РАСТВОРА. 05.РАЗДЕЛКА ШВОВ ОБЛИЦОВКИ. 06.ОКЛЕЙКА ПОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БУМАГОЙ И ОБМАЗКА ТЕСАНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГЛИНОЙ. 07.ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ

		!ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ !						
		!-----! !						
		!ЧЕТЫРЕХГРАННЫХ КОЛОНН !			!МНОГОГРАННЫХ КОЛОНН !			
		!-----! !						
		!ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 !						
		!-----! !						
		!ДО 3	!ДО 4	!ДО 6	!БОЛЕЕ 6	!ДО 3	!ДО 4	
		!-----! !						
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	! КОД	! ЕД.ИЗМ.	! 15-6-1	! 15-6-2	! 15-6-3	! 15-6-4	! 15-6-5	! 15-6-6
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1680	1980	2310	2750	2290	2670
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.33	2.38	2.55	2.51	2.38	2.38
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	7.07	7.21	7.73	7.6	7.21	7.21
ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	(101-9030)	Т	П	П	П	П	П	П
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	МЗ	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3								
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М2	100	100	100	100	100	100
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	276.52	308.76	391.84	455.08	311.24	345.96
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	41.48	46.31	58.78	68.26	46.69	51.89
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	1510	1770	2080	2470	2130	2490
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	7.07	7.21	7.73	7.6	7.21	7.21
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	2.12	2.16	2.32	2.28	2.16	2.16
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	276.52	308.76	391.84	455.08	311.24	345.96
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	1793.59	2085.97	2479.57	2932.68	2448.45	2843.17

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-6

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	!ПОЛИРОВАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		!ЧИСТОГЕСАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ		!ЧЕТЫРЕХГРАННЫХ КОЛОНН		!МНОГОГРАННЫХ КОЛОНН	
			15-6-7	15-6-8	15-6-9	15-6-10	15-6-11	15-6-12	15-6-11	15-6-12
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	3090	3630	940	1110	1240	1430		
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.55	2.55	7.73	7.73	7.86	8.16		
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	7.73	7.73	23.45	23.45	23.84	24.76		
ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	(101-9030)	Т	П	П	П	П	П	П		
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	МЗ	3.5	3.5	3.6	3.6	3.6	3.6		
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3										
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВочНЫЕ	(411-9180)	М2	100	100	98	98	98	97		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	429.04	491.04	76.88	76.88	107.88	96.72		
В ТОМ ЧИСЛЕ										
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	64.36	73.66	11.53	11.53	16.18	14.51		
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	2890	3390	800	950	1070	1230		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	7.73	7.73	23.45	23.45	23.84	24.76		
В ТОМ ЧИСЛЕ										
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	2.32	2.32	7.03	7.03	7.15	7.43		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	429.04	491.04	76.88	76.88	107.88	96.72		
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	3326.77	3888.77	900.33	1050.33	1201.72	1351.48		

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-6

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	! КОД	! ЕД.ИЗМ.	!ЧИСТОТЕСАННЫМИ ТОЛЩИНОЙ 100 ММ			
			! 15-6-13	! 15-6-14	! 15-6-15	! 15-6-16
Затраты труда рабочих-строителей		ЧЕЛ.-Ч	1210	1420	1620	1820
Затраты труда машинистов		ЧЕЛ.-Ч	7.73	7.73	7.82	7.82
Прочие машины		РУБ	23.45	23.45	23.71	23.71
Детали крепления	(101-9030)	Т	П	П	П	П
Растворы готовые отделочные	(402-0036)	МЗ	3.6	3.6	3.6	3.6
Тяжелые цементные состава 1:3						
Плиты облицовочные	(411-9180)	М2	98	98	98	97
Прочие материалы		РУБ	76.88	76.88	107.88	96.72
В том числе						
Транспортные расходы		РУБ	11.53	11.53	16.18	14.51
Зарплата рабочих-строителей		РУБ	1100	1290	1480	1660
Эксплуатация машин		РУБ	23.45	23.45	23.71	23.71
В том числе						
Заработная плата машинистов		РУБ	7.03	7.03	7.11	7.11
Прочие материалы		РУБ	76.88	76.88	107.88	96.72
Всего, прямые затраты		РУБ	1200.33	1390.33	1611.59	1780.43

ТАБЛИЦА 15-7 ОБЛИЦОВКА ПЛИТАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСПАКОВКА И ПОДБОР ПЛИТ. 02.ПРИТИРКА КРОМОК. 03.ШЛИФОВКА И ПОЛИРОВКА ИЛИ ЧИСТАЯ ТЕСКА ВЫСТУПАЮЩИХ ГРАНЕЙ ПЛИТ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ЧЕТЫРЕХГРАННЫХ КОЛОНН И ТЕСКА "НА УС" ВЕРТИКАЛЬНЫХ ГРАНЕЙ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ МНОГОГРАННЫХ КОЛОНН. 04.УСТАНОВКА ПЛИТ И ЗАЛИВКА РАСТВОРА. 05.РАЗДЕЛКА ШВОВ ОБЛИЦОВКИ. 06.ОКЛЕЙКА ПОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БУМАГОЙ И ОБМАЗКА ТЕСАНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГЛИНОЙ. 07.ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	! КОД	! ЕД.ИЗМ.	! ИЗ ИЗВЕСТНЯКА ТОЛЩИНОЙ 60 ММ !					
			! 15-7-1	! 15-7-2	! 15-7-3	! 15-7-4	! 15-7-5	! 15-7-6
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	740	860	990	1110	920	1080
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	6.09	6.09	6.22	6.13	6.09	6.09
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	18.47	18.47	18.86	18.6	18.47	18.47
ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	(101-9030)	Т	П	П	П	П	П	П
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	МЗ	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3								
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М2	98	98	98	97	98	98
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	76.88	76.88	107.88	96.72	76.88	76.88
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	11.53	11.53	16.18	14.51	11.53	11.53
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	630	740	850	960	840	990
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	18.47	18.47	18.86	18.6	18.47	18.47
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	5.54	5.54	5.66	5.58	5.54	5.54
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	76.88	76.88	107.88	96.72	76.88	76.88
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	725.35	835.35	976.74	1075.32	935.35	1085.35

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-7

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	! КОД	! ЕД.ИЗМ.	! ИЗ ИЗВЕСТНЯКА ТОЛЩИН !		! ИЗ МРАМОРА И ТРАВЕРТИНА (ПОЛИРОВАННОГО) !			
			! ОЙ 60 ММ	! ТОЛЩИНОЙ 25 ММ	! МНОГОГРАННЫХ КОЛОНН !		! ЧЕТЫРЕХГРАННЫХ КОЛОНН !	
			! ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2 !					
			! ДО 6	! БОЛЕЕ 6	! ДО 3	! ДО 4	! ДО 6	! БОЛЕЕ 6
			! 15-7-7	! 15-7-8	! 15-7-9	! 15-7-10	! 15-7-11	! 15-7-12
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1230	1370	980	1170	1350	1510
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	6.22	6.13	1.51	1.51	1.6	1.6
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	18.86	18.6	4.59	4.59	4.85	4.85
ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	(101-9030)	Т	П	П	П	П	П	П
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	МЗ	3.6	2.6				
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3								
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0041)	МЗ			2.5	2.5	2.5	2.5
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6								
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВочНЫЕ	(411-9180)	М2	98	97	100	100	100	100
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	107.88	96.72	85.56	90.52	125.24	120.28
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	16.18	14.51	12.83	13.58	18.79	18.04
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	1130	1240	860	1030	1190	1310
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	18.86	18.6	4.59	4.59	4.85	4.85
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	5.66	5.58	1.38	1.38	1.45	1.45
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	107.88	96.72	85.56	90.52	125.24	120.28
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	1256.74	1355.32	950.15	1125.11	1320.09	1435.13

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-7

		ИЗ МРАМОРА И ТРАВЕРТИНА (ПОЛИРОВАННОГО) ТОЛЩИНОЙ 25 ММ				
		МНОГОГРАННЫХ КОЛОНН				
		ПРИ ЧИСЛЕ ПЛИТ В 1 М2				
		ДО 3	ДО 4	ДО 6	БОЛЕЕ 6	
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-7-13	15-7-14	15-7-15	15-7-16
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1450	1660	1870	2050
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.51	1.51	1.6	1.6
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	4.59	4.59	4.85	4.85
ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	(101-9030)	Т	П	П	П	П
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0041)	М3	2.5	2.5	2.5	2.5
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6						
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВочНЫЕ	(411-9180)	М2	100	100	100	99
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	107.88	111.6	146.32	138.88
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	16.18	16.74	21.95	20.83
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	1340	1550	1740	1900
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	4.59	4.59	4.85	4.85
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	1.38	1.38	1.45	1.45
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	107.88	111.6	146.32	138.88
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	1452.47	1666.19	1891.17	2043.73

ТАБЛИЦА 15-9 ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ С ПРОКЛАДКОЙ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ШВАХ СВИНЦА ДОБАВЛЯТЬ:

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРОКЛАДКА СВИНЦА В ШВАХ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	КОД !	ЕД.ИЗМ. !	15-9-1	!
РОЛИ СВИНЦОВЫЕ, МАРКИ С1, ТОЛЩИНОЙ, ММ 3,0	101-0867	Т	0.12	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ		
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ		
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ		
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	168	
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	10.48	

03 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ

ТАБЛИЦА 15-10 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИНЕЙНЫМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСПАКОВКА И ПОДБОР КАМНЕЙ. 02.ПРИТИРКА КРОМОК ПО ТОРЦАМ И ПОСТЕЛЯМ. 03.ПРИГОНКА ПО ЛИЦУ НА СТЫКАХ ПРОФИЛЯ. 04.УСТАНОВКА КАМНЕЙ И ЗАЛИВКА РАСТВОРА. 05.РАЗДЕЛКА ШВОВ ОБЛИЦОВКИ. 06.ОКЛЕЙКА ПОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БУМАГОЙ И ОБМАЗКА ТЕСАНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГЛИНОЙ. 07.ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБЛИЦОВКИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ

!	!	!	!ГРАНИТНЫМИ			!МРАМОРНЫМИ			!									
			!	!	!	!	!	!										
!	!	!	!ПРИ ШИРИНЕ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ КАМНЯ ММ, ДО						!									
!	!	!	!150	!250	!450	!150	!250	!450	!									
!	!	!	!-----!						!									
!	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	!	КОД	!	ЕД.ИЗМ.	!	15-10-1	!	15-10-2	!	15-10-3	!	15-10-4	!	15-10-5	!	15-10-6	!
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ.-Ч		4350		3480		2900		2760		2270		1990		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ.-Ч		3.89		5.61		9.5		3.02		5.61		7.77		
	ПРОЧИЕ МАШИНЫ			РУБ		11.79		17.03		28.82		9.17		17.03		23.58		
	ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	(101-9030)	Т		П		П		П		П		П		П			
	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	МЗ		3.5		3.5		3.5									
	ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3																	
	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0041)	МЗ									3.5		3.5		3.5		
	ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ																	
	СОСТАВА 1:1:6																	
	КАМНИ ФАСОННЫЕ	(408-9230)	МЗ		П		П		П		П		П		П			
	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ			РУБ		659.68		472.44		339.76		199.64		143.84		105.4		
	В ТОМ ЧИСЛЕ																	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ		98.95		70.87		50.96		29.95		21.58		15.81		
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			РУБ		4190		3310		2640		2540		2050		1730		
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			РУБ		11.79		17.03		28.82		9.17		17.03		23.58		
	В ТОМ ЧИСЛЕ																	
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			РУБ		3.54		5.11		8.65		2.75		5.11		7.07		
	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ			РУБ		659.68		472.44		339.76		199.64		143.84		105.4		
	ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			РУБ		4861.47		3799.47		3008.58		2748.81		2210.87		1858.98		

ТАБЛИЦА 15-11 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИНЕЙНЫМИ ЧИСТОТЕСАННЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСПАКОВКА И ПОДБОР КАМНЕЙ. 02.ПРИПИРКА КРОМОК ПО ТОРЦАМ И ПОСТЕЛЯМ. 03.ПРИГОНКА ПО ЛИЦУ НА СТЫКАХ ПРОФИЛЯ. 04.УСТАНОВКА КАМНЕЙ И ЗАЛИВКА РАСТВОРА. 05.РАЗДЕЛКА ШВОВ ОБЛИЦОВКИ. 06.ОБМАЗКА ТЕСАНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГЛИНОЙ. 07.ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОБЛИЦОВКИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	! КОД	! ЕД.ИЗМ.	!ГРАНИТНЫМИ			!ИЗВЕСТНЯКОВЫМИ			!
			! 15-11-1	! 15-11-2	! 15-11-3	! 15-11-4	! 15-11-5	! 15-11-6	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	2120	1770	1620	1710	1450	1370	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	8.21	10.8	12.96	7.77	9.5	12.52	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	24.89	32.75	39.3	23.58	28.82	37.99	
ДЕТАЛИ КРЕПЛЕНИЯ	(101-9030)	Т	П	П	П	П	П	П	
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	МЗ	3.9	3.7	3.6	3.9	3.7	3.6	
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3									
КАМНИ ФАСОННЫЕ	(408-9230)	МЗ	П	П	П	П	П	П	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	26.04	24.8	22.32	26.04	24.8	22.32	
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	3.91	3.72	3.35	3.91	3.72	3.35	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	1890	1550	1370	1500	1260	1150	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	24.89	32.75	39.3	23.58	28.82	37.99	
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	7.47	9.82	11.79	7.07	8.65	11.4	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	26.04	24.8	22.32	26.04	24.8	22.32	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	1940.93	1607.55	1431.62	1549.62	1313.62	1210.31	

04 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ИЗ МРАМОРА И ТРАВЕРТИНА

ТАБЛИЦА 15-12 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСПАКОВКА И ПОДБОР ПЛИТ. 02.ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ПОД ОБЛИЦОВКУ РАСТВОРОМ. 03.ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМУЛЬСИЕЙ ПВА. 04.ПРИТИРКА КРОМОК. 05.УСТАНОВКА ПЛИТ НА РАСТВОР. 06.ПРИГОНКА ПЛИТ НА ШВАХ ПО ЛИЦУ. 07.РАСШИВКА ШВОВ ОБЛИЦОВКИ. 08.ОКЛЕЙКА ПОВЕРХНОСТИ БУМАГОЙ. 09.ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	! КОД	! ЕД.ИЗМ.	! ИЗ МРАМОРА И ТРАВЕРТИНА		
			! 15-12-1	! 15-12-2	! 15-12-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	530	630	870
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.43	0.43	0.43
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.31	1.31	1.31
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3	(402-0036)	М3	1	1	1
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М2	101	101	101
ДИСПЕРСИЯ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ ГРУБОДИСПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ (ЭМУЛЬСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ)	610-1113	Т	0.04	0.04	0.04
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	24.8	27.28	42.16
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	3.72	4.09	6.32
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	460	560	780
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.31	1.31	1.31
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.39	0.39	0.39
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	24.8	27.28	42.16
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	486.11	588.59	823.47

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	103.11	103.11	103.11
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	15.47	15.47	15.47

05 ОБЛИЦОВКА МРАМОРОМ СТУПЕНЕЙ И УКЛАДКА МРАМОРНЫХ ПЛИТ

ТАБЛИЦА 15-13

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСПАКОВКА И ПОДБОР ПЛИТ. 02.ПРИТИРКА КРОМОК. 03.УКЛАДКА ПЛИТ НА РАСТВОРЕ. 04.ОКЛЕЙКА ПОЛИРОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БУМАГОЙ. 05.ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-13-1	15-13-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	550	350
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.25	1.56
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	3.8	4.72
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	М3	2	2.5
ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ ПОДСТУПЕНКОВ	(411-9160)	М2	20	
ПЛИТЫ МРАМОРНЫЕ ПОЛИРОВАННЫЕ ДЛЯ СТУПЕНЕЙ И ПОДОКОННИКОВ	(411-9170)	М2	81	100
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	42.16	248
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	6.32	37.2
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	480	330
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	3.8	4.72
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	1.14	1.42
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	42.16	248
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	525.96	582.72

ЛИСТ 41

06 НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И КОЛОНН ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ

ТАБЛИЦА 15-14 НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. 02.ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ ПЛИТОК ЭМУЛЬСИЕЙ ПВА. 03.ПРОВЕШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ С ОТБИВКОЙ МАЯЧНЫХ ЛИНИЙ. 04.ПЕРЕРУБКА И ПОДТОЧКА ПЛИТОК. 05.УСТАНОВКА ПЛИТОК. 06.ЗАПОЛНЕНИЕ И РАСШИВКА ШВОВ. 07.ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАСТИКИ. 08.ОЧИСТКА ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	! НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ !		! НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ !	
			! 15-14-1 !	! 15-14-2 !	! 15-14-3 !	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	104	270	340	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.35	0.47	0.47	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ			РУБ	1.05	1.44	1.44
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПИЩОЛАНОВЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКИ: 400	101-1330	Т		0.04	0.04	
ПЛИТКИ КЕРАМИЧЕСКИЕ ФАСАДНЫЕ НЕГЛАЗУРОВАННЫЕ	(101-9056)	М2	100	100	100	
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3	(402-0036)	М3	1	2	2	
ДИСПЕРСИЯ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ ГРУБОДИСПЕРСНАЯ ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ (ЭМУЛЬСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ)	610-1113	Т	0.04			
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.74	0.1	0.1	
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.11	0.02	0.02	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	83.7	208	232	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.05	1.44	1.44	
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.32	0.43	0.43	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.74	0.1	0.1	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	85.49	209.54	233.54	

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	103.11	1.74	1.74
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	15.47	0.6	0.6

ТАБЛИЦА 15-15 НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ (ТИПА "КАБАНЧИК")
НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. 02.ПРОВЕШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ОТБИВКОЙ МАЯЧНЫХ ЛИНИЙ.
03.ПЕРЕРУБКА И ПОДТОЧКА ПЛИТОК. 04.УСТАНОВКА ПЛИТОК. 05.ЗАПОЛНЕНИЕ И РАСШИВКА ШВОВ. 06.ПРИГОТОВЛЕНИЕ
РАСТВОРА. 07.ОЧИСТКА ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

!	!	!	!СТЕН	!	!КОЛОНН	!
!	!	!	!	15-15-1	!	15-15-2
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч		255		337
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч		0.47		0.47
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ		1.44		1.44
ПОРТЛАНДЦЕМЕНТ ПИЦОЛАНОВЫЙ ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНОГО И СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, МАРКИ: 400	101-1330	Т		0.04		0.04
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3	(402-0036)	М3		2		2
ПЛИТКИ ФАСАДНЫЕ КЕРАМИЧЕСКИЕ ЦВЕТНЫЕ (ОДНОТОННЫЕ) ТОЛЩИНОЙ 10ММ	(610-1121)	М2		100		100
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ		0.14		0.14
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ		0.02		0.02
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ		187		266
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ		1.44		1.44
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ		0.43		0.43
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ		0.14		0.14
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ		188.58		267.58
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ		1.74		1.74
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ		0.6		0.6

ТАБЛИЦА 15-16 НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОВРАМИ ИЗ МЕЛКИХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ. 02.ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЫ ПЛИТОК ЭМУЛЬСИЕЙ ПВА. 03.ПРОВЕШИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ С ОТБИВКОЙ МАЯЧНЫХ ЛИНИЙ. 04.ПЕРЕРУБКА И ПОДТОЧКА ПЛИТОК ИЛИ КОВРОВ. 05.УСТАНОВКА ПЛИТОК. 06.ЗАПОЛНЕНИЕ И РАСШИВКА ШВОВ. 07.ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАСТИКИ. 08.ОЧИСТКА ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОБЛИЦОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

!	!	!	!СТЕН	!	!КОЛОНН	!
!	!	!	!	15-16-1	!	15-16-2
!	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	!	КОД	!	ЕД.ИЗМ.	!
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	158		176
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.35		0.35
	ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.05		1.05
	КОВРЫ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ МЕЛКОРАЗМЕРНЫХ НЕГЛАЗУРОВАННЫХ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ПЛИТОК	(101-9881)	М2	101		101
	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3	(402-0036)	М3	0.9		0.9
	ДИСПЕРСИЯ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ ГОМОПОЛИМЕРНАЯ ГРУВОДИСПЕРСНАЯ	610-1113	Т	0.03		0.03
	ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ (ЭМУЛЬСИЯ ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ)					
	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.74		0.74
	В ТОМ ЧИСЛЕ					
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.11		0.11
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	122		136
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.05		1.05
	В ТОМ ЧИСЛЕ					
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.32		0.32
	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.74		0.74
	ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	123.79		137.79
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	77.33		77.33
	В ТОМ ЧИСЛЕ					

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

11.6

11.6

07 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ

ТАБЛИЦА 15-17 ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК)

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАБИВКА ПО ДЕРЕВЯННЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ПРОВОЛОЧНОЙ СЕТКИ И УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО СЛОЯ С НАРЕЗКОЙ БОРОЗД (ГР.2, 4). 02.СОРТИРОВКА ПЛИТОК. 03.ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ. 04.ПЕРЕРУБКА ПЛИТОК И ПОДТОЧКА КРОМОК. 05.ЗАПОЛНЕНИЕ ШЕВ. 06.РАСТУДРИВАНИЕ ОБЛИЦОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 07.ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-17-1	15-17-2	15-17-3	15-17-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	200	228	208	236
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.39	0.78	0.39	0.78
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.18	2.36	1.18	2.36
КОМПЛЕКТЫ ДЛЯ ТУАЛЕТНОЙ КОМНАТЫ Т-7	101-0302	КОМПЛЕКТ			7	7
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0874	М2		105		105
ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	(101-9049)	М2	100	100	99	99
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3	(402-0036)	М3	1.5	2.7	1.5	2.7
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	1.22	1.22	1.22	1.22
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.18	0.18	0.18	0.18
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	148	166	155	173
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.18	2.36	1.18	2.36
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.35	0.71	0.35	0.71
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	1.22	1.22	1.22	1.22
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	150.4	169.58	157.4	176.58

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	302.4	323.4	625.8
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	16.8	51.17	67.97

ТАБЛИЦА 15-18 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ С КАРНИЗНЫМИ, ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ПЛИТКАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАБИВКА ПО ДЕРЕВЯНЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ ПРОВОЛОЧНОЙ СЕТКИ И УСТРОЙСТВО ПОДГОТОВИТЕЛЬНОГО СЛОЯ С НАРЕЗКОЙ БОРОЗД (ГР.2, 4, 6, 8). 02.СОРТИРОВКА ПЛИТОК. 03.ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ. 04.УСТАНОВКА КАРНИЗНОГО И ПЛИНТУСНОГО РЯДОВ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК. 05.ПЕРЕРUBКА ПЛИТОК И ПОДТОЧКА КРОМОК. 06.ЗАПОЛНЕНИЕ ШВОВ. 07.РАСПУДРИВАНИЕ ОБЛИЦОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 08.ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	! СТЕН !			
			! 15-18-1 !	! 15-18-2 !	! 15-18-3 !	! 15-18-4 !
			!-----! !			
			! В ЖИЛЬХ ЗДАНИЯХ !		! В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ !	
			!-----! !			
			! ПО КИРПИЧУ И БЕ-! ПО ДЕРЕВУ !		! ПО КИРПИЧУ И БЕ-! ПО ДЕРЕВУ !	
			! ТОНУ !		! ТОНУ !	
			!-----! !			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	187	238	225	277
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.39	1.38	0.39	1.38
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.18	4.19	1.18	4.19
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0874	М2		105		105
ПЛИТКИ УГЛОВЫЕ	(101-9046)	М	51	51	61	61
ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	(101-9047)	М	46	46	56	56
ПЛИТКИ КАРНИЗНЫЕ	(101-9048)	М	46	46	56	56
ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	(101-9049)	М2	93	93	91.5	91.5
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3	(402-0036)	М3	1.5	2.7	1.5	2.7
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	1.22	1.22	1.22	1.22
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.18	0.18	0.18	0.18
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	141	176	169	204
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.18	4.19	1.18	4.19
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.35	1.26	0.35	1.26
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	1.22	1.22	1.22	1.22
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	143.4	181.41	171.4	209.41

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	302.4	302.4
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	16.8	16.8

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-18

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	! КОД	! ЕД.ИЗМ.	! СТЕН		! СТОЛБОВ ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ	
			! 15-18-5	! 15-18-6	! 15-18-7	! 15-18-8
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	197	249	378	456
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.39	1.38	0.39	1.38
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.18	4.19	1.18	4.19
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0874	М2		105		105
ПЛИТКИ УГЛОВЫЕ	(101-9046)	М	61	61	204	204
ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	(101-9047)	М	56	56	51	51
ПЛИТКИ КАРНИЗНЫЕ	(101-9048)	М	56	56	51	51
ПЛИТКИ РЯДОВЫЕ	(101-9049)	М2	91.5	91.5	85	85
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	М3	1.5	2.7	1.5	2.7
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3						
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	1.22	1.22	1.22	1.22
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.18	0.18	0.18	0.18
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	148	183	317	369
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.18	4.19	1.18	4.19
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.35	1.26	0.35	1.26
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	1.22	1.22	1.22	1.22
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	150.4	188.41	319.4	374.41
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ		302.4		302.4
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ		16.8		16.8

08 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИСКУССТВЕННЫМ МРАМОРОМ

ТАБЛИЦА 15-19 УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ОБЛИЦОВКУ ИСКУССТВЕННЫМ МРАМОРОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО КАРКАСА (ГР.2, 4). 02.ОБЯТИВАНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРОВОЛОЧНОЙ СЕТКОЙ ПО КАРКАСУ.

03.НАСЕЧКА КАМЕННЫХ И БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 04.НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА И НАРЕЗКА БОРОЗД.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ СПУКАТУРЕННОГО ОСНОВАНИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-19-1	15-19-2	15-19-3	15-19-4	15-19-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	100	125	149	202	156
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.43	0.86	0.43	0.86	0.43
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.31	2.62	1.31	2.62	1.31
КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5ММ	101-0797	Т		0.2		0.2	
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0874	М2		108		108	
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	М3	2.2	3.4	2.2	3.4	2.8
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ		0.87		0.87	
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ		0.13		0.13	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	83	104	134	176	133
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.31	2.62	1.31	2.62	1.31
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.39	0.79	0.39	0.79	0.39
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ		0.87		0.87	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	84.31	107.49	135.31	179.49	134.31

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	369.84	369.84
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	21.84	21.84

ТАБЛИЦА 15-20 ОБЛИЦОВКА ОСЕЛКОВЫМ МРАМОРОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА НА ОТДЕЛЬВАЕМЮ ПОВЕРХНОСТЬ. 02.ОСТРОЖКА ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА. 03.ШЛИФОВКА СО ШПАТЛЕВКОЙ И ПРОКЛЕЙКОЙ ПОВЕРХНОСТИ. 04.ПОЛИРОВКА. 05.ЛОЩЕНИЕ. 06.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОБЛИЦОВЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	!СТЕН ГЛАДКИХ !СТОЛБОВ, КОЛОНН И ПИЛЯСТР ВЫСОТОЙ !				
			15-20-1	15-20-2	15-20-3	15-20-4	15-20-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1310	1760	3800	2190	4750
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.81	2.81	3.8	2.81	3.8
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	8.52	8.52	11.53	8.52	11.53
ВОСК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ НЕОКИСЛЕННЫЙ МАРОК ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	101-0117	Т	0.0041	0.0041	0.008	0.0041	0.008
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т	6.3	6.3	8.5	6.3	8.5
СКИПИДАР ЖИВЧНЫЙ	101-0878	Т	0.01	0.01	0.018	0.01	0.018
КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ	610-1114	КГ	300	300	350	300	350
КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	610-1115	Т	0.45	0.45	0.7	0.45	0.7
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	311.24	311.24	345.96	311.24	345.96
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	46.69	46.69	51.89	46.69	51.89
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	1190	1670	3620	2080	4520
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	8.52	8.52	11.53	8.52	11.53
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	2.56	2.56	3.46	2.56	3.46
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	311.24	311.24	345.96	311.24	345.96
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	1509.76	1989.76	3977.49	2399.76	4877.49
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	938.06	938.06	1201.9	938.06	1201.9
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	171.49	171.49	221.28	171.49	221.28

ТАБЛИЦА 15-21 ОБЛИЦОВКА ОСЕЛКОВЫМ МРАМОРОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАНЕСЕНИЕ СОСТАВА НА ОТДЕЛЬВАЕМЮ ПОВЕРХНОСТЬ. 02.ОСТРОЖКА ИСКУССТВЕННОГО МРАМОРА. 03.ШЛИФОВКА СО ШПАТЛЕВКОЙ И ПРОКЛЕЙКОЙ ПОВЕРХНОСТИ. 04.ПОЛИРОВКА. 05.ЛОЩЕНИЕ. 06.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОБЛИЦОВЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	!ОТКОСОВ		!ТЯГ, ПОЯСКОВ И ПЛИНТУСОВ		!КАПИТЕЛЕЙ	
			15-21-1	15-21-2	15-21-3	15-21-4	15-21-5	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	2280	2570	4660	3340	6050	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.81	3.8	3.8	3.8	3.8	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	8.52	11.53	11.53	11.53	11.53	
ВОСК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ НЕОКИСЛЕННЫЙ МАРОК ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	101-0117	Т	0.0041	0.008	0.008	0.008	0.008	
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т	6.3	8.5	8.5	8.5	8.5	
СКИПИДАР ЖИВИЧНЫЙ	101-0878	Т	0.01	0.018	0.0018	0.018	0.018	
КЛЕЙ СТОЛЯРНЫЙ СУХОЙ	610-1114	КГ	300	350	350	350	350	
КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	610-1115	Т	0.45	0.7	0.7	0.7	0.7	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	311.24	345.96	345.96	345.96	345.96	
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	46.69	51.89	51.89	51.89	51.89	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	2170	2440	4430	3170	5760	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	8.52	11.53	11.53	11.53	11.53	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	2.56	3.46	3.46	3.46	3.46	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	311.24	345.96	345.96	345.96	345.96	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	2489.76	2797.49	4787.49	3527.49	6117.49	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	938.06	1201.9	1181.81	1201.9	1201.9	
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	171.49	221.28	219.56	221.28	221.28	

ТАБЛИЦА 15-22 ОБЛИЦОВКА УТЮЖНЫМ МРАМОРОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАКРЫВКА. 02.НАНЕСЕНИЕ И ЗАТИРКА МРАМОРНОГО СЛОЯ. 03.ШПАТЛЕВКА И СГЛАЖИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ.

04.НАНЕСЕНИЕ ЭМУЛЬСИИ С РАЗРИСОВКОЙ ПРОЖИЛОК. 05.УТЮЖКА ПОВЕРХНОСТИ. 06.ПОЛИРОВКА. 07.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОБЛИЦОВЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	!СТЕН ГЛАДКИХ !СТОЛБОВ, КОЛОНН И ПИЛЯСТР ВЫСОТОЙ !				
			! 15-22-1 !	! 15-22-2 !	! 15-22-3 !	! 15-22-4 !	! 15-22-5 !
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	500	830	1800	1050	2230
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.47	0.47	0.65	0.65	0.65
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.44	1.44	1.97	1.97	1.97
ВОСК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ НЕОКИСЛЕННЫЙ МАРОК ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	101-0117	Т	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42
СКИПИДАР ЖИВИЧНЫЙ	101-0878	Т	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006
УГОЛЬ ДРЕВСНЫЙ, МАРКИ: А	101-1293	Т	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0051)	МЗ	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3
ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:2.5							
ПЕСОК ДЕКОРАТИВНЫЙ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ИЗ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД ФРАКЦИИ ДО 2,5 ММ	(408-0047)	Т	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	610-1115	Т	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	450	790	1720	1000	2120
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.44	1.44	1.97	1.97	1.97
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.43	0.43	0.59	0.59	0.59
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	452.31	792.31	1722.84	1002.84	2122.84

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИЕ)	РУБ	369.51	369.51	369.51	369.51	369.51
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	48.82	48.82	48.82	48.82	48.82

ТАБЛИЦА 15-23 ОБЛИЦОВКА УТЮЖНЫМ МРАМОРОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАКРЫВКА. 02.НАНЕСЕНИЕ И ЗАТИРКА МРАМОРНОГО СЛОЯ. 03.ШПАТЛЕВКА И СГЛАЖИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ.

04.НАНЕСЕНИЕ ЭМУЛЬСИИ С РАЗРИСОВКОЙ ПРОЖИЛОК. 05.УТЮЖКА ПОВЕРХНОСТИ. 06.ПОЛИРОВКА. 07.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОБЛИЦОВЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	!ОТКОСОВ		!ТЯГ, ПОЯСКОВ И ПЛИНТУСОВ		!КАПИТЕЛИЙ	
			! 15-23-1 !	! 15-23-2 !	! 15-23-3 !	! 15-23-4 !	! 15-23-5 !	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1140	1280	2310	1670	3000	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.65	0.65	0.65	0.65	0.65	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	
ВОСК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ НЕОКИСЛЕННЫЙ МАРОК ПВ-25, ПВ-100, ПВ-200, ПВ-300, ПВ-500	101-0117	Т	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т	0.42	0.42	0.42	0.42	0.42	
СКИПИДАР ЖИВИЧНЫЙ	101-0878	Т	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	
УГОЛЬ ДРЕВСНЫЙ, МАРКИ: А	101-1293	Т	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ (402-0051)	МЗ		0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	
ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:2.5 ПЕСОК ДЕКОРАТИВНЫЙ ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ ИЗ ОСАДОЧНЫХ ПОРОД ФРАКЦИИ ДО 2,5 ММ	(408-0047)	Т	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	
КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	610-1115	Т	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.87	0.99	0.99	0.99	0.99	
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.13	0.15	0.15	0.15	0.15	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	1080	1220	2190	1590	2850	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.97	1.97	1.97	1.97	1.97	
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.59	0.59	0.59	0.59	0.59	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.87	0.99	0.99	0.99	0.99	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	1082.84	1222.96	2192.96	1592.96	2852.96	

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	369.51	369.51	369.51	369.51	369.51
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	48.82	48.82	48.82	48.82	48.82

09 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ

ТАБЛИЦА 15-24 ОБЛИЦОВКА СТЕН ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСПАКОВКА ЯЩИКОВ. 02.ПОДБОР И МАРКИРОВКА ПЛИТ. 03.СВОЙ ИЗЛИШНЕЙ МАССЫ КАМНЯ ПО ТОРЦАМ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ 40 ММ. 04.ПОДАЧА РАСТВОРА РАСТВОРОНАСОСОМ. 05.ОБРАБОТКА ТОРЦОВ ПЛИТ НА СТАНКАХ АЛМАЗНЫМИ КРУГАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НУЛЕВЫХ ШВОВ. 06.СВЕРЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ. 07.УСТАНОВКА ПЛИТ И ЗАЛИВКА РАСТВОРОМ. 08.ОБРАБОТКА СТЫКОВ ПЛИТ ПО ЛИЦУ ОБЛИЦОВКИ. 09.ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ВОДНО-МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ. 10.ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ. 11.ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРЕПЛЕНИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОБЛИЦОВКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	! МРАМОРНЫМИ !						!
			! ДО 2	! ДО 3	! ДО 4	! ДО 6	! ДО 9	! ДО 12	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	720	890	1050	1200	1390	1560	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	78.12	90.32	103.16	128.2	165.25	204.38	
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	М-ЧАС	76	88.2	101	126	163	202	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	6.42	6.42	6.55	6.68	6.81	7.21	
ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5ММ	101-0800	Т	0.014	0.021	0.028	0.042	0.066	0.088	
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	МЗ	2.63	2.63	2.63	2.63	2.63	2.63	
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3									
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М2	101	101	101	101	101	101	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	58.28	70.68	88.04	105.4	127.72	148.8	
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	8.74	10.6	13.21	15.81	19.16	22.32	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	600	760	890	1020	1180	1330	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	175.9	203.11	231.78	287.66	370.3	457.67	
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	71.09	82.19	93.88	116.66	150.37	185.98	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	58.28	70.68	88.04	105.4	127.72	148.8	

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	834.18	1033.79	1209.82	1413.06	1678.02	1936.47

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	33.46	50.19	66.92	100.38	157.74	210.32
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	1.95	2.92	3.89	5.84	9.17	12.23

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-24

			!МРАМОРНЫМИ		!ГРАНИТНЫМИ					
			!ТОЛЩИНОЙ ДО							
			!30 ММ		!40 ММ					
			!ЧИСЛО ПЛИТ В 1 М2							
			!ДО 15	!БОЛЕЕ 15	!ДО 2	!ДО 3	!ДО 4	!ДО 6		
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-24-7	15-24-8	15-24-9	15-24-10	15-24-11	15-24-12		
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1740	1910	1070	1400	1790	2320		
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	242.42	279.46	113.59	131.63	150.68	187.81		
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	М-ЧАС	240	277	111	129	148	185		
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	7.34	7.47	7.86	7.99	8.12	8.52		
ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5ММ	101-0800	Т	0.1	0.121	0.014	0.021	0.028	0.042		
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	МЗ	2.63	2.63	3.67	3.67	3.67	3.67		
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3										
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М2	101	101	101	101	101	101		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	169.88	192.2	255.44	301.32	347.2	426.56		
В ТОМ ЧИСЛЕ										
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	25.48	28.83	38.32	45.2	52.08	63.98		
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	1490	1630	910	1200	1540	2000		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	542.54	625.18	255.39	295.66	338.16	421.07		
В ТОМ ЧИСЛЕ										
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	220.6	254.31	103.37	119.79	137.12	170.91		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	169.88	192.2	255.44	301.32	347.2	426.56		
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	2202.42	2447.38	1420.83	1796.98	2225.36	2847.63		
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ										
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,										
ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	239	289.19	33.46	50.19	66.92	100.38		
В ТОМ ЧИСЛЕ										
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	13.9	16.82	1.95	2.92	3.89	5.84		

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-24

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	!ГРАНИТНЫМИ !			
			15-24-13	15-24-14	15-24-15	15-24-16
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	2820	3260	3720	4080
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	223.81	260.85	297.94	353.72
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	М-ЧАС	221	258	295	351
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	8.52	8.65	8.91	8.25
ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5ММ	101-0800	Т	0.056	0.07	0.085	0.105
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	МЗ	3.67	3.67	3.67	3.67
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3						
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВочные	(411-9180)	М2	101	101	101	101
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	513.36	592.72	673.32	794.84
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	77	88.91	101	119.23
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	2430	2810	3200	3510
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	501.35	583.99	666.76	790.98
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	203.67	237.38	271.12	321.89
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	513.36	592.72	673.32	794.84
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	3444.71	3986.71	4540.08	5095.82
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	133.84	167.3	203.15	250.95
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	7.78	9.73	11.82	14.6

ТАБЛИЦА 15-25 ОБЛИЦОВКА ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ КОЛОНН

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСПАКОВКА ЯЩИКОВ. 02.ПОДБОР И МАРКИРОВКА ПЛИТ. 03.СВОЙ ИЗЛИШНЕЙ МАССЫ КАМНЯ ПО ТОРЦАМ ПЛИТ. 04.ПОДАЧА РАСТВОРА РАСТВОРОНАСОСМ. 05.ОБРАБОТКА ТОРЦОВ ПЛИТ НА САНКАХ АЛМАЗНЫМИ КРУТАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НУЛЕВЫХ ШВОВ. 06.СВЕРЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ. 07.УСТАНОВКА ПЛИТ И ЗАЛИВКА РАСТВОРОМ. 08.ОБРАБОТКА СТЫКОВ ПЛИТ ПО ЛИЦУ ОБЛИЦОВКИ. 09.ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ВОДНО-МЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ. 10.ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ. 11.ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРЕПЛЕНИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ

!		!	!	!ЧЕТЫРЕХГРАННЫХ !						!
!		!	!	!-----!						!
!		!	!	!ПОЛИРОВАННЫМИ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ !						!
!		!	!	!-----!						!
!		!	!	!ТОЛЩИНОЙ ДО !						!
!		!	!	!-----!						!
!		!	!	!30 ММ !						!
!		!	!	!-----!						!
!		!	!	!ЧИСЛО ПЛИТ В 1 М2 !						!
!		!	!	!-----!						!
!		!	!	!ДО 3	!ДО 4	!ДО 6	!ДО 9	!ДО 12	!ДО 15	!БОЛЕЕ 15 !
!		!	!	!-----!						!
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	! КОД	! ЕД.ИЗМ.	! 15-25-1	! 15-25-2	! 15-25-3	! 15-25-4	! 15-25-5	! 15-25-6	! 15-25-7 !	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1720	2120	2680	3390	3870	4400	5090	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	46.86	73.66	93.51	135.59	175.63	212.68	251.76	
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	М-ЧАС	44.4	71.2	91	133	173	210	249	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	7.47	7.47	7.6	7.86	7.99	8.12	8.38	
ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5ММ	101-0800	Т	0.014	0.021	0.041	0.054	0.068	0.071	0.085	
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	М3	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	3.67	
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3										
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М2	101	101	101	101	101	101	101	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	78.12	105.4	155	214.52	230.64	298.84	322.4	
В ТОМ ЧИСЛЕ										
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	11.72	15.81	23.25	32.18	34.6	44.83	48.36	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	1430	1770	2230	2800	3190	3630	4190	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	106.48	166.25	210.53	304.45	393.78	476.42	563.65	
В ТОМ ЧИСЛЕ										
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	42.64	67.03	85.09	123.39	159.83	193.54	229.1	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	78.12	105.4	155	214.52	230.64	298.84	322.4	

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	1614.6	2041.65	2595.53	3318.97	3814.42	4405.26	5076.05
<hr/>								
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	33.46	50.19	97.99	129.06	162.52	169.69	203.15
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	1.95	2.92	5.7	7.51	9.45	9.87	11.82
<hr/>								

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

1.95

3.75

5.7

7.51

9.45

9.87

11.82



ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

1.95

3.75

5.7

7.51

9.45

9.87

11.82



ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

3.75

5.7

7.51

9.45

9.87

11.82



ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

3.75

5.7

7.51

9.45

11.4



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-26

			!ПИЛЯСТР, ОТКОСОВ, ПРОЕМОВ !				
			!ЧИСЛО ПЛИТ В 1 М2: !				
			!ДО 4	!ДО 6	!ДО 9	!ДО 12	!БОЛЕЕ 12
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	! 15-26-6 !	! 15-26-7 !	! 15-26-8 !	! 15-26-9 !	! 15-26-10 !
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1470	1660	1870	2110	2370
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	143.42	171.46	222.51	288.59	345.63
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	М-ЧАС	141	169	220	286	343
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	7.34	7.47	7.6	7.86	7.99
ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5ММ	101-0800	Т	0.027	0.041	0.054	0.068	0.082
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	М3	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3							
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВочНЫЕ	(411-9180)	М2	101	101	102	102	102
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	192.2	197.16	203.36	208.32	214.52
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	28.83	29.57	30.5	31.25	32.18
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	1280	1440	1630	1830	2060
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	321.77	384.34	498.2	645.64	772.88
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	130.51	156.03	202.48	262.62	314.53
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	192.2	197.16	203.36	208.32	214.52
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	1793.97	2021.5	2331.56	2683.96	3047.4
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	64.53	97.99	129.06	162.52	195.98
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	3.75	5.7	7.51	9.45	11.4

ТАБЛИЦА 15-27 ОБЛИЦОВКА ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 40 ММ ИЗ ТУФА, ИЗВЕСТНЯКА И РАКУШЕЧНИКА КОЛОНН
 СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСПАКОВКА ЯЩИКОВ. 02.ПОДБОР И МАРКИРОВКА ПЛИТ. 03.СВОЙ ИЗЛИШНЕЙ МАССЫ КАМНЯ ПО ТОРЦАМ ПЛИТ
 ТОЛЩИНОЙ 40 ММ. 04.ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ. 05.ОБРАБОТКА ТОРЦОВ ПЛИТ НА СТАНКАХ
 АЛМАЗНЫМИ КРУТАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ НУЛЕВЫХ ШЕВОВ. 06.СВЕРЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ.
 07.УСТАНОВКА ПЛИТ И ЗАЛИВКА РАСТВОРОМ. 08.ОБРАБОТКА СТЫКОВ ПЛИТ ПО ЛИЦУ ОБЛИЦОВКИ. 09.ПРОМЫВКА
 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОБЛИЦОВКИ

			!ЧЕТЫРЕХГРАННЫХ !					
			!-----! !					
			!ЧИСЛО ПЛИТ В 1 М2 !					
			!-----! !					
			!ДО 4	!ДО 6	!ДО 9	!ДО 12	!БОЛЕЕ 12	!
			!-----! !					
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-27-1	15-27-2	15-27-3	15-27-4	15-27-5	!
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1590	1810	2100	2390	2710	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	103.42	128.46	166.51	204.59	216.63	
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	М-ЧАС	101	126	164	202	214	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	7.34	7.47	7.6	7.86	7.99	
ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5ММ	101-0800	Т	0.027	0.041	0.054	0.068	0.082	
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ (402-0036)		М3	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55	
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3 ПЛИТЫ ОБЛИЦОВочНЫЕ (411-9180)		М2	101	101	102	102	102	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	213.28	224.44	244.28	264.12	295.12	
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	31.99	33.67	36.64	39.62	44.27	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	1450	1650	1900	2150	2440	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	232.57	288.45	373.32	458.32	485.21	
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	94.11	116.9	151.52	186.18	197.14	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	213.28	224.44	244.28	264.12	295.12	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	1895.85	2162.89	2517.6	2872.44	3220.33	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	64.53	97.99	129.06	162.52	195.98	

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

3.75

5.7

7.51

9.45

11.4



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-27

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	МНОГОГРАННЫХ				
			15-27-6	15-27-7	15-27-8	15-27-9	15-27-10
			! ЧИСЛО ПЛИТ В 1 М2				
			! ДО 4	! ДО 6	! ДО 9	! ДО 12	! БОЛЕЕ 12
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	2200	2440	2730	3080	3420
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	143.42	171.46	222.51	288.59	345.63
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	М-ЧАС	141	169	220	286	343
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	7.34	7.47	7.6	7.86	7.99
ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5ММ	101-0800	Т	0.027	0.041	0.054	0.068	0.082
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	М3	2.55	2.55	2.55	2.55	2.55
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3							
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВочНЫЕ	(411-9180)	М2	103	104	105	106	107
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	233.12	254.2	275.28	296.36	318.68
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	34.97	38.13	41.29	44.45	47.8
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	2030	2250	2500	2810	3120
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	321.77	384.34	498.2	645.64	772.88
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	130.51	156.03	202.48	262.62	314.53
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	233.12	254.2	275.28	296.36	318.68
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	2584.89	2888.54	3273.48	3752	4211.56
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	64.53	97.99	129.06	162.52	195.98
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	3.75	5.7	7.51	9.45	11.4

ТАБЛИЦА 15-28 УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ ПОЛИРОВАННЫХ ПЛИТ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ И УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ. 02.РАСПАКОВКА И ПОДБОР ПЛИТ. 03.ПОДГОНКА КРОМОК. 04.УКЛАДКА ПЛИТ НА РАСТВОРЕ. 05.ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОКРЫТИЯ. 06.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА РАСТВОРОМЕШАЛКОЙ. 07.ПОДАЧА РАСТВОРА С ПОМОЩЬЮ РАСТВОРОНАСОСА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОЛОВ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	!МРАМОРНЫХ!ГРАНИТНЫХ!МРАМОРНО-ГРАНИТНЫХ !						
			! 15-28-1 !	! 15-28-2 !	! 15-28-3 !	! 15-28-4 !	! 15-28-5 !	! 15-28-6 !	! 15-28-7 !
			!ТИПА "БРЕКЦИЯ" !			!ЧИСЛО ПЛИТ В 1 М2 !			
						!ДО 4 !	!ДО 6 !	!ДО 10 !	!БОЛЕЕ 10 !
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	750	1030	840	860	1100	1450	1670
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	3.58	5.1	4.45	126.29	160.38	229.55	258.68
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	М-ЧАС				124	158	227	256
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	10.87	15.46	13.49	6.94	7.21	7.73	8.12
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	М3	3.37	3.37	3.37	3.81	4.25	4.82	5.08
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3									
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВочНЫЕ	(411-9180)	М2	93.5	93.5	93.5	101	101	101	101
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	75.27	84.82	79.98	122.76	156.24	220.72	246.76
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	11.29	12.72	12	18.41	23.44	33.11	37.01
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	630	810	700	720	920	1230	1420
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	10.87	15.46	13.49	283.46	359.55	513.94	579
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	3.26	4.64	4.05	114.92	145.94	208.89	235.4
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	75.27	84.82	79.98	122.76	156.24	220.72	246.76
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	716.14	910.28	793.47	1126.22	1435.79	1964.66	2245.76

ТАБЛИЦА 15-29 ОБЛИЦОВКА АРОК ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСПАКОВКА ЯЩИКОВ. 02.ПОДБОР И МАРКИРОВКА ПЛИТ. 03.СВОЙ ИЗЛИШНЕЙ МАССЫ ПО ТОРЦАМ ПЛИТ.
 04.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ОПАЛЪВКИ. 05.ОБРАБОТКА ТОРЦОВ ПЛИТ НА СТЕНКАХ С АЛМАЗНЫМИ КРУТАМИ ДЛЯ
 ПОЛУЧЕНИЯ НУЛЕВЫХ ШВОВ. 06.ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ. 07.УСТАНОВКА
 ПЛИТ И ЗАЛИВКА РАСТВОРОМ. 08.ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРЕПЛЕНИЙ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТ. 09.ОБРАБОТКА СТЫКОВ ПЛИТ ПО
 ЛИЦУ ОБЛИЦОВКИ. 10.ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ВОДНОМЫЛЬНЫМ РАСТВОРОМ. 11.ОЧИСТКА И ПРИМЫВКА
 ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОБЛИЦОВКИ

!	!	!	!МРАМОРНЫМИ			!ГРАНИТНЫМИ			!									
			!	!	!	!	!	!										
!	!	!	!ТОЛЩИНОЙ						!									
!	!	!	!20 мм			!30мм			!									
!	!	!	!ЧИСЛО ПЛИТ В 1М2						!									
!	!	!	!ДО 10	!ДО 20	!ДО 30	!ДО 10	!ДО 20	!ДО 30	!									
!	!	!	!						!									
!	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	!	КОД	!	ЕД.ИЗМ.	!	15-29-1	!	15-29-2	!	15-29-3	!	15-29-4	!	15-29-5	!	15-29-6	!
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	4040		6000		7940		4900		7900		11300				
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	254.33		506.38		758.42		260.98		520.07		777.15				
	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	М-ЧАС	252		504		756		258		517		774				
	ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	7.07		7.21		7.34		9.04		9.3		9.56				
	ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5ММ	101-0800	Т	0.08		0.16		0.24		0.08		0.16		0.24				
	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	М3	2.55		2.55		2.55		3.67		3.67		3.67				
	ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3																	
	ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М2	103		106		108		103		106		108				
	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	388.12		570.4		704.32		349.68		419.12		550.56				
	В ТОМ ЧИСЛЕ																	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	58.22		85.56		105.65		52.45		62.87		82.58				
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	3400		5070		6710		4150		6540		9500				
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	569.03		1131.13		1693.22		584.38		1162.21		1735.58				
	В ТОМ ЧИСЛЕ																	
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	231.44		460.8		690.16		237.49		473.26		707.21				
	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	388.12		570.4		704.32		349.68		419.12		550.56				
	ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	4357.15		6771.53		9107.54		5084.06		8121.33		11786.14				

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	191.2	382.4	573.6	191.2	382.4	573.6
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	11.12	22.24	33.36	11.12	22.24	33.36

ТАБЛИЦА 15-30 ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА ГРАНИТНЫМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСПАКОВКА И УКЛАДКА В ШТАБЕЛЬ ПЛИТ. 02.ПОДБОР И МАРКИРОВКА ПЛИТ ПО СОРТУ, РИСУНКУ И РАЗМЕРУ.
 03.ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТ. 04.СВЕРЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ В ПЛИТАХ.
 05.ОБРАБОТКА ТОРЦОВ ПЛИТ НА СТЕНАХ СКР-2. 06.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ТЯЖЕЛЫХ ОТДЕЛОЧНЫХ РАСТВОРОВ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ. 07.ПОДАЧА РАСТВОРА С ПОМОЩЬЮ РАСТВОРОНАСОСА, ПРОИЗВ. 1 МЗ-ЧАС. 08.ПОЛИРОВКА ТОРЦОВ ПЛИТ (ЛОБИКА). 09.ФРЕЗЕРОВКА ГРАНИТНЫХ ПЛИТ НА СТЕНКЕ СКР-2. 10.УСТАНОВКА ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТ И ЗАЛИВКА РАСТВОРОМ. 11.ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОБЛИЦОВКИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	! ЧИСЛО ПЛИТ В 1 М2 !		
			! ДО 4 !	! ДО 6 !	! ДО 10 !
! 15-30-1 !	! 15-30-2 !	! 15-30-3 !			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1060	1390	2000
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	168.81	205.89	279.98
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	М-ЧАС	166	203	277
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	8.52	8.78	9.04
ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5ММ	101-0800	Т	0.027	0.041	0.054
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	МЗ	3.06	3.06	3.06
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3					
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М2	101	102	102
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	39.68	49.6	68.2
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	5.95	7.44	10.23
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	903	1200	1740
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	378.7	461.47	626.75
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	153.62	187.36	254.78
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	39.68	49.6	68.2
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	1321.38	1711.07	2434.95
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	64.53	97.99	129.06
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	3.75	5.7	7.51

ТАБЛИЦА 15-31 ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСПАКОВКА И УКЛАДКА В ШПАБЕЛЬ ПЛИТ. 02.ПОДБОР И МАРКИРОВКА ПЛИТ ПО СОРТУ. 03.ОЧИСТКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБА-ЛЕСТНИЦ. 04.ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТ. 05.СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В ПЛИТАХ. 06.РЕЗКА ПЛИТ НА СТАНКАХ СКР-2 АЛМАЗНЫМИ ДИСКАМИ. 07.УСТАНОВКА ОБЛИЦОВОЧНЫХ ПЛИТ. 08.ЗАДЕЛКА НИЖНЕГО ШВА МАСТИКОЙ. 09.ОТДЕЛКА ШВОВ С РАСКАНТОВКОЙ, ПОДШЛИФОВКОЙ И ПОЛИРОВКОЙ ГРАНИТА. 10.ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ. 11.ОБРАБОТКА ВРУЧНУЮ ЛЕНТЫ ШИРИНОЙ 30 ММ. 12.ОКАЛЫВАНИЕ КРОМОК. 13.ЗАЛИВКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ (ПАЗУХИ). 14.КОНОПАТКА ШВОВ. 15.ОЧИСТКА ШВОВ ПОСЛЕ ЗАЛИВКИ ОТ ПАКЛИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОБЛИЦОВКИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	КОД	! ЕД.ИЗМ. !	15-31-1	!
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1300	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	195.76	
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	М-ЧАС	193	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	8.38	
ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5ММ	101-0800	Т	0.027	
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	М3	3.6	
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3				
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М2	102	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	231.88	
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	34.78	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	1150	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	438.77	
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	178.14	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	231.88	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	1820.65	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	64.53	
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	3.75	

ТАБЛИЦА 15-32 УСТАНОВКА ЦЕЛЬНЫХ ГРАНИТНЫХ СТУПЕНЕЙ Т.150 ММ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСПАКОВКА И УКЛАДКА В ШТАБЕЛЬ ПЛИТ-СТУПЕНЕЙ. 02.ПОДБОР И МАРКИРОВКА СТУПЕНЕЙ. 03.ПРОМАЗКА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ШВОВ РАСТВОРОМ. 04.РАСШИВКА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ШВОВ. 05.ЗАЛИВКА ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ЗА ПАЗУХУ СТУПЕНЕЙ. 06.ОЧИСТКА ШВОВ ОТ ПАКЛИ. 07.ЗАДЕЛКА ШВОВ МАСТИКОЙ В КАМНЕ. 08.ОТДЕЛКА ШВОВ С РАСКАНТОВКОЙ И ПОДШИФОВКОЙ ПЛИТ. 09.ОЧИСТКА БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗУБА ЛЕСТНИЦЫ. 10.ИЗГОТОВЛЕНИЕ АНКЕРОВ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ СТУПЕНЕЙ. 11.ВЫКОЛКА ГНЕЗД-ОТВЕРСТИЙ В СТУПЕНЯХ. 12.ОБРАБОТКА ВРУЧНУЮ ЛЕНТЫ НА ШИРИНУ 30 ММ ГРАНИТА. 13.СКАЛЫВАНИЕ КРОМКИ ТЕСАНЫХ ПЛИТ. 14.ОКАЛЫВАНИЕ ТЫЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ГРАНИТНЫХ ПЛИТ. 15.ИЗГОТОВЛЕНИЕ УГЛОВ В ГРАНИТНЫХ СТУПЕНЯХ. 16.КОНОПАТКА ШВОВ. 17.УКЛАДКА СТУПЕНЕЙ. 18.ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 П.М. СТУПЕНЕЙ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	КОД	! ЕД.ИЗМ. !	15-32-1	!
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	650	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.89	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	8.78	
ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5ММ	101-0800	Т	0.059	
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	МЗ	3.6	
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3				
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М2	100	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	178.56	
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	26.78	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	610	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	8.78	
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	2.63	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	178.56	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	797.34	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	141.01	
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	8.2	

ТАБЛИЦА 15-33 УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ ГЛАДКИХ И ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ИЗ ПОЛИРОВАННЫХ ПЛИТ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ И УСТРОЙСТВО ЦЕМЕНТНОЙ СТЯЖКИ. 02.РАСПАКОВКА И ПОДБОР ПЛИТ. 03.ПОДГОНКА КРОМОК. 04.УКЛАДКА ПЛИТ НА РАСТВОРЕ. 05.ОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОКРЫТИЯ. 06.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА РАСТВОРОМЕШАЛКОЙ. 07.ПОДАЧА РАСТВОРА С ПОМОЩЬЮ РАСТВОРОНАСОСА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОЛА

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	!МРАМОРНЫХ !			
			! 15-33-1 !	! 15-33-2 !	! 15-33-3 !	! 15-33-4 !
Затраты труда рабочих-строителей		ЧЕЛ.-Ч	630	760	980	1100
Затраты труда машинистов		ЧЕЛ.-Ч	99.78	126.85	182.11	210.15
Станки камнерезные универсальные	331400	М-ЧАС	97.1	124	179	207
Прочие машины		РУБ	8.12	8.65	9.43	9.56
Растворы готовые отделочные	(402-0036)	М3	3.7	4.2	4.8	4.8
Тяжелые цементные состава 1:3						
Плиты облицовочные	(411-9180)	М2	101	101	101	101
Прочие материалы		РУБ	29.14	35.71	48.98	54.44
В том числе						
Транспортные расходы		РУБ	4.37	5.36	7.35	8.17
Зарплата рабочих-строителей		РУБ	570	690	910	1010
Эксплуатация машин		РУБ	224.65	285.17	408.6	471.17
В том числе						
Заработная плата машинистов		РУБ	90.8	115.44	165.72	191.24
Прочие материалы		РУБ	29.14	35.71	48.98	54.44
Всего, прямые затраты		РУБ	823.79	1010.88	1367.58	1535.61

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-33

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	!ГРАНИТНЫХ !			
			!ЧИСЛО ПЛИТ В 1 М2 !			
			!ДО 4	!ДО 6	!ДО 10	!БОЛЕЕ 10
			15-33-5	15-33-6	15-33-7	15-33-8
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	930	1170	1580	1830
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	194.81	184.98	265.28	296.59
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	М-ЧАС	192	182	262	293
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	8.52	9.04	9.96	10.89
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	МЗ	3.9	4.4	5.1	5.8
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3						
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВочНЫЕ	(411-9180)	М2	101	101	101	101
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	147.06	186.62	266.23	298.72
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	22.06	27.99	39.93	44.81
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	870	1090	1500	1730
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	436.68	414.9	594.22	664.28
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	177.28	168.33	241.41	269.9
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	147.06	186.62	266.23	298.72
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	1453.74	1691.52	2360.45	2693

ТАБЛИЦА 15-34 ОБЛИЦОВКА ПИЛЯСТР, ОТКОСОВ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ИЗ МРАМОРА

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАСПАКОВКА ЯЩИКОВ. 02.ПОДБОР И МАРКИРОВКА ПЛИТ. 03.СВОЙ ИЗЛИШНЕЙ МАССЫ КАМНЯ ПО ТОРЦАМ ПЛИТ.
04.УСТРОЙСТВО И РАЗБОРКА ОПАЛЫВКИ. 05.ОБРАБОТКА ТОРЦОВ ПЛИТ НА СТАНКАХ АЛМАЗНЫМИ КРУТАМИ ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ
НУЛЕВЫХ ШВОВ. 06.СВЕРЛЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПЛИТ. 07.УСТАНОВКА ПЛИТ И ЗАЛИВКА
РАСТВОРОМ. 08.ОБРАБОТКА СТЫКОВ ПЛИТ ПО ЛИЦУ ОБЛИЦОВКИ. 09.ЗАЩИТА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ВОДНО-МЫЛЬНЫМ
РАСТВОРОМ. 10.ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ОБЛИЦОВКИ ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТ. 11.ИЗГОТОВЛЕНИЕ КРЕПЛЕНИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОБЛИЦОВКИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	! ЧИСЛО ПЛИТ В 1 М2 !						
			! ДО 4 !	! ДО 6 !	! ДО 9 !	! ДО 12 !	! ДО 15 !	! ДО 18 !	! ДО 20 !
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1220	1390	1610	1810	2020	2220	2440
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	143.16	171.2	222.25	288.38	345.42	413.46	492.46
СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	331400	М-ЧАС	141	169	220	286	343	411	490
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	6.55	6.68	6.81	7.21	7.34	7.47	7.47
ПРОВОЛОКА ЛАТУННАЯ ДИАМЕТРОМ 1,5ММ	101-0800	Т	0.028	0.042	0.056	0.1	0.121	0.146	0.176
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	МЗ	2.63	2.63	2.63	2.63	2.63	2.63	2.63
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3									
ПЛИТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ	(411-9180)	М2	101	101	101	101	101	101	101
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	88.04	105.4	127.72	169.88	192.2	217	244.28
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	13.21	15.81	19.16	25.48	28.83	32.55	36.64
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	1020	1170	1350	1520	1700	1860	2050
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	320.98	383.55	497.41	644.99	772.23	924	1100.17
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	130.28	155.79	202.24	262.42	314.33	376.25	448.14
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	88.04	105.4	127.72	169.88	192.2	217	244.28
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	1429.02	1658.95	1975.13	2334.87	2664.43	3001	3394.45
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	66.92	100.38	133.84	239	289.19	348.94	420.64
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	3.89	5.84	7.78	13.9	16.82	20.29	24.46

ТАБЛИЦА 15-52 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ. 02.УСТРОЙСТВО ИЗ РАСТВОРА ИЛИ УСТАНОВКА ИНВЕНТАРНЫХ МАЯКОВ. 03.НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА НА ПОВЕРХНОСТИ С РАЗРАВНИВАНИЕМ И ОБРАБОТКОЙ НАКРЫВОЧНОГО СЛОЯ. 04.ОЧИСТКА МАЯКОВ ОТ РАСТВОРА. 05.УХОД ЗА ШТУКАТУРКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	! КОД	! ЕД.ИЗМ.	! СТЕН		! КОЛОНН		
			! ГЛАДКИХ	! С ПРОРЕЗНЫМИ ! РУСТАМИ	! КРУГЛЫХ (ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ И ! ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ)	! ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ! ГЛАДКИХ	! ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ! С ПРОРЕЗНЫМИ ! РУСТАМИ
!	!	!	! 15-52-1	! 15-52-2	! 15-52-3	! 15-52-4	! 15-52-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	101	200	360	460	152
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.66	3.05	0.35	0.41	0.35
РАСТВОРОНАСОСЫ 3 МЗ-Ч	700015	М-ЧАС	2.4	2.7			
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.79	1.05	1.05	1.24	1.05
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3	(402-0036)	МЗ			0.55	0.55	0.55
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	МЗ	2.55	3.29	1.6	1.9	1.6
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ		0.12		0.12	
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ		0.02		0.02	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	83	182	360	468	134
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	5.61	6.48	1.05	1.24	1.05
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	2.33	2.67	0.32	0.37	0.32
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ		0.12		0.12	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	88.61	188.6	361.05	469.36	135.05

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-52

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	! КОЛОНН !		! ПИЛЯСТР !		
			! 15-52-6 !	! 15-52-7 !	! 15-52-8 !	! 15-52-9 !	! 15-52-10 !
					! ПРЯМОУГОЛЬНЫХ !	! ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ !	! ПРЯМЫХ !
					! С ПРОРЕЗНЫМИ !	! ГЛАДКИХ !	! С ПРОРЕЗНЫМИ !
					! РУСТАМИ !	! РУСТАМИ !	! С ПРОРЕЗНЫМИ !
						! ГЛАДКИХ !	! РУСТАМИ !
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	222	238	330	200	293
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.41	0.35	0.19	0.35	0.41
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.24	1.05	0.58	1.05	1.24
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3	(402-0036)	МЗ	0.55	0.55	0.55	0.55	0.55
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	МЗ	1.9	1.6	1.9	1.6	1.9
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.12				
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.02				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	203	212	310	178	278
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.24	1.05	0.58	1.05	1.24
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.37	0.32	0.17	0.32	0.37
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.12				
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	204.36	213.05	310.58	179.05	279.24

ТАБЛИЦА 15-53 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШПУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОШПУКАТУРИВАНИЕ ОТКОСОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М ОТКОСОВ

		!ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ					
		!ДО 200 ММ		!БОЛЕЕ 200 ММ			
		!ПЛОСКИХ	!КРИВОЛИНЕЙНЫХ	!ПЛОСКИХ	!КРИВОЛИНЕЙНЫХ		
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	! КОД	! ЕД.ИЗМ.	! 15-53-1	! 15-53-2	! 15-53-3	! 15-53-4	!
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	32	62	53.4	104	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.11	0.11	0.18	0.18	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.34	0.34	0.54	0.54	
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	МЗ	0.67	0.67	1.06	1.06	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	25.5	55.3	42.4	92.4	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.34	0.34	0.54	0.54	
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.1	0.1	0.16	0.16	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	25.84	55.64	42.94	92.94	

ТАБЛИЦА 15-54 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШПУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫГЛЯДИВАНИЕ ТЯГ С РАЗДЕЛКОЙ УГЛОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПРОЕКЦИИ НА СТЕНУ

		!КАРНИЗОВ, ТЯГ, НАЛИЧНИКОВ	
		!-----	
		!ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ	!КРИВОЛИНЕЙНЫХ
		!-----	!-----
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	! КОД	! ЕД.ИЗМ.	!
			15-54-1
			15-54-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	426
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.95
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	5.9
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0041)	МЗ	11.6
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ			
СОСТАВА 1:1:6			
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.12
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.02
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	383
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	5.9
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	1.77
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.12
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	389.02
			780
			5.9
			1.77
			0.12
			786.02

ТАБЛИЦА 15-55 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ. 02.НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА НА ПОВЕРХНОСТИ С РАЗРАВНИВАНИЕМ. 03.УХОД ЗА ШТУКАТУРКОЙ. 04.ПРОЧИСТКА ДЕКОРАТИВНОГО СЛОЯ СТАЛЬНЫМИ ШЕТКАМИ И ПРОМЫВКА ВОДОЙ С КИСЛОТОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ШТУКАТУРИВЯЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

			!СТЕН		!КОЛОНН			!	
			!ГЛАДКИХ	!С ПРОРЕЗНЫМИ	!КРУГЛЫХ (ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ И	!ПРЯМОУГОЛЬНЫХ!		!	
			!	!РУСТАМИ	!ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ)	!-----!		!	
			!	!	!	!ГЛАДКИХ		!	
			!	!	!ГЛАДКИХ	!С ПРОРЕЗНЫМИ	!	!	
			!	!	!	!РУСТАМИ	!	!	
			!-----!						!
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	! КОД	! ЕД.ИЗМ.	! 15-55-1	! 15-55-2	! 15-55-3	! 15-55-4	! 15-55-5	!	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	143	256	510	610	232		
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.75	2.75	0.35	0.41	0.35		

РАСТВОРОНАСОСЫ 3 М3-Ч	700015	М-ЧАС	2.4	2.4					
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.05	1.05	1.05	1.24	1.05		

РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0041)	М3	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2		
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ									
СОСТАВА 1:1:6									
РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ	(402-9020)	М3	0.7	1	0.7	1	0.7		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72		
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56		

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	115	233	530	660	207		
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	5.87	5.87	1.05	1.24	1.05		
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	2.41	2.41	0.32	0.37	0.32		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72		
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	124.59	242.59	534.77	664.96	211.77		

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-55

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	! КОЛОНН !		! ПИЛЯСТР !		
			! 15-55-6 !	! 15-55-7 !	! ПРЯМОУГОЛЬНЫХ !	! ПЕРЕМЕННОГО СЕЧЕНИЯ !	! ПРЯМЫХ !
!	!	!	! С ПРОРЕЗНЫМИ !	! ГЛАДКИХ !	! С ПРОРЕЗНЫМИ !	! ГЛАДКИХ !	! С ПРОРЕЗНЫМИ !
!	!	!	! РУСТАМИ !	!	! РУСТАМИ !	!	! РУСТАМИ !
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	304	330	408	283	363
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.41	0.35	0.41	0.35	0.41
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.24	1.05	1.24	1.05	1.24
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	МЗ	2.2	2.2	2.2	2.2	2.2
РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ	(402-9020)	МЗ	1	0.7	1	0.7	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.56	0.56	0.56	0.56	0.56
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	281	296	383	252	341
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.24	1.05	1.24	1.05	1.24
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.37	0.32	0.37	0.32	0.37
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	3.72	3.72	3.72	3.72	3.72
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	285.96	300.77	387.96	256.77	345.96

ТАБЛИЦА 15-56 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШПУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ШПУКАТУРИВАНИЕ ОТКОСОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М ОТКОСОВ

		!ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ				
		!-----				
		!ДО 200 М		!БОЛЕЕ 200 М		
		!-----				
		!ПЛОСКИХ		!КРИВОЛИНЕЙНЫХ		
		!-----		!-----		
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	! КОД	! ЕД.ИЗМ.	! 15-56-1	! 15-56-2	! 15-56-3	! 15-56-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	49	90	84	149
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.11	0.11	0.18	0.18
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.34	0.34	0.54	0.54
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	МЗ	0.4	0.4	0.7	0.7
РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ	(402-9020)	МЗ	0.3	0.3	0.4	0.4
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.62	0.62	0.87	0.87
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.09	0.09	0.13	0.13
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	44.9	79.8	75	133
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.34	0.34	0.54	0.54
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.1	0.1	0.16	0.16
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.62	0.62	0.87	0.87
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	45.86	80.76	76.41	134.41

ТАБЛИЦА 15-57 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШПУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫГЛЯДИВАНИЕ ТЯГ С РАЗДЕЛКОЙ УГЛОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПРОЕКЦИИ НА СТЕНУ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	!КАРНИЗОВ, ТЯГ, НАЛИЧНИКОВ !	
			! ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ !	! КРИВОЛИНЕЙНЫХ !
			15-57-1	15-57-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	534	1150
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.81	1.81
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	5.5	5.5
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	МЗ	8	8
РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ	(402-9020)	МЗ	2.9	2.9
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	7.44	7.44
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	1.12	1.12
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	490	1030
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	5.5	5.5
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	1.65	1.65
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	7.44	7.44
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	502.94	1042.94

02 ФАКТУРНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНОЙ КРОШКОЙ С ПОМОЩЬЮ КРОШКОМЕТА

ТАБЛИЦА 15-58 ФАКТУРНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРОСЕИВАНИЕ И ПРОМЫВКА КРОШКИ. 02.ПОДГОТОВКА И ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. 03.НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯЩЕГО СОСТАВА. 04.НАНЕСЕНИЕ КРОШКИ. 05.НАНЕСЕНИЕ УКРЕПЛЯЮЩЕГО СОСТАВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОТДЕЛЬВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	КОД	! ЕД.ИЗМ. !	15-58-1	!
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	25	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.54	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.64	
КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ	101-0341	Т	0.1	
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-17: БЕЛАЯ				
ЛАКИ ПОЛИАКРИЛОВЫЕ И НА АКРИЛОВЫХ	101-0508	Т	0.015	
СОПОЛИМЕРАХ АК-113, АК-113Ф				
КРОШКА МРАМОРНАЯ	(411-0007)	Т	0.396	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.52	
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.08	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	23.5	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.64	
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.49	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.52	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	25.66	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	117.45	
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	11.93	

ТАБЛИЦА 15-59 ФАКТУРНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ СТЕКЛЯННОЙ КРОШКОЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРОСЕИВАНИЕ И ПРОМЫВКА КРОШКИ. 02.ПОДГОТОВКА И ОГРУНТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. 03.НАНЕСЕНИЕ КЛЕЯЩЕГО

СОСТАВА. 04.НАНЕСЕНИЕ КРОШКИ. 05.НАНЕСЕНИЕ УКРЕПЛЯЮЩЕГО СОСТАВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОТДЕЛЬВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	КОД	! ЕД.ИЗМ. !	15-59-1	!
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	25	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.54	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.64	
КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ	101-0341	Т	0.1	
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-17: БЕЛАЯ				
ЛАКИ ПОЛИАКРИЛОВЫЕ И НА АКРИЛОВЫХ	101-0508	Т	0.015	
СОПОЛИМЕРАХ АК-113, АК-113Ф				
СТЕКЛЯНАЯ КРОШКА	(411-1004)	Т	0.21	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.52	
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.08	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	23.5	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.64	
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.49	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.52	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	25.66	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ				
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,				
ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	117.45	
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	11.93	

03 ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ

ТАБЛИЦА 15-60 ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ С ЧАСТИЧНОЙ ПРИБИВКОЙ ДРАНИ (ПО ОДРАНКОВАННЫМ ЩИТАМ). 02.НАБИВКА ПОЛОС ШТУКАТУРНОЙ СЕТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ. 03.НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА НА ПОВЕРХНОСТИ С РАЗРАВНИВАНИЕМ И ЗАПІРКОЙ. 04.ШТУКАТУРИВАНИЕ ОТКОСОВ НИШ ОТОПЛЕНИЯ. 05.ОБЕЗКА РАСТВОРОМ КОРОВОК, НАЛИЧНИКОВ И ПЛИНТУСОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

!	!	!	!ПРОСТАЯ				!УЛУЧШЕННАЯ		!
			!ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		!ПО ДЕРЕВУ		!ПО КАМНЮ И БЕТОНУ		
!	!	!	!СТЕН		!ПОТОЛКОВ		!СТЕН		!ПОТОЛКОВ
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-60-1	15-60-2	15-60-3	15-60-4	15-60-5	15-60-6	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	56.6	59.3	59.4	63	64	67.2	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	4.23	4.23	4.97	4.97	4.25	4.25	
РАСТВОРОНАСОС, 1 МЗ	700036	М-ЧАС	4.1	4.1	4.8	4.8	4.1	4.1	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.39	0.39	0.52	0.52	0.45	0.45	
ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ, ММ:	101-0162	Т			0.0007	0.00074			
1.6Х25									
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т			0.77	0.83			
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С	101-0874	М2	2.64	2.64	2.64	2.64	5.28	5.28	
КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N05 БЕЗ									
ПОКРЫТИЯ									
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0041)	М3	0.04				0.2	0.11	
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ									
СОСТАВА 1:1:6									
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0051)	М3	1.4	1.43	1.51	1.62	1.58	1.71	
ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:2.5									
ДРАНЬ ШТУКАТУРНАЯ, ДЛИНОЙ	610-2008	1000ШТ			0.4	0.42			
800-1000ММ ШИРИНОЙ 19-22ММ,									
ТОЛЩИНОЙ 4ММ									
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.12	0.12	2.98	2.85	0.37	0.25	
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.02	0.02	0.45	0.43	0.06	0.04	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	41.6	47.4	48.1	50.4	54	57.1	

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	7.36	7.36	8.68	8.68	7.42	7.42
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	3.69	3.69	4.34	4.34	3.71	3.71
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.12	0.12	2.98	2.85	0.37	0.25
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	49.08	54.88	59.76	61.93	61.79	64.77

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ							
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,							
ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	7.6	7.6	38.93	41.19	15.21	15.21
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.42	0.42	8.99	9.62	0.84	0.84

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-60

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	!УЛУЧШЕННАЯ !		!ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ !			
			! ПО ДЕРЕВУ !	! ПО КАМНЮ И БЕТОНУ !	! ПО ДЕРЕВУ !	! ПОТОЛКОВ !	! ПОТОЛКОВ !	! ПОТОЛКОВ !
! 15-60-7 !	! 15-60-8 !	! 15-60-9 !	! 15-60-10 !	! 15-60-11 !	! 15-60-12 !			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	71	75	101	106	107	114
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	5.06	5.06	4.27	4.32	5.4	5.36
РАСТВОРОНАСОС, 1 МЗ	700036	М-ЧАС	4.8	4.8	4.1	4.1	4.8	4.8
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.79	0.79	0.52	0.66	1.83	1.7
ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ, ММ: 1.6X25	101-0162	Т	0.00078	0.00083			0.00078	0.00083
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т	0.85	0.94			1.06	1.18
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0874	М2	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28	5.28
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	МЗ	0.23	0.17	0.26	0.14	0.34	0.21
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:2.5	(402-0051)	МЗ	1.75	1.87	2.12	2.3	2.07	2.3
ДРАНЬ ШПУКАТУРНАЯ, ДЛИНОЙ 800-1000ММ ШИРИНОЙ 19-22ММ, ТОЛЩИНОЙ 4ММ	610-2008	1000ШТ	0.4	0.42			0.4	0.42
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	3.35	2.6	0.37	0.25	4.34	2.48
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.5	0.39	0.06	0.04	0.65	0.37
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	60.3	63.8	66	70	69	74
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	8.95	8.95	7.49	7.63	9.99	9.86
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	4.42	4.42	3.73	3.77	4.73	4.69
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	3.35	2.6	0.37	0.25	4.34	2.48
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	72.6	75.35	73.86	77.88	83.33	86.34

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	49.14	52.37	15.21	15.21	55.86	60.05
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	10.21	11.14	0.84	0.84	12.28	13.5

ТАБЛИЦА 15-61 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНУ И БЕТОНУ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАБИВКА ПОЛОС ШТУКАТУРНОЙ СЕТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ. 02.НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА НА ПОВЕРХНОСТИ С
РАЗРАВНИВАНИЕМ И ЗАТИРКОЙ НАКРЫВОЧНОГО СЛОЯ. 03.ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТКОСОВ НИШ ОТОПЛЕНИЯ. 04.ОБМАЗКА
РАСТВОРОМ КОРОБОК, НАЛИЧНИКОВ И ПЛИНТУСОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

!	!	!	!ПРОСТОЕ		!УЛУЧШЕННОЕ		!ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ		!
			!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!СТЕН	!ПОТОЛКОВ	!СТЕН	!ПОТОЛКОВ	!СТЕН	!ПОТОЛКОВ	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	65	68	74	75	117	123	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	5.05	5.05	5.17	5.17	5.26	5.26	
РАСТВОРОНАСОС, 1 МЗ	700036	М-ЧАС	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	4.7	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.05	1.05	1.44	1.44	1.7	1.7	
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0874	М2	2.77	2.77	5.54	5.54	5.54	5.54	
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	МЗ	1.51	1.5	1.87	1.92	2.5	2.57	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.12	0.12	0.4	0.26	0.4	0.26	
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.02	0.02	0.06	0.04	0.06	0.04	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	52	54.4	60.3	61.9	98.8	105	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	9.04	9.04	9.43	9.43	9.69	9.69	
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	4.41	4.41	4.52	4.52	4.6	4.6	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.12	0.12	0.4	0.26	0.4	0.26	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	61.16	63.56	70.13	71.59	108.89	114.95	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	7.98	7.98	15.96	15.96	15.96	15.96	
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.44	0.44	0.89	0.89	0.89	0.89	

ТАБЛИЦА 15-63 ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ КОГДА ОСТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕ ШТУКАТУРИВАЮТСЯ,
СОСТАВ РАБОТ: 01.НАБИВКА ПОЛОС ШТУКАТУРНОЙ СЕТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ. 02.НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА НА ПОВЕРХНОСТИ С РАЗРАВНИВАНИЕМ И ЗАТИРКОЙ НАКРЫВОЧНОГО СЛОЯ. 03.ШТУКАТУРИВАНИЕ ОТКОСОВ НИШ ОТОПЛЕНИЯ. 04.ОБЕЗКА РАСТВОРОМ КОРОВОК, НАЛИЧНИКОВ И ПЛИНТУСОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

!	!	!	!ПРОСТАЯ	!УЛУЧШЕННАЯ	!ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ	!	
!	!	!	!-----	!	!	!	
!	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-63-1	15-63-2	15-63-3	!
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	78	88.8	140	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	6.25	6.37	6.46	
	РАСТВОРОНАСОС, 1 МЗ	700036	М-ЧАС	5.9	5.9	5.9	
	ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.05	1.44	1.7	
	СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0874	М2	2.77	5.54	5.54	
	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	МЗ	1.51	1.87	2.5	
	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.12	0.4	0.4	
	В ТОМ ЧИСЛЕ						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.02	0.06	0.06	
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	57.9	72.4	119	
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	11.08	11.47	11.73	
	В ТОМ ЧИСЛЕ						
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	5.45	5.56	5.64	
	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.12	0.4	0.4	
	ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	69.1	84.27	131.13	
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	7.98	15.96	15.96	
	В ТОМ ЧИСЛЕ						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.44	0.89	0.89	

ТАБЛИЦА 15-64 СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ С ЧАСТИЧНОЙ ПРИБИВКОЙ ДРАНИ (ПО ДЕРЕВЯННЫМ ЩИТАМ). 02.НАБИВКА ПОЛОС ШТУКАТУРНОЙ СЕТКИ В МЕСТАХ ПРИМЫКАНИЙ. 03.НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА НА ПОВЕРХНОСТИ С РАЗРАВНИВАНИЕМ И ЗАТИРКОЙ НАКРЬВОЧНОГО СЛОЯ. 04.ОШТУКАТУРИВАНИЕ ОТКОСОВ НИШ ОТОПЛЕНИЯ. 05.ОБМАЗКА РАСТВОРОМ КОРОВОК, НАЛИЧНИКОВ И ПЛИНТУСОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

!	!	!	!СТЕН	!	!ПОТОЛКОВ	!				
!	!	!	!	!	!	!				
!	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	!	КОД	!	ЕД.ИЗМ.	!	15-64-1	!	15-64-2	!
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				ЧЕЛ.-Ч		37		45	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ				ЧЕЛ.-Ч		0.22		0.26	
	ПРОЧИЕ МАШИНЫ				РУБ		0.66		0.79	
	РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6		(402-0041)		М3		0.6		0.7	
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				РУБ		26.8		31.7	
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				РУБ		0.66		0.79	
	В ТОМ ЧИСЛЕ									
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ				РУБ		0.2		0.24	
	ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				РУБ		27.46		32.49	

04 ШТУКАТУРКА ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ

ТАБЛИЦА 15-65

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА НА ПОВЕРХНОСТИ С РАЗРАВНИВАНИЕМ И ЗАТИРКОЙ НАКРЫВОЧНОГО СЛОЯ. 02.ВЫЯГЛИВАНИЕ ТЯГ И ВЫДЕЛКА ПАДУГ С РАЗДЕЛКОЙ УГЛОВ (ГРАФЫ 4-7). 03.НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТЕЙ (ГРАФЫ 8,9).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-65-1	15-65-2	15-65-3	15-65-4	15-65-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	179	380	264	53	53
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.17	1.17	0.95	0.35	0.26
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	3.54	3.54	2.88	1.05	0.79
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т				0.82	0.61
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0036)	МЗ			3.5		
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3							
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0041)	МЗ	0.1	0.1			
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6							
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0051)	МЗ	4.3	4.3		0.6	0.7
ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:2.5							
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ			6.08	0.12	
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ			0.91	0.02	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	139	319	230	46	46
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	3.54	3.54	2.88	1.05	0.79
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	1.06	1.06	0.86	0.32	0.24
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ			6.08	0.12	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	142.54	322.54	238.96	47.17	46.79
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ				26.24	19.52

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

8.09

6.01

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-65

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	!ВЫПЯГИВАНИЕ ТЯГ И ПАДУТ !		!НАСЕЧКА ПОВЕРХНОСТИ !	
			15-65-6 !	15-65-7 !	15-65-8 !	15-65-9 !
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	77	77	37	46
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.21	0.35		
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	3.67	1.05		
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т	1.26	0.67		
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0051)	МЗ	0.65	0.8		
ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:2.5						
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.25			
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.04			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	67	67	26	31.2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	3.67	1.05		
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	1.1	0.32		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.25			
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	70.92	68.05	26	31.2
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	40.32	21.44		
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	12.42	6.61		

ТАБЛИЦА 15-66 УСТРОЙСТВО НАЛИЧНИКОВ ТЯНУТЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ВЫГЯГИВАНИЕ НАЛИЧНИКОВ С РАЗДЕЛКОЙ УГЛОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПРОЕКЦИИ НА СТЕНУ ТЯНУТЫХ НАЛИЧНИКОВ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	КОД	! ЕД.ИЗМ. !	15-66-1	!
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	653	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.42	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	7.34	
ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ, ММ: 1.6X25	101-0162	Т	0.05	
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т	3.8	
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:2.5	(402-0051)	МЗ	6.1	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	16.12	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	2.42	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	564	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	7.34	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	2.2	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	16.12	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	587.46	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	149.15	
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	39.76	

ТАБЛИЦА 15-67 ОБИВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СОРТИРОВКА, РАСКРОЙ И НАРЕЗКА ПО РАЗМЕРУ. 02.ПРИБИВКА ГВОЗДЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-67-1	15-67-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	5.6	30.7
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.04	0.04
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.13	0.13
ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ, ММ: 1.6X25	101-0162	Т	0.0003	0.0041
МАТЕРИАЛЫ ИЗОЛЯЦИОННЫЕ ДРАНЬ ШТУКАТУРНАЯ, ДЛИНОЙ 800-1000ММ ШИРИНОЙ 19-22ММ, ТОЛЩИНОЙ 4ММ	(104-9290) 610-2008	М2 1000ШТ	104	2.64
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	3.5	18.9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	0.13	0.13
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.04	0.04
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	3.63	19.03
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ) В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	0.17	43.87
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.01	6.43

05 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК

ТАБЛИЦА 15-68 ШТУКАТУРКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. 02.ОБЕРТЫВАНИЕ ПРОВОЛОЧНОЙ СЕТКОЙ БАЛОК И КОСОУРОВ (ГРАФЫ 2-4).

03.НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА НА ПОВЕРХНОСТИ С РАЗРАВНИВАНИЕМ И ЗАТИРКОЙ НАКРЫВОЧНОГО СЛОЯ. 04.ВЫЯГЛИВАНИЕ ТЯГ (ГРАФА 4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ МАРША ИЛИ ПЛОЩАДКИ (ПОЭТАЖНО)

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-68-1	15-68-2	15-68-3	15-68-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	82	117	171	232
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	5.79	4.05	3.55	1.34
РАСТВОРОНАСОС, 1 МЗ	700036	М-ЧАС	5.23	3.1	2.6	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.7	2.88	2.88	4.06
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т				1.08
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0874	М2		27	27	27
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	МЗ	0.5	0.7	0.7	0.4
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:2.5	(402-0051)	МЗ	3	3.2	3.2	3.9
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ				0.29
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ				0.04
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	63.8	91.2	143	199
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	10.59	8.15	7.3	4.06
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	5.06	3.56	3.12	1.22
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ				0.29
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	74.39	99.35	150.3	203.35

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	77.76	77.76	112.32
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	4.32	4.32	14.97
<hr/>				

06 ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ

ТАБЛИЦА 15-69 ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАДЕЛКА ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ ПРОХОДА ТРУБОПРОВОДОВ. 02.ВЫРАВНИВАНИЕ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА), ЗАТИРКА ИЛИ БЕСПЕСЧАНАЯ НАКРЫВКА ПОВЕРХНОСТИ (ГРАФА 2). 03.ПРОРЕЗКА РУСТОВ (ГРАФА 4). 04.РАЗДЕЛКА МЕСТ СОПРЯЖЕНИЯ ПЛИТ И ПАНЕЛЕЙ СО СТЕНАМИ И ПЕРЕГОРОДКАМИ (ГРАФЫ 3,4). 05.ОБЕЗКА РАСТВОРОМ НАЛИЧНИКОВ, ПЛИНТУСОВ И КОРОБОК (ГРАФЫ 1,2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОТДЕЛЫВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	! КОД	! ЕД.ИЗМ.	!СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК		!ПОТОЛКОВ СБОРНЫХ	
			! 15-69-1	! 15-69-2	! 15-69-3	! 15-69-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	9.7	29.4	6	29.8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.08	0.12	0.07	0.07
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.24	0.37	0.2	0.2
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т		0.03		
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0041)	МЗ	0.08	0.38	0.06	0.06
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6						
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.94	4.46	0.84	0.84
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.14	0.67	0.13	0.13
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	6.6	20.6	3.9	23.1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.24	0.37	0.2	0.2
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.07	0.11	0.06	0.06
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.94	4.46	0.84	0.84
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	7.78	25.43	4.94	24.14
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ		0.96		
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ		0.3		

07 ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ

ТАБЛИЦА 15-70 ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОЛОЧНОЙ СЕТКИ. 02.ПОКРЫТИЕ СЕТКИ ЦЕМЕНТНЫМ МОЛОКОМ. 03.ОБМАЗКА СЕТКИ РАСТВОРОМ С ОЧЕСАМИ. 04.ОШТУКАТУРИВАНИЕ И ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ. 05.ВЫТЯГИВАНИЕ КАРНИЗОВ И ТЯГ С РАЗДЕЛКОЙ УГЛОВ (ГРАФА 6). 06.ОБМАЗКА ПЛИНТУСОВ И НАЛИЧНИКОВ (ГРАФЫ 1,3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	!УЛУЧШЕННАЯ		!ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ		!КАРНИЗОВ И ТЯГ	
			! 15-70-1 !	! 15-70-2 !	! 15-70-3 !	! 15-70-4 !	! 15-70-5 !	! 15-70-6 !
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	115	128	142	156	298	314
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.91	0.91	1.08	1.08	1.08	2.07
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	2.75	2.75	3.28	3.28	3.28	6.29
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т						3.1
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0874	М2	108	108	108	108	108	108
ПРОЧИЕ ВИДЫ ЦЕМЕНТА Б)ДЛЯ РАБОТ, ГДЕ РАСХОД ЦЕМЕНТА УКАЗАН НЕПОСРЕДСТВЕННО В НОРМАХ 4 ЧАСТИ СНИП	101-1357	Т						0.16
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:2.5	(402-0051)	М3	3.1	3.2	3.65	3.75	3.65	5.2
ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	610-1005	КГ	12	12	12	12	12	12
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	0.37	0.12	0.37	0.12	0.25	0.25
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.06	0.02	0.06	0.02	0.04	0.04
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	85.8	96.2	113	124	264	278
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	2.75	2.75	3.28	3.28	3.28	6.29
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.83	0.83	0.98	0.98	0.98	1.89
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.37	0.12	0.37	0.12	0.25	0.25
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	88.92	99.07	116.65	127.4	267.53	284.54

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	326.04	326.04	326.04	326.04	326.04	430.28
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	19.53	19.53	19.53	19.53	19.53	52.42

ТАБЛИЦА 15-71 УСТРОЙСТВО КАРКАСА

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА АРМАТУРЫ. 02.РАЗМЕТКА РАСПОЛОЖЕНИЯ СТЕРЖНЕЙ. 03.ВЯЗКА УЗЛОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

! ПРИ ОШТУКАТУРИВАНИИ !						
!-----!-----!-----!-----!						
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	! 15-71-1 !	! 15-71-2 !	! 15-71-3 !	! 15-71-4 !
			! СТЕН !	! ПОТОЛКОВ !	! КОЛОНН !	! КАРНИЗОВ И ТЯГ !
!-----!-----!-----!-----!						
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	22.3	41.2	35	58.5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.22	0.35	0.22	0.35

ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.66	1.05	0.66	1.05

КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ	101-0797	Т	0.36	0.58	0.36	0.58
ДИАМЕТРОМ 6, 3-6, 5ММ						
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.5	0.74	0.5	0.74
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.08	0.11	0.08	0.11

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	16.8	30.9	26.3	44
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.66	1.05	0.66	1.05
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.2	0.32	0.2	0.32
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.5	0.74	0.5	0.74
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	17.96	32.69	27.46	45.79

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ						
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,						
ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	105.84	170.52	105.84	170.52
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	8.21	13.22	8.21	13.22

08 ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ЦЕРЕЗИТОВАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ

ТАБЛИЦА 15-72 ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ЦЕРЕЗИТОВАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ С ПРИБИВКОЙ ПОЛОС ШТУКАТУРНОЙ СЕТКИ НА СОПРЯЖЕНИЯХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК С ПЕРЕКРЫТИЯМИ И В УГЛАХ. 02.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО МОЛОКА И НАНЕСЕНИЕ ОБРЫЗГА. 03.НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА НА ПОВЕРХНОСТЬ С РАЗРАВНИВАНИЕМ И ЗАТИРКОЙ НАКРЫВОЧНОГО СЛОЯ. 04.ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ С УСТРОЙСТВОМ ЗАГЛУШИИ. 05.ОБМАЗКА РАСТВОРОМ КОРОВОК И НАЛИЧНИКОВ. 06.ПЕРЕМЕШИВАНИЕ ГОТОВОГО РАСТВОРА С ЦЕРЕЗИТОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	КОД	! ЕД.ИЗМ. !	15-72-1	!
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	73	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	4.33	
РАСТВОРОНАСОС, 1 МЗ	700036	М-ЧАС	3.9	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.31	
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0874	М2	5.3	
ЦЕРЕЗИТ	(101-9510)	Т	0.05	
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СОСТАВА 1:3	(402-0036)	МЗ	2.6	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.25	
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.04	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	55.5	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	7.94	
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	3.78	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.25	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	63.69	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	15.26	
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.85	

09 ШТУКАТУРКА РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫМ РАСТВОРОМ

ТАБЛИЦА 15-73

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. 02.УСТРОЙСТВО КАРКАСА, НАТЯГИВАНИЕ ПРОВОЛОЧНОЙ СЕТКИ И ОБМАЗКА СЕТКИ РАСТВОРОМ (ГРАФА 1). 03.НАНЕСЕНИЕ РАСТВОРА ДЛЯ ОБРЫЗГА, ГРУНТА И НАКРЫВОЧНОГО СЛОЯ С ЗАТИРКОЙ. 04.ШТУКАТУРКА ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ (ГРАФА 1). 05.ОБМАЗКА РАСТВОРОМ КОРОВОК, НАЛИЧНИКОВ И ПЛИНТУСОВ (ГРАФА 1). 06.ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-73-1	15-73-2	15-73-3	15-73-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	224	14	31	9
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	16.42	6.91	6.11	2.1
РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 80 Л	700037	М-ЧАС	14	6	4.6	1.5
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	7.34	2.75	4.59	1.83
ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	101-0253	Т	0.5	0.11	0.34	0.11
КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5ММ	101-0797	Т	0.36			
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0874	М2	108			
ПРОЧИЕ ВИДЫ ЦЕМЕНТА Б)ДЛЯ РАБОТ, ГДЕ РАСХОД ЦЕМЕНТА УКАЗАН НЕПОСРЕДСТВЕННО В НОРМАХ 4 ЧАСТИ СНиП	101-1357	Т	2.97	0.75	2.25	0.75
ПЕСОК БАРИТОВЫЙ	(408-9030)	М3	4.8	1.2	3.6	1.2
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	3.72	1.36	3.72	1.36
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.56	0.2	0.56	0.2

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	159	11.2	22.5	6.3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	27.64	11.45	11.26	4
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	14.38	6.05	5.38	1.86
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	3.72	1.36	3.72	1.36
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	190.36	24.01	37.48	11.66

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	542.14	30.6	92.44	30.6
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	77.21	12.78	38.51	12.78

10 КЕССОННЫЕ ПОТОЛКИ

ТАБЛИЦА 15-74 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КЕССОНОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕКЦИИ ДО 12 М2 ПО РЕБРИСТОМУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ ПЕРЕКРЫТИЮ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗБИВКА ОСЕЙ. 02.УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ БАЛОК С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И УСТАНОВКОЙ КАРКАСА И ПРИШИВКОЙ ПО КАРКАСУ ШТУКАТУРНОЙ СЕТКИ С ОБМАЗКОЙ ЕЕ РАСТВОРОМ. 03.ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. 04.УСТАНОВКА МАЯКОВ. 05.НАНЕСЕНИЕ ОБРЫЗГА И ГРУНТА. 06.ВЫТЯГИВАНИЕ ТЯГ. 07.РАЗДЕЛКА УГЛОВ. 08.ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ВЫВЕРКА, НАКРЫВКА И ЗАТИРКА. 09.ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ (ГРАФЫ 7-12).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКА

		! ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ !					
		! ПРИ ПЛОЩАДИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ КЕССОНА М2, ДО !					
		! 0,8 ! 2 ! 4 ! 6 ! 12 !					
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	! 15-74-1 !	! 15-74-2 !	! 15-74-3 !	! 15-74-4 !	! 15-74-5 !
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1380	1120	780	680	550
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	3.02	3.02	3.02	2.59	2.16
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	9.17	9.17	9.17	7.86	6.55
КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5ММ	101-0797	Т	0.43	0.41	0.37	0.34	0.28
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0874	М2	80	76	69	63	52
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	М3	10.2	10.1	9.5	8.8	7.8
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	17.36	16.12	14.88	13.64	12.4
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	2.6	2.42	2.23	2.05	1.86
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	1210	960	660	575	460
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	9.17	9.17	9.17	7.86	6.55
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	2.75	2.75	2.75	2.36	1.97
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	17.36	16.12	14.88	13.64	12.4
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	1236.53	985.29	684.05	596.5	478.95

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	356.82	339.42	307.5	281.4	232.08
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	22.6	21.51	19.48	17.83	14.7

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-74

			!ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ				
			!ПРИ ПЛОЩАДИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ КЕССОНА М2, ДО				
			!0,8	!2	!4	!6	!12
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	! КОД	! ЕД.ИЗМ.	! 15-74-6	! 15-74-7	! 15-74-8	! 15-74-9	! 15-74-10
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	2320	1910	1320	1140	940
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	3.45	3.45	3.45	3.02	2.59
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	10.48	10.48	10.48	9.17	7.86
КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6, 3-6, 5ММ	101-0797	Т	0.43	0.41	0.37	0.34	0.28
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0874	М2	80	76	69	63	52
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	М3	9.1	9	8.5	7.9	7
РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ	(402-9060)	М3	2.9	2.8	2.6	2.5	2.2
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	23.56	22.32	21.08	19.84	16.12
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	3.53	3.35	3.16	2.98	2.42
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	2040	1650	1140	980	790
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	10.48	10.48	10.48	9.17	7.86
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	3.14	3.14	3.14	2.75	2.36
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	23.56	22.32	21.08	19.84	16.12
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	2074.04	1682.8	1171.56	1009.01	813.98
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	356.82	339.42	307.5	281.4	232.08
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	22.6	21.51	19.48	17.83	14.7

ТАБЛИЦА 15-75 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КЕССОНОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕКЦИИ БОЛЕЕ 12 М2 ПО РЕБРИСТОМУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ ПЕРЕКРЫТИЮ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РАЗБИВКА ОСЕЙ. 02.УСТРОЙСТВО ДЕКОРАТИВНЫХ БАЛОК С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И УСТАНОВКОЙ КАРКАСА И ПРИШИВКОЙ ПО КАРКАСУ ШТУКАТУРНОЙ СЕТКИ С ОБМАЗКОЙ ЕЕ РАСТВОРОМ. 03.ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. 04.УСТАНОВКА МАЯКОВ. 05.НАНЕСЕНИЕ ОБРЫЗГА И ГРУНТА. 06.ВЫПЯГИВАНИЕ ТЯГ. 07.РАЗДЕЛКА УГЛОВ. 08.ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ВЫВЕРКА, НАКРЫВКА И ЗАТИРКА. 09.ПРОЧИСТКА И ПРОМЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЕКОРАТИВНОЙ ШТУКАТУРКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОШТУКАТУРИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

!	!	!	! ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	! ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ	!
!	!	!	!-----!	!-----!	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	15-75-1	15-75-2	!
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	186	290	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	3.93	4.23	
РАСТВОРОНАСОС, 1 МЗ	700036	М-ЧАС	3.02	3.02	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	2.75	3.67	
КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5ММ	101-0797	Т	0.08	0.08	
СЕТКА ПРОВОЛОЧНАЯ ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ	101-0874	М2	20	20	
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	МЗ	4.3	3.9	
РАСТВОР ДЕКОРАТИВНЫЙ	(402-9060)	МЗ		1.1	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	2.48	2.48	
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.37	0.37	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	144	244	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	7.88	8.8	
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	3.46	3.73	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	2.48	2.48	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	154.36	255.28	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	81.12	81.12	

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

5.02

5.02

11 СУХАЯ ШТУКАТУРКА

ТАБЛИЦА 15-76 ОБЛИЦОВКА ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ПРИКЛЕИВАНИЕ ЛИСТОВ С РАЗМЕТКОЙ И НАРЕЗКОЙ (ГРАФЫ 1-3). 02.УСТРОЙСТВО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКИ ПОД СУХОЮ ШТУКАТУРКУ (ГРАФА 4). 03.РАЗМЕТКА И НАРЕЗКА ЛИСТОВ С ПРИБИВКОЙ ИХ ГВОЗДЯМИ (ГРАФА 4). 04.РАСШИВКА ШВОВ ПОД ОКРАСКУ ГИПСОКЛЕЕВОЙ МАСТИКОЙ (ГРАФЫ 1,3). 05.ПРОМАЗКА ШВОВ ГИПСОКЛЕЕВОЙ МАСТИКОЙ ПОД ОКЛЕЙКУ (ГРАФЫ 2,4). 06.ШПАТЛЕВКА И ОКЛЕЙКА ШВОВ ТКАНЬЮ С ОТДЕЛКОЙ ПОД ОКРАСКУ (ГРАФЫ 1,3). 07.ОБМАЗКА ПЛИНТУСОВ (ГРАФЫ 1,2,4). 08.ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАСТИКИ И РАСТВОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОТДЕЛЬВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-76-1	15-76-2	15-76-3	15-76-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	62.3	53.3	152	60
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.56	2.56	2.56	0.74
РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 80 Л	700037	М-ЧАС	1.7	1.7	1.7	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	2.62	2.62	2.62	2.23
ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ, мм: 1.6X25	101-0162	Т				0.006
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т	0.49	0.49	0.49	0.07
МИТКАЛЬ "Т-2" СУРОВЫЙ (СУРОВЬЕ) АРТ.6944	101-0622	10 М	1.71		1.71	
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	102-0025	МЗ				0.52
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:2.5	(402-0051)	МЗ	0.06	0.06	0.03	0.03
ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ, ОБШИВОЧНЫЕ (СУХАЯ ШТУКАТУРКА), ТОЛЩИНОЙ 10-12ММ	610-1076	М2	105	105	105	105
КЛЕЙ КАЗЕИНОВЫЙ	610-1139	Т	0.0048	0.0043	0.0048	0.0003
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	0.5	0.5	0.5	

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.08	0.08	0.08	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	45.6	38.4	110	40.9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	5.09	5.09	5.09	2.23
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	2.27	2.27	2.27	0.67
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.5	0.5	0.5	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	51.19	43.99	115.59	43.13
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	143.41	130.79	143.41	165.92
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	23.06	22.09	23.06	22.39

ТАБЛИЦА 15-77 ОБРАБОТКА ШВОВ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАКРЫВКА ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВО-ГИПСОВЫМ РАСТВОРОМ С ЗАГЛАЖИВАНИЕМ НАКРЫВКИ ПОД ОКРАСКУ.
02.ПОСТАНОВКА НА СТЫКАХ ЛИСТОВ ГОТОВЫХ РАСКЛАДОК С ПРИРЕЗКОЙ И ПРИБИВКОЙ ИХ. 03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ МАСТИКИ И РАСТВОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОТДЕЛЬВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

!	!	!	!ПОСТАНОВКОЙ РАСКЛАДОК	!
!	!	!	!	!
!	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-77-1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	5.2
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.04
	ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.13
	ГВОЗДИ ОТДЕЛОЧНЫЕ КРУГЛЫЕ, ММ: 1.6Х25	101-0162	Т	0.001
	ШТАПИКИ	610-2009	П.М	210
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	3.4
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.13
	В ТОМ ЧИСЛЕ			
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.04
	ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	3.53
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	44.65
	В ТОМ ЧИСЛЕ			
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	6.35

12 ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ФАКТУРУ ШАГРЕНЬ

ТАБЛИЦА 15-78 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД МЕЛКОЗЕРНИСТУЮ ФАКТУРУ ШАГРЕНЬ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ. 02.ОГРУНТОВКА ЭМУЛЬСИЕЙ ПВА. 03.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЛАТЕКСНО-МЕЛОВОГО СОСТАВА.

04.НАНЕСЕНИЕ 2-Х СЛОЕВ ОТДЕЛОЧНОГО СОСТАВА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОТДЕЛЬВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

!	!	!	!СТЕН	!	!ПОТОЛКОВ	!
!	!	!	!	!	!	!
!	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-78-1		15-78-2
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	10.6		15
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.52		0.52
	ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.57		1.57
	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	101-0620	Т	0.092		0.092
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.005		0.005
	ЛАТЕКС СКС-65 ТП	610-1049	Т	0.01		0.01
	ДИСПЕРСИЯ, ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	610-1113	Т	0.004		0.004
	ГОМОПОЛИМЕРНАЯ ГРУВОДИСПЕРСНАЯ					
	ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ (ЭМУЛЬСИЯ					
	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ)					
	КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	610-1117	Т	0.001		0.001
	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.01		0.01
	В ТОМ ЧИСЛЕ					
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ			
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	7.9		11.3
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.57		1.57
	В ТОМ ЧИСЛЕ					
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.47		0.47
	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.01		0.01
	ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	9.48		12.88
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ					
	ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,					
	ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	31.5		31.5
	В ТОМ ЧИСЛЕ					
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	5.92		5.92

РАЗДЕЛ 03 ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ

01 УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ

ТАБЛИЦА 15-101 УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗА, КАПЛИ И Т.П)

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРОВЕСКА ОСЕЙ ЛИНИЙ УСТАНОВКИ. 02.РАЗМЕТКА МЕСТ УСТАНОВКИ. 03.ПРОБИВКА ОТВЕРСТИЙ. 04.ПОСТАНОВКА ПРОВОК. 05.ЗАБИВКА ГВОЗДЕЙ И КРЮЧЬЕВ. 06.СВОРКА, УСТАНОВКА НА МЕСТО И КРЕПЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ. 07.ЗАДЕЛКА ШВОВ И РАЗДЕЛКА УГЛОВ. 08.ИСПРАВЛЕНИЕ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ. 09.ПРИГОТОВЛЕНИЕ РАСТВОРА. 10.НАСЕЧКА НОЖОМ И СМАЧИВАНИЕ ВОДОЙ МЕСТА УСТАНОВКИ И ТЫЛЬНОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗДЕЛИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М ДЕТАЛЕЙ

!	!	!	!ВЫСОТОЙ				!
			!-----	!	!	!	
!	!	!	!ДО 100 ММ	!ДО 250 ММ	!ДО 500 ММ	!ДО 750 ММ	!
!	!	!	!-----	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-101-1	15-101-2	15-101-3	15-101-4	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	26	57	97	156	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.12	0.35	1.02	1.57	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.35	1.07	3.1	4.77	
ДЕТАЛИ	(203-9001)	М	101	101	101	101	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.3	2.98	6.94	7.94	
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.05	0.45	1.04	1.19	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	19.5	41.1	70.4	114.7	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.35	1.07	3.1	4.77	
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.11	0.32	0.93	1.43	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.3	2.98	6.94	7.94	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	20.15	45.15	80.44	127.41	

02 УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШТУЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ

ТАБЛИЦА 15-102 УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШТУЧНЫХ РОЗЕТОК (КЕССОМНЫХ, ПОТОЛОЧНЫХ КРУГЛЫХ, МНОГОГРАННЫХ ПРОСТОГО, СРЕДНЕГО И СЛОЖНОГО РИСУНКОВ)

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ДЕТАЛЬ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	! КОД	! ЕД.ИЗМ.	! ДИАМЕТРОМ			
			! ДО 250 ММ	! ДО 50 ММ	! ДО 750 ММ	! ДО 1750 ММ
			! 15-102-1	! 15-102-2	! 15-102-3	! 15-102-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	0.56	1.15	1.97	4.12
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч			0.01	0.03
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ		0.01	0.03	0.09
ДЕТАЛИ	(203-9002)	ШТ	1	1	1	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.01	0.07	0.14	0.51
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ		0.01	0.02	0.08
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	0.39	0.82	1.46	3.05
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ		0.01	0.03	0.09
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ			0.01	0.03
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.01	0.07	0.14	0.51
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	0.4	0.9	1.63	3.65

ТАБЛИЦА 15-104 УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШТУЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ДЕТАЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-104-1	15-104-2	15-104-3	15-104-4	15-104-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	0.98	0.4	0.6	0.44	0.81
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч					
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ			0.01		0.01
ДЕТАЛИ	(203-9002)	ШТ	1	1	1	1	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.01	0.09	0.19	0.07	0.12
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ		0.01	0.03	0.01	0.02
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	0.78	0.27	0.52	0.31	0.58
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ			0.01		0.01
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ					
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.01	0.09	0.19	0.07	0.12
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	0.79	0.36	0.72	0.38	0.71

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-104

			!КРОНШТЕЙНОВ И МОДУЛЬОНОВ !		!РЕШЕТОК ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ !		!ВАЗ ГЛАДКИХ !	
			!ГЛАДКИХ !		!ПЛОЩАДЬЮ М2, ДО !		!ВЫСОТОЙ ММ, !	
			!ДЛИНОЙ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ, !		!ДО !			
			!ММ, ДО !		!0.1 !	!0.5 !	!ДО !	
			!750 !	!1100 !	!	!	!500 !	!
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	! 15-104-6 !	! 15-104-7 !	! 15-104-8 !	! 15-104-9 !	! 15-104-10 !	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1.5	2.25	0.4	1.2	0.99	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.01	0.03			0.01	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.03	0.1	0.01	0.01	0.03	
ДЕТАЛИ	(203-9002)	шт	1	1	1	1	1	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.25	0.48	0.01	0.09	0.09	
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.04	0.07		0.01	0.01	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	1.08	1.63	0.27	0.87	0.72	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.03	0.1	0.01	0.01	0.03	
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.01	0.03			0.01	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.25	0.48	0.01	0.09	0.09	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	1.36	2.21	0.29	0.97	0.84	

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-104

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	!ВАЗ ГЛАДКИХ		!ГЕРБОВ		
			!1000	!1350	!1750	!1000	!1500
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1.4	1.8	2.63	3.4	4.7
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.03	0.03	0.01	0.03	0.04
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.08	0.1	0.04	0.08	0.12
ДЕТАЛИ	(203-9002)	ШТ	1	1	1	1	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.25	0.25	0.1	0.19	0.35
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.04	0.04	0.02	0.03	0.05
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	1.03	1.28	2.04	2.6	3.62
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.08	0.1	0.04	0.08	0.12
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.02	0.03	0.01	0.02	0.04
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.25	0.25	0.1	0.19	0.35
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	1.36	1.63	2.18	2.87	4.09

03 УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ

ТАБЛИЦА 15-105 УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ПОГОННЫХ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ И РЕЛЬЕФНЫХ ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М ДЕТАЛЕЙ

!	!	!	!ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗЫ, КАПЛИ И Т.П.				!ПОРУЧНЕЙ И ТЕРТИВ ЛЮ-	
			!-----				!БОГО ПРОФИЛЯ	
!	!	!	!ВЫСОТОЙ ММ, ДО				!-----	
			!100 !250 !500 !750				!БЕЗ ОРНА-	!С ОРНАМЕН-
!	!	!	!-----				!МЕНТА	!ТОМ
			!-----				!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-105-1	15-105-2	15-105-3	15-105-4	15-105-5	15-105-6
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	39	79.8	134	207	116	160
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.27	0.69	2.12	3.19	1.96	2.36
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.83	2.1	6.42	9.69	5.96	7.15
ДЕТАЛИ	(203-9001)	М	101	101	101	101	101	101
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.99	4.84	8.68	12.4	32.98	32.98
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.15	0.73	1.3	1.86	4.95	4.95
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	29.2	58.1	97.4	152	86	128
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.83	2.1	6.42	9.69	5.96	7.15
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.25	0.63	1.93	2.91	1.79	2.15
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.99	4.84	8.68	12.4	32.98	32.98
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	31.02	65.04	112.5	174.09	124.94	168.13

04 УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ШТУЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ

ТАБЛИЦА 15-106

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ДЕТАЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-106-1	15-106-2	15-106-3	15-106-4	15-106-5
Затраты труда рабочих-строителей		ЧЕЛ.-Ч	0.84	0.52	0.79	1.12	1.5
Затраты труда машинистов		ЧЕЛ.-Ч		0.02	0.03	0.02	0.03
Прочие машины		РУБ		0.07	0.08	0.07	0.08
Детали	(203-9002)	шт	1	1	1	1	1
Прочие материалы		РУБ	0.01	0.01	0.01	0.04	0.07
в том числе							
транспортные расходы		РУБ				0.01	0.01
Зарплата рабочих-строителей		РУБ	0.58	0.38	0.58	0.83	1.1
Эксплуатация машин		РУБ		0.07	0.08	0.07	0.08
в том числе							
зарботная плата машинистов		РУБ		0.02	0.02	0.02	0.02
Прочие материалы		РУБ	0.01	0.01	0.01	0.04	0.07
Всего, прямые затраты		РУБ	0.59	0.46	0.67	0.94	1.25

ТАБЛИЦА 15-107 УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ДЕТАЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	КАПИТЕЛЕЙ НА КОЛОН-КАПИТЕЛЕЙ НА КОЛОННАХ СБОР-БАЗ НА ШИШЕК НАХ ГЛАДКИХ И ОРНА-КОЛОННАХ ГЛАДКИХ И МЕНТИРОВАННЫХ ! ГЛАДКИХ ОРНАМЕН- !-----! ОРНАМЕН-ТИРОВАН- !ДОРИЧЕСКИХ, ТОСКАН-ТИРОВАН- !СКИХ ! НЬХ !						
			!500	!750	!500	!1000	!2000	!500	!200
			!-----! !ВЫСОТОЙ ММ, ДО !						
			!500	!750	!500	!1000	!2000	!500	!200
			!-----!						
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	!15-107-1	!15-107-2	!15-107-3	!15-107-4	!15-107-5	!15-107-6	!15-107-7
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	5.55	7.36	13	22.7	42.4	2.38	1.35
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.03	0.05	0.03	0.08	0.17	0.03	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.08	0.16	0.08	0.25	0.52	0.08	0.01
ДЕТАЛИ	(203-9002)	ШТ	1	1	1	1	1	1	1
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.38	0.62	1.12	2.26	4.34	0.17	0.01
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.06	0.09	0.17	0.34	0.65	0.03	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	4.09	5.5	9.76	17.8	33.6	1.72	1.08
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.08	0.16	0.08	0.25	0.52	0.08	0.01
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.02	0.05	0.02	0.08	0.16	0.02	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.38	0.62	1.12	2.26	4.34	0.17	0.01
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	4.55	6.28	10.96	20.31	38.46	1.97	1.1

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-107

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	!СУХАРЕЙ ГЛАДКИХ И ОР-!КРОНШТЕЙНОВ И МОДУЛЬОНОВ ГЛАДКИХ !						!
			!НАМЕНТИРОВАННЫХ !						
			!ДЛИНОЙ БОЛЬШЕЙ СТОРОНЫ, ММ, ДО !						
			!250	!400	!200	!400	!750	!1100	!
			!15-107-8	!15-107-9	!15-107-10	!15-107-11	!15-107-12	!15-107-13	!
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	0.44	0.71	0.53	1.04	2	3.12	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч					0.03	0.07	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08	0.2	
ДЕТАЛИ	(203-9002)	ШТ	1	1	1	1	1	1	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.09	0.17	0.07	0.12	0.25	0.48	
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.01	0.03	0.01	0.02	0.04	0.07	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	0.32	0.53	0.37	0.74	1.44	2.27	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.01	0.01	0.01	0.01	0.08	0.2	
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ					0.02	0.06	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.09	0.17	0.07	0.12	0.25	0.48	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	0.42	0.71	0.45	0.87	1.77	2.95	

ТАБЛИЦА 15-108 УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ДЕТАЛЕЙ
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ДЕТАЛЬ

!	!	!	!БАЗ ГЛАДКИХ			!ГЕРБОВ			!
			!	!	!	!	!	!	
!	!	!	!ВЫСОТОЙ ММ, ДО						!
!	!	!	!500	!1000	!1350	!750	!1000	!1500	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-108-1	15-108-2	15-108-3	15-108-4	15-108-5	15-108-6
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1.4	1.98	2.48	3.64	4.64	6.51
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.02	0.05	0.07	0.03	0.06	0.08
	ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.07	0.16	0.2	0.08	0.17	0.25
	ДЕТАЛИ	(203-9002)	ШТ	1	1	1	1	1	1
	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.09	0.25	0.35	0.14	0.27	0.52
	В ТОМ ЧИСЛЕ								
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.01	0.04	0.05	0.02	0.04	0.08
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	1.03	1.44	1.81	2.86	3.61	5.08
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.07	0.16	0.2	0.08	0.17	0.25
	В ТОМ ЧИСЛЕ								
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.02	0.05	0.06	0.02	0.05	0.08
	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.09	0.25	0.35	0.14	0.27	0.52
	ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	1.19	1.85	2.36	3.08	4.05	5.85

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		0.12	0.74	0.62	0.09	0.25	0.16
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	4.2	7.21	43.42	26.55	12.03	47.27	34.04

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	2.99	4.21	15.1	8.56	7.82	18.43	13.02
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.92	1.15	2.8	1.82	1.19	3.1	2.14

ТАБЛИЦА 15-152 ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	!ИЗВЕСТКОВАЯ !			!СИЛИКАТНАЯ !	
			! 15-152-1 !	! 15-152-2 !	! 15-152-3 !	! 15-152-4 !	! 15-152-5 !
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	9.2	4.4	3.9	12.9	5.4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.07	0.07	0.07	0.04	0.03
ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	101-0253	Т	0.017	0.021	0.017		
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.0016				
КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	610-1115	Т	0.0005	0.0005	0.00054		
КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ ЗЕЛЕНАЯ И КРАСНАЯ	610-1141	Т				0.03	0.02
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.07				
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.01				
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	6.1	3	2.6	9.3	3.7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.07	0.07	0.07	0.04	0.03
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.02	0.02	0.02	0.01	0.01
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.07				
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	6.24	3.07	2.67	9.34	3.73
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	1.72	1.5	1.26	7.16	4.77
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.39	0.39	0.32	1.07	0.72

ТАБЛИЦА 15-153 СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ СЕГМЕНТНЫХ ФЕРМ (СО ВСЕХ СТОРОН ЗА 2 РАЗА)
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ СЕГМЕНТНЫХ ФЕРМ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	КОД !	ЕД.ИЗМ. !	15-153-1	!
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	5.7	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.01	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.04	
КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ ЗЕЛЕНАЯ И КРАСНАЯ 610-1141		Т	0.027	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	4	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.04	
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.01	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	4.04	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	6.45	
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.97	

ТАБЛИЦА 15-154 РАЗДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПО КЛЕЕВОЙ ОКРАСКЕ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 РАЗДЕЛЬВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

!	!	!	!КИСТЬЮ	!ВАЛИКОМ	!НАВРЫЗГОМ				!									
			!-----!															
!	!	!	!КОЛИЧЕСТВО ТОНОВ						!									
!	!	!	!1			!2 И БОЛЕЕ 1		!2 И БОЛЕЕ !		!								
!	!	!	!-----!															
!	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	!	КОД	!	ЕД.ИЗМ.	!	15-154-1	!	15-154-2	!	15-154-3	!	15-154-4	!	15-154-5	!	15-154-6	!
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ.-Ч		2.6		4.5		3		6		1.9		3.2		
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ			ЧЕЛ.-Ч										0.13		0.26		
	ПРОЧИЕ МАШИНЫ			РУБ										0.39		0.79		
	МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	101-0620	Т							0.004		0.01		0.007		0.007		
	КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	610-1115	Т		0.00048		0.00048		0.002		0.005		0.00085		0.00085			
	КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	610-1140	КГ		0.02		0.02		0.8		2		0.25		0.25			
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			РУБ		2.4		4.1		2.7		5.4		1.8		3		
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			РУБ										0.39		0.79		
	В ТОМ ЧИСЛЕ																	
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			РУБ										0.12		0.24		
	ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			РУБ		2.4		4.1		2.7		5.4		2.19		3.79		
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)			РУБ		0.18		0.18		1.46		3.64		0.66		0.66		
	В ТОМ ЧИСЛЕ																	
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ		0.02		0.02		0.26		0.67		0.18		0.18		

02 ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК

ТАБЛИЦА 15-155 ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ФАСАДА

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	!ИЗВЕСТКОВАЯ	!СИЛИКАТНАЯ	!ЦЕМЕНТНАЯ
			15-155-1	15-155-2	15-155-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	5.8	18.7	9.2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.16	0.03	0.16
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.5	0.08	0.48
ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	101-0253	Т	0.019		
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:1:6	(402-0041)	МЗ			0.06
КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	610-1115	Т	0.0009		
КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ ЗЕЛЕНАЯ И КРАСНАЯ	610-1141	Т		0.045	0.087
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.16	0.16	0.05
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.02	0.02	0.01
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	4.3	14.2	6.6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.5	0.08	0.48
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.15	0.02	0.14
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.16	0.16	0.05
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	4.96	14.44	7.13
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	1.51	10.74	20.77
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.38	1.61	3.12

ТАБЛИЦА 15-156 ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	! ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	! КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ	! ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ
			15-156-1	15-156-2	15-156-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	13.2	12.8	8.8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.3	0.38	0.3
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.92	1.14	0.92
КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ	101-0341	Т			0.038
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-17: БЕЛАЯ					
КРАСКИ ХВ-161 ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	101-0485	Т	0.059		
ФАСАДНАЯ МАРКИ А, Б					
УАЙТ-СПИРИТ	101-1292	Т	0.01	0.007	
ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174	101-1547	Т		0.079	
РАЗНЫХ ЦВЕТОВ					
ГРУНТОВКА: ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	113-0032	Т	0.015		
ШПАТЛЕВКА: ХВ-005 СЕРАЯ	113-0196	Т	0.012		
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0041)	МЗ		0.06	0.06
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ					
СОСТАВА 1:1:6					
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.42	0.02	0.02
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.06		
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	10.9	10.1	6.5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.92	1.14	0.92
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.28	0.34	0.28
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.42	0.02	0.02
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	12.24	11.26	7.44
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ					
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,					
ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	63.76	173.52	35.91
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	7.71	15.02	3.67

ТАБЛИЦА 15-157 ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ФАСАДА

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	!ИЗВЕСТКОВАЯ	!СИЛИКАТНАЯ	!ЦЕМЕНТНАЯ
			15-157-1	15-157-2	15-157-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	4.06	13.1	6.45
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.16	0.03	0.16
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.5	0.08	0.48
ИЗВЕСТИЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	101-0253	Т	0.019		
КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	610-1115	Т	0.0009		
КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ ЗЕЛЕНАЯ И КРАСНАЯ	610-1141	Т		0.045	0.087
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	2.98	9.98	4.64
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.5	0.08	0.48
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.15	0.02	0.14
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	3.48	10.06	5.12
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	1.51	10.74	20.77
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.38	1.61	3.12

ТАБЛИЦА 15-158 ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

!	!	!	!ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	!КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ	!ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	!	
			!-----!	!	!		!
!	!	!	!	!	!	!	
!	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-158-1	15-158-2	15-158-3	!
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	9.24	8.98	6.18	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.3	0.38	0.3	
	ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.92	1.14	0.92	
	КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ	101-0341	Т			0.038	
	ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-17: БЕЛАЯ						
	КРАСКИ ХВ-161 ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	101-0485	Т	0.059			
	ФАСАДНАЯ МАРКИ А, Б						
	УАЙТ-СПИРИТ	101-1292	Т	0.01	0.007		
	ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174	101-1547	Т		0.079		
	РАЗНЫХ ЦВЕТОВ						
	ГРУНТОВКА: ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	113-0032	Т	0.015			
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	7.61	7	4.55	
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.92	1.14	0.92	
	В ТОМ ЧИСЛЕ						
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.28	0.34	0.28	
	ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	8.53	8.14	5.47	
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ						
	ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,						
	ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	52.26	173.52	35.91	
	В ТОМ ЧИСЛЕ						
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	6.76	15.02	3.67	

ТАБЛИЦА 15-160 ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	! ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	! КРЕМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ	! ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНАЯ
			15-160-1	15-160-2	15-160-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	19.8	19.2	15.9
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.35	0.43	0.32
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.05	1.31	0.97
КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ	101-0341	Т			0.038
ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-17: БЕЛАЯ					
КРАСКИ ХВ-161 ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	101-0485	Т	0.059		
ФАСАДНАЯ МАРКИ А, Б					
УАЙТ-СПИРИТ	101-1292	Т	0.01	0.007	
ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174	101-1547	Т		0.079	
РАЗНЫХ ЦВЕТОВ					
ГРУНТОВКА: ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	113-0032	Т	0.015		
ШПАТЛЕВКА: ХВ-005 СЕРАЯ	113-0196	Т	0.012		
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0041)	МЗ		0.06	0.06
ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫЕ					
СОСТАВА 1:1:6					
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.42	0.02	0.02
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.06		
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	16.3	15	11.7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.05	1.31	0.97
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.32	0.39	0.29
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.42	0.02	0.02
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	17.77	16.33	12.69
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ					
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,					
ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	63.76	173.52	35.91
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	7.71	15.02	3.67

ТАБЛИЦА 15-161 ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ФАСАДА

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	!ИЗВЕСТКОВАЯ	!СИЛИКАТНАЯ	!ЦЕМЕНТНАЯ
			15-161-1	15-161-2	15-161-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	8.1	19.7	12.9
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.21	0.07	0.2
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.63	0.21	0.6
ИЗВЕСТЬ СТРОИТЕЛЬНАЯ НЕГАШЕНАЯ КОМОВАЯ, СОРТ 1	101-0253	Т	0.019		
КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	610-1115	Т	0.0009		
КРАСКИ СИЛИКАТНЫЕ ЗЕЛЕНАЯ И КРАСНАЯ	610-1141	Т		0.045	0.087
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	5.95	15	9.28
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	0.63	0.21	0.6
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.19	0.06	0.18
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	6.58	15.21	9.88
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	1.51	10.74	20.77
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.38	1.61	3.12

ТАБЛИЦА 15-162 ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

!	!	!	! ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	! КРЕПМНЕОРГАНИЧЕСКАЯ	! ПОЛВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	15-162-1	15-162-2	15-162-3	!
!	КОД	ЕД.ИЗМ.				!
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	13.9	13.5	11.1	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.33	0.26	0.32	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1	0.79	0.98	
КРАСКИ ВОДНО-ДИСПЕРСИОННЫЕ	101-0341	Т			0.038	
ПОЛВИНИЛАЦЕТАТНЫЕ ВД-ВА-17: БЕЛАЯ						
КРАСКИ ХВ-161 ПЕРХЛОРВИНИЛОВАЯ	101-0485	Т	0.059			
ФАСАДНАЯ МАРКИ А, Б						
УАЙТ-СПИРИТ	101-1292	Т	0.01	0.007		
ЭМАЛЬ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ КО-174	101-1547	Т		0.079		
РАЗНЫХ ЦВЕТОВ						
ГРУНТОВКА: ХС-04 КОРИЧНЕВАЯ	113-0032	Т	0.015			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	11.4	10.5	8.2	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1	0.79	0.98	
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.3	0.24	0.29	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	12.4	11.29	9.18	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	52.26	173.52	35.91	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	6.76	15.02	3.67	

03 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ

ТАБЛИЦА 15-163 ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

! ПО ДЕРЕВУ !																
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!																
!	!	!	!СТЕН	!ПОТОЛКОВ	!ПОЛОВ	!ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ		!								
!	!	!	!	!	!	!ДВЕРНЫХ !ОКОННЫХ		!								
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!																
!	!	!	!	!	!	!	!	!								
!	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	!	КОД	!	ЕД.ИЗМ.	!	15-163-1	!	15-163-2	!	15-163-3	!	15-163-4	!	15-163-5	!
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				ЧЕЛ.-Ч		25.5		29.6		21.8		32.5		40.5	
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ				ЧЕЛ.-Ч		0.22		0.35		0.22		0.01		0.01	
	ПРОЧИЕ МАШИНЫ				РУБ		0.66		1.05		0.68		0.04		0.04	
	КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25:	101-0449	Т				0.0262		0.0298		0.0186		0.0244		0.0244	
	ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВАТО-БЕЖЕВАЯ															
	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ: К-2	101-0627	Т				0.0084		0.0093		0.0097		0.0015		0.0015	
	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т				0.005		0.0055		0.005		0.005		0.005	
	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ	610-1185	Т				0.0008		0.0009		0.0009		0.00014		0.00014	
	ВНУТРЕННИХ РАБОТ: МА-011															
	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ				РУБ		0.25		0.25		0.27		0.17		0.17	
	В ТОМ ЧИСЛЕ															
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ		0.04		0.04		0.04		0.03		0.03	
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				РУБ		18.3		21.4		15.8		23.2		29	
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				РУБ		0.66		1.05		0.68		0.04		0.04	
	В ТОМ ЧИСЛЕ															
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ				РУБ		0.2		0.32		0.2		0.01		0.01	
	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ				РУБ		0.25		0.25		0.27		0.17		0.17	
	ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				РУБ		19.21		22.7		16.75		23.41		29.21	
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ															
	ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,															
	ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)				РУБ		35.04		39.46		30.71		23.54		23.54	
	В ТОМ ЧИСЛЕ															
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ		3.72		4.19		3.21		2.61		2.61	

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-163

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	!ПО ДЕРЕВУ !		!ПО ШПУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУК- !		
			15-163-6 !	15-163-7 !	!ЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ !		15-163-9 !
					!БЛОКОВ, ПОДГОТОВЛЕННЫХ ПОД ВТОРМО !		
					!ОКРАСКУ !	!СТЕН !	!ПОТОЛКОВ !
					!ДВЕРНЫХ !	!ОКОННЫХ !	!
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	15-163-6 !	15-163-7 !	15-163-8 !	15-163-9 !	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	10.4	14.2	19.2	20.8	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч			0.26	0.45	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.01	0.01	0.79	1.36	
КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25: ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВАТО-БЕЖЕВАЯ	101-0449	Т	0.0093	0.0093	0.0267	0.0302	
ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ: К-2	101-0627	Т			0.0103	0.0119	
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т			0.005	0.0055	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.09	0.09	0.22	0.17	
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.01	0.01	0.03	0.03	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	7.5	10.3	13.5	14.8	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.01	0.01	0.79	1.36	
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ			0.24	0.41	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.09	0.09	0.22	0.17	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	7.6	10.4	14.51	16.33	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	7.59	7.59	37.15	42.31	
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.83	0.83	3.86	4.39	

ТАБЛИЦА 15-164 ПРОСТАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	! ПО ДЕРЕВУ !			
			! 15-164-1 !	! 15-164-2 !	! 15-164-3 !	! 15-164-4 !
			! СТЕН !	! ПОТОЛКОВ !	! ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ !	
					! ДВЕРНЫХ !	! ОКОННЫХ !
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	25.5	29.6	32.5	40.5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.22	0.35	0.01	0.01
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.66	1.05	0.04	0.04
БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЛИТОПОННЫЕ: МА-021	101-0380	Т	0.0311	0.0355	0.0289	0.0289
ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-015: МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	101-0388	Т	0.0008	0.0009	0.00014	0.00014
ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ: К-2	101-0627	Т	0.0084	0.0093	0.0015	0.0015
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.005	0.0055	0.005	0.005
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.25	0.25	0.17	0.17
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.04	0.04	0.03	0.03
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	18.3	21.4	23.2	29
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.66	1.05	0.04	0.04
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.2	0.32	0.01	0.01
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.25	0.25	0.17	0.17
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	19.21	22.7	23.41	29.21
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	40.57	45.86	28.98	28.98
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	4.2	4.75	3.1	3.1

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-164

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	! КОД	! ЕД.ИЗМ.	! ПО ДЕРЕВУ		! ПО ШПУКАТУРКЕ И СБОРНЫМ КОНСТРУК-		
			15-164-5	15-164-6	15-164-7	15-164-8	!
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	10.1	14.2	19.2	20.8	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч			0.26	0.45	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.01	0.01	0.79	1.36	
БЕЛИЛА ГУСТОТЕРЬМЕ ЛИТОПОННЫЕ: МА-021	101-0380	Т	0.0128	0.0128	0.0298	0.0339	
ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ: К-2	101-0627	Т			0.0103	0.0119	
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т			0.005	0.005	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.09	0.09	0.22	0.17	
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.01	0.01	0.03	0.03	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	7.5	12.3	13.5	14.8	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.01	0.01	0.79	1.36	
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ			0.24	0.41	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.09	0.09	0.22	0.17	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	7.6	12.4	14.51	16.33	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	11.26	11.26	41.58	47.35	
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	1.19	1.19	4.24	4.82	

ТАБЛИЦА 15-165 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

			!ПО ДЕРЕВУ					
			!-----!					
			!СТЕН	!ПОТОЛКОВ	!ПОЛОВ	!ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ	!БЛОКОВ,	!
			!	!	!	!-----!	!ПОДГОТОВ-	!
			!	!	!	!ДВЕРНЫХ	!ОКОННЫХ	!ЛЕННЫХ ПОД!
			!	!	!	!	!	!ВТОРУЮ ОК-
			!	!	!	!	!	!РАСКУ
			!	!	!	!	!	!-----!
			!	!	!	!	!	!ДВЕРНЫХ
			!-----!					
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	! КОД	! ЕД.ИЗМ.	! 15-165-1	! 15-165-2	! 15-165-3	! 15-165-4	! 15-165-5	! 15-165-6
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	53.2	65.4	46.7	84.3	126	23.4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.3	0.5	0.35	0.03	0.03	0.01

ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.9	1.51	1.05	0.1	0.09	0.03

КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25: ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВАТО-БЕЖЕВАЯ	101-0449	Т	0.025	0.0289	0.0241	0.0246	0.0253	0.0104
КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ДЛЯ ПОЛА ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВАЯ, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	101-0459	Т			0.0009			
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.038	0.041	0.054	0.041	0.039	0.007
ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10 % НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	610-1124	Т	0.0091	0.01	0.0116	0.0025	0.0021	
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ: МА-011	610-1185	Т	0.0008	0.0009		0.00014	0.00014	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.25
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.13	0.13	0.13	0.13	0.13	0.04

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	39.4	48.5	34.8	63.5	96.8	18.3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.9	1.51	1.05	0.1	0.09	0.03
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.27	0.45	0.32	0.03	0.03	0.01
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.87	0.87	0.87	0.87	0.87	0.25
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	41.17	50.88	36.72	64.47	97.76	18.58

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	53.25	59.49	62.9	37.89	36.95	10.52
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	7.17	7.98	8.6	4.87	4.71	1.24

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-165

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	! КОД	! ЕД.ИЗМ.	! ПО ДЕРЕВУ	! ПО ШТУКАТУРКЕ	! ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,		
			! БЛОКОВ, ПОД-	! СТЕН	! ПОТОЛКОВ	! ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	
			! ГОТОВЛЕННЫХ	!	!	! СТЕН	! ПОТОЛКОВ
			! ПОД ВТОРУЮ	!	!	!	!
			! ОКРАСКУ	!	!	!	!
			! ОКОННЫХ	!	!	!	!
			! 15-165-7	! 15-165-8	! 15-165-9	! 15-165-10	! 15-165-11
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	36.1	46.8	57	31	34
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.01	0.35	0.54	0.3	0.54
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.03	1.05	1.65	0.9	1.65
КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25:	101-0449	Т	0.0108	0.0183	0.021	0.0183	0.021
ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВАТО-БЕЖЕВАЯ							
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.005	0.051	0.055	0.005	0.005
ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	610-1123	Т		0.0075	0.0089	0.0075	0.0089
ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10 % НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	610-1124	Т		0.0113	0.013	0.0113	0.013
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ: МА-011	610-1185	Т		0.00007		0.00007	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.25	0.62	0.62	0.87	0.87
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.04	0.09	0.09	0.13	0.13
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	28.9	34.8	42.2	23.1	25.4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.03	1.05	1.65	0.9	1.65
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.01	0.32	0.49	0.27	0.49
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.25	0.62	0.62	0.87	0.87
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	29.18	36.47	44.47	24.87	27.92
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	10.26	72.83	83.21	59.46	68.67

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

1.19

10.32

11.8

8.32

9.62

ТАБЛИЦА 15-166 УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛЛИМАМИ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	!ПО ДЕРЕВУ				
			!СТЕН	!ПОТОЛКОВ	!ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ	!БЛОКОВ, ПОД-	
					!ДВЕРНЫХ	!ОКОННЫХ	!ГОТОВЛЕННЫХ
							!ПОД ВТОРУЮ
							!ОКРАСКУ
							!ДВЕРНЫХ
			15-166-1	15-166-2	15-166-3	15-166-4	15-166-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	53.2	65.4	84.3	126	23.4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.3	0.5	0.03	0.03	0.01
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.9	1.51	0.1	0.09	0.03
БЕЛЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1	101-0384	Т	0.0282	0.0322	0.027	0.0282	0.0096
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.038	0.041	0.041	0.039	0.007
ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10 % НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	610-1124	Т	0.0091	0.01	0.0025	0.0021	
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ: МА-011	610-1185	Т	0.0006	0.0009	0.00014	0.00014	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.87	0.87	0.87	0.87	0.25
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.13	0.13	0.13	0.13	0.04
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	39.4	48.5	63.5	96.8	18.3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.9	1.51	0.1	0.09	0.03
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.27	0.45	0.03	0.03	0.01
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.87	0.87	0.87	0.87	0.25
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	41.17	50.88	64.47	97.76	18.58
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	76.06	85.5	59.4	59.74	16.81
В ТОМ ЧИСЛЕ							

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

8.51

9.51

6.13

6.05

1.54

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-166

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	! КОД	! ЕД.ИЗМ.	! ПО ДЕРЕВУ		! ПО ШТУКАТУРКЕ		! ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ,	
			! 15-166-6	! 15-166-7	! 15-166-8	! 15-166-9	! 15-166-10	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	36.1	46.8	57	31	34	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.01	0.35	0.54	0.3	0.54	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.03	1.05	1.65	0.9	1.65	
БЕЛИЛА ГУСТОТЕРПЫЕ ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1	101-0384	Т	0.0102	0.0204	0.0234	0.0204	0.0234	
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.005	0.051	0.055	0.005	0.005	
ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	610-1123	Т		0.0086	0.0089	0.0086	0.0098	
ОЛИФА ДЛЯ УЛУЧШЕННОЙ ОКРАСКИ (10 % НАТУРАЛЬНОЙ, 90% КОМБИНИРОВАННОЙ)	610-1124	Т		0.0113	0.013	0.0113	0.013	
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ: МА-011	610-1185	Т		0.00007		0.00007		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.25	0.62	0.62	0.87	0.87	
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.04	0.09	0.09	0.13	0.13	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	28.9	34.8	42.2	23.1	25.4	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.03	1.05	1.65	0.9	1.65	
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.01	0.32	0.49	0.27	0.49	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.25	0.62	0.62	0.87	0.87	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	29.18	36.47	44.47	24.87	27.92	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫЕ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	17.16	91.81	102.11	78.44	89.61	

В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	1.53	11.66	12.92	9.66	11.04

ТАБЛИЦА 15-167 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕХНОСТИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	! ПО ДЕРЕВУ !					! !
			! 15-167-1 !	! 15-167-2 !	! 15-167-3 !	! 15-167-4 !	! 15-167-5 !	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	77.6	97.8	70.4	135	192	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.39	0.6	0.04	0.04	0.04	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.18	1.83	0.13	0.13	0.13	
КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25: ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВАТО-БЕЖЕВАЯ	101-0449	Т	0.025	0.0289	0.0246	0.0246	0.0253	
КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ДЛЯ ПОЛА ЖЕЛТО-КОРИЧНЕВАЯ, КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	101-0459	Т			0.0009			
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.054	0.059	0.082	0.056	0.059	
ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (255 НАТУРАЛЬНОЙ, 75% КОМБИНИРОВАННОЙ)	610-1119	Т	0.00955	0.0104	0.0127	0.003	0.0025	
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ: МА-011	610-1185	Т	0.0008	0.0009				
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	2.11	2.23	2.11	2.23	2.23	
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.32	0.33	0.32	0.33	0.33	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	61.4	77.2	55.4	110	158	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.18	1.83	0.13	0.13	0.13	
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.35	0.55	0.04	0.04	0.04	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	2.11	2.23	2.11	2.23	2.23	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	64.69	81.26	57.64	112.36	160.36	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	60.09	66.9	75.51	43.62	43.85	

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

8.19

9.09

10.47

5.73

5.75

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-167

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	! ПО ШПУКАТУРКЕ !		! ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГО- !	
			! 15-167-6 !	! 15-167-7 !	! 15-167-8 !	! 15-167-9 !
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	73.1	90.8	52.8	60.3
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.39	0.69	0.39	0.65
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.18	2.1	1.18	1.97
КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25: ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВАТО-БЕЖЕВАЯ	101-0449	Т	0.0183	0.0213	0.0183	0.021
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.079	0.092	0.034	0.037
ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (255 НАТУРАЛЬНОЙ, 75% КОМБИНИРОВАННОЙ)	610-1119	Т	0.0119	0.0135	0.0119	0.0135
ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	610-1123	Т	0.0075	0.0088	0.0075	0.0088
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ: МА-011	610-1185	Т	0.0001		0.0001	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	1.98	2.23	1.74	1.98
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.3	0.33	0.26	0.3
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	58.5	72.4	42.2	48
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.18	2.1	1.18	1.97
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.35	0.63	0.35	0.59
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	1.98	2.23	1.74	1.98
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	61.66	76.73	45.12	51.95
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	83.82	96.76	70.74	80.53
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	11.97	13.81	10.01	11.38

ТАБЛИЦА 15-168 ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	! ПО ДЕРЕВУ !			
			! 15-168-1 !	! 15-168-2 !	! 15-168-3 !	! 15-168-4 !
			! СТЕН !	! ПОТОЛКОВ !	! ЗАПОЛНЕНИЯ ПРОЕМОВ !	
					! ДВЕРНЫХ !	! ОКОННЫХ !
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	77.6	97.8	135	192
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.39	0.6	0.04	0.04
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.18	1.83	0.13	0.13
БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1	101-0384	Т	0.0282	0.0323	0.027	0.0282
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.054	0.059	0.056	0.059
ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (255 НАТУРАЛЬНОЙ, 75% КОМБИНИРОВАННОЙ)	610-1119	Т	0.0095	0.0104	0.003	0.00225
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ: МА-011	610-1185	Т	0.0008	0.009		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	2.11	2.23	2.23	2.23
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.32	0.33	0.33	0.33
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	61.4	77.2	110	158
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.18	1.83	0.13	0.13
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.35	0.55	0.04	0.04
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	2.11	2.23	2.23	2.23
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	64.69	81.26	112.36	160.36
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	83	101.89	65.13	66.03
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	9.54	11.95	6.99	7

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-168

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	! КОД	! ЕД.ИЗМ.	! ПО ШПУКАТУРКЕ		! ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГО-	
			! 15-168-5	! 15-168-6	! ТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ	! ПОТОЛКОВ
			! СТЕН	! ПОТОЛКОВ	! СТЕН	! ПОТОЛКОВ
			! 15-168-5	! 15-168-6	! 15-168-7	! 15-168-8
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	73.1	90.8	52.8	60.3
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.39	0.69	0.39	0.65
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.18	2.1	1.18	1.97
БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЬЕ ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1	101-0384	Т	0.0204	0.0234	0.0204	0.0234
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.079	0.092	0.034	0.037
ОЛИФА ДЛЯ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКИ (255 НАТУРАЛЬНОЙ, 75% КОМБИНИРОВАННОЙ)	610-1119	Т	0.0119	0.0135	0.0119	0.0135
ГРУНТОВКИ МАСЛЯНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ	610-1123	Т	0.0086	0.0098	0.0086	0.0098
КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ЦВЕТНЫЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ: МА-011	610-1185	Т	0.0001		0.0001	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	2.23	2.23	1.74	1.98
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.33	0.33	0.26	0.3
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	58.5	72.4	42.2	48
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.18	2.1	1.18	1.97
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.35	0.63	0.35	0.59
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	2.23	2.23	1.74	1.98
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	61.91	76.73	45.12	51.95
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	102.8	117.69	89.72	101.7
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	13.31	15.24	11.35	12.84

ТАБЛИЦА 15-169 ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	!ПО ДЕРЕВУ			!ПО ШТУКАТУРКЕ И СБОР-		
			15-169-1	15-169-2	15-169-3	15-169-4	15-169-5	15-169-6
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	10.9	15	19.8	26.2	10.9	15
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч			0.01		0.01	0.01
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	0.03
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.016	0.018	0.017	0.018	0.029	0.032
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	8.51	11.8	15.8	20.8	8.52	11.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.01	0.01	0.03	0.01	0.03	0.03
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ			0.01		0.01	0.01
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52	0.52
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	9.04	12.33	16.35	21.33	9.07	12.35
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	4.65	5.23	4.94	5.23	8.43	9.3
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.7	0.78	0.74	0.78	1.26	1.4

ТАБЛИЦА 15-170 РЯДОВАЯ РАЗДЕЛКА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЛЕССИРОВКОЙ ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 РАЗДЕЛЬВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

!	!	!	!СТЕН	!	!ДВЕРНЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ	!
!	!	!	!	15-170-1	!	15-170-2
!	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ.-Ч	32.9		28.8
	ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-015: МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	101-0388	Т	0.0024		0.0024
	ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ: К-2	101-0627	Т	0.0011		0.0011
	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.12		0.12
	В ТОМ ЧИСЛЕ					
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.02		0.02
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			РУБ	30.4		26.6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН			РУБ			
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ			РУБ			
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ			РУБ	0.12		0.12
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ			РУБ	30.52		26.72
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)			РУБ	2.72		2.72
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ			РУБ	0.31		0.31

ТАБЛИЦА 15-171

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОТДЕЛЬВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	! ПОКРЫТИЕ ПОЛОВ ЛАКОМ ПО ОГРУНТО- ! ОКЛЕЙКА ТКАНЯМИ !			
			! ВАННОЙ ИЛИ ОКРАШЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ !			
			! ПОЛОВ !		! СТЕН !	
			! ЗА 1 РАЗ !	! ЗА 2 РАЗА !	!	!
			15-171-1	15-171-2	15-171-3	15-171-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	4.4	11.2	8.4	15.7
ЛАКИ МЕЛАМИННЫЕ МЛ-248 ДЛЯ	101-0503	Т	0.011	0.0208		
ПАРКЕТНЫХ ПОЛОВ						
МИЛКАЛЬ "Т-2" СУРОВЫЙ (СУРОВЬЕ)	101-0622	10 М			105	105
АРТ.6944						
КЛЕЙСТЕР ГОТОВЫЙ	101-9763	КГ			24	24
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.1	0.15		
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.02	0.02		
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	3.6	9.2	6.1	11.5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ				
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ				
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.1	0.15		
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	3.7	9.35	6.1	11.5
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ						
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,						
ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	11.66	22.05	695.1	695.1
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	1.4	2.64	47.25	47.25

ТАБЛИЦА 15-172 МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (КРОМЕ КРО- !СТАЛЬНЫХ БАЛОК, !РЕШЕТОК, ПЕРЕП- !			
			15-172-1	15-172-2	15-172-3	15-172-4
			!ВЕЛЬ) !ТРУБ, ДИАМЕТРОМ !ЛЕТОВ, ТРУБ ДИА- !			
			!БОЛЕЕ 50 ММ И !МЕТРОМ МЕНШЕ !			
			!Т.П. !50 ММ И Т.П. !			
			!КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК !			
			!1 !2 !			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	8.8	11.1	36.9	64.6
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.22	0.34	0.01	0.01
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.68	1.03	0.04	0.04
ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-015: МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	101-0388	Т	0.0002	0.0002	0.0002	0.0002
КРАСКИ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25: ГОЛУБЕЯЯ, ОРАНЖЕВАТО-БЕЖЕВАЯ	101-0449	Т	0.021	0.0271	0.0244	0.0244
ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	610-1125	КТ	3.2	3.2	2.7	2.7
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	0.07	0.07	0.24	0.24
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.01	0.01	0.04	0.04
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	6.4	8.2	26.8	48
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	0.68	1.03	0.04	0.04
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.2	0.31	0.01	0.01
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.07	0.07	0.24	0.24
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	7.15	9.3	27.08	48.28
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	26.81	31.78	28.08	28.08
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	3.33	3.88	3.41	3.41

ТАБЛИЦА 15-173 ОКРАСКА СУРИКОМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	! БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (КРОМЕ КРО- ! СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ! РЕШЕТОК, ПЕРЕП- !			
			! 15-173-1 !	! 15-173-2 !	! 15-173-3 !	! 15-173-4 !
!	!	!	! БОЛЬШИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (КРОМЕ КРО- ! СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ! РЕШЕТОК, ПЕРЕП- !			
!	!	!	! ВЕЛЬ) ! ТРУБ ДИАМЕТРОМ ! ЛЕТОВ, РАДИАТО- !			
!	!	!	! ! БОЛЕЕ 50 ММ И ! РОВ, ТРУБ ДИА- !			
!	!	!	! ! Т.П. ! МЕТРОМ МЕННЕ !			
!	!	!	! ! 150 ММ И Т.П. !			
!	!	!	! ----- !			
!	!	!	! КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК !			
!	!	!	! ----- !			
!	!	!	! 1 ! 2 !			
!	!	!	! ----- !			
!	!	!	! 15-173-1 ! 15-173-2 ! 15-173-3 ! 15-173-4 !			
!	!	!	! ----- !			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	8.8	11.1	36.9	64.6
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.22	0.34	0.01	0.01
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.68	1.03	0.04	0.04
ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-015: МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	101-0388	Т	0.021	0.0281	0.0253	0.0253
ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	610-1125	КТ	3.2	3.2	2.7	2.7
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.1	0.07	0.24	0.24
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.02	0.01	0.04	0.04
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	6.4	8.2	26.8	48
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.68	1.03	0.04	0.04
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.2	0.31	0.01	0.01
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.1	0.07	0.24	0.24
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	7.18	9.3	27.08	48.28
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	20.36	24.01	21.07	21.07
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	2.99	3.51	3.07	3.07

ТАБЛИЦА 15-174 ОКРАСКА КРОВЛИ СУРИКОМ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 КРОВЛИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	! КОЛИЧЕСТВО КРАСОК !	
			! 15-174-1 !	! 15-174-2 !
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	7.1	9.2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.23	0.36
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.71	1.1
ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-015: МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	101-0388	Т	0.0238	0.0324
ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	610-1125	КГ	3.6	3.6
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.09	0.09
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.01	0.01
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	5.1	6.9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.71	1.1
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.21	0.33
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.09	0.09
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	5.9	8.09
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	22.99	27.41
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	3.36	4

ТАБЛИЦА 15-175 ОКРАСКА СУРИКОМ СТАЛЬНЫХ ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ФАСАДА БЕЗ ВЪЧЕТА ПРОЕМОВ

!	!	!	! С ВОДОСТОЧНЫМИ ТРУБАМИ	! БЕЗ ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ	!
!	!	!	!	!	!
!	!	!	15-175-1	15-175-2	!
!	КОД	ЕД.ИЗМ.			!
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	7.8	5.9	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч			
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.01		
ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-015:	101-0388	Т	0.0063	0.0047	
МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ					
ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	610-1125	КГ	0.7	0.5	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.06	0.05	
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.01	0.01	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	5.2	4	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.01		
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ			
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.06	0.05	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	5.27	4.05	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	5.33	3.92	
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.77	0.57	

04 ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ

ТАБЛИЦА 15-176

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОД ЭМАЛЕВЮ ОКРАСКУ (ГРАФЫ 1-3). 02.ПОКРЫТИЕ ИЛИ ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ.
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ ПОКРЫТИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-176-1	15-176-2	15-176-3	15-176-4	15-176-5	15-176-6
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	58.2	76	98.2	5.9	7.3	8.4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.03	0.03	0.02			
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.09	0.09	0.07			
БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЬЕ ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1	101-0384	Т	0.0045	0.0045	0.0045			
ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-015: МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	101-0388	Т	0.00072	0.00014	0.00014			
ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ: К-2	101-0627	Т	0.0105	0.0041	0.0041			
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.038	0.039	0.041			
ЭМАЛЬ МС-17 ПЕСОЧНАЯ	610-1126	Т	0.0052	0.0052	0.0052			
ЛАК МАСЛЯНЫЙ МА-592	610-1127	Т				0.011	0.011	0.011
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.5	0.25	0.25	0.07	0.07	0.07
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.08	0.04	0.04	0.01	0.01	0.01
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	43	56.5	73.8	4.82	6.04	6.84
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.09	0.09	0.07			
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.03	0.03	0.02			

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.5	0.25	0.25	0.07	0.07	0.07
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	43.59	56.84	74.12	4.89	6.11	6.91

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,
ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)
В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

	РУБ	40.96	32.31	32.9	29.5	29.5	29.5
	РУБ	4.83	4.06	4.15	4.42	4.42	4.42

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-176

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-176-7	15-176-8	15-176-9	15-176-10	15-176-11
! ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ И СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ !							
! ПО ОКРАШИВАЕМОЙ ИЛИ ОГРУНТОВАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ !							
! ЗА 1 РАЗ ! ЗА 2 РАЗА !							
! ЗАПОЛНЕНИЕ ! СТЕН ! ПОТОЛКОВ ! ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ !							
! ПРОЕМОВ ! ! ! ДВЕРНЫХ ! ОКОННЫХ !							
! ОКОННЫХ ! ! ! ! !							
!-----!-----!-----!-----!-----!-----!-----!							
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	12.2	14.7	18.2	20.9	30.6
ЛАК МАСЛЯНЫЙ МА-592	610-1127	Т	0.011	0.022	0.022	0.022	0.022
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	10	12	15.1	17.2	25.1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ					
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ					
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	10.07	12.07	15.17	17.27	25.17
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	29.5	58.99	58.99	58.99	58.99
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	4.42	8.85	8.85	8.85	8.85

ТАБЛИЦА 15-177 ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ ИЛИ СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОКРЫТИЕ ИЛИ ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОКРЫТИЙ ПОВЕРХНОСТИ

		!ЗА 1 РАЗ				
		!-----				
		!СТЕН	!ПОТОЛКОВ	!ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ		!
		!	!	!-----		!
		!	!	!ДВЕРНЫХ	!ОКОННЫХ	!
		!-----				
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	! КОД	! ЕД.ИЗМ.	! 15-177-1	! 15-177-2	! 15-177-3	! 15-177-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	5.9	7.3	8.4	12.2
ЛАК МАСЛЯНЫЙ МА-592	610-1127	Т	0.0128	0.0128	0.0128	0.0128
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.07	0.07	0.07	0.07
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.01	0.01	0.01	0.01
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	4.82	6.04	6.84	10
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ				
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ				
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.07	0.07	0.07	0.07
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	4.89	6.11	6.91	10.07
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	34.32	34.32	34.32	34.32
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	5.15	5.15	5.15	5.15

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-177

!	!	!	!ЗА 2 РАЗА				!							
!	!	!	!-----				!							
!	!	!	!СТЕН	!ПОТОЛКОВ	!ЗАПОЛНЕНИЕ ПРОЕМОВ		!							
!	!	!	!	!	!-----		!							
!	!	!	!	!	!ДВЕРНЫХ	!ОКОННЫХ	!							
!	!	!	!-----				!							
!	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	!	КОД	!	ЕД.ИЗМ.	!	15-177-5	!	15-177-6	!	15-177-7	!	15-177-8	!
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ			ЧЕЛ.-Ч	14.7	18.2	20.9	30.6							
ЛАК МАСЛЯНЫЙ МА-592			610-1127	Т	0.0255	0.0255	0.0255	0.0255						
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ				РУБ	0.07	0.07	0.07	0.07						
В ТОМ ЧИСЛЕ														
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ	0.01	0.01	0.01	0.01						
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ				РУБ	12	15.1	17.2	25.1						
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН				РУБ										
В ТОМ ЧИСЛЕ														
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ				РУБ										
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ				РУБ	0.07	0.07	0.07	0.07						
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ				РУБ	12.07	15.17	17.27	25.17						

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ														
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,														
ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)				РУБ	68.38	68.38	68.38	68.38						
В ТОМ ЧИСЛЕ														
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ				РУБ	10.26	10.26	10.26	10.26						

ТАБЛИЦА 15-178 ОКРАСКА ПО МЕТАЛЛУ ЗА 1 РАЗ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОЧИСТКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. 02.ОКРАСКА ПОВЕРХНОСТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	! КОД	! ЕД.ИЗМ.	!ПЕЧНЫМ ЛАКОМ			!КУЗБАССКИМ ЛАКОМ	
			! 15-178-1	! 15-178-2	! 15-178-3	! 15-178-4	! 15-178-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	12.9	16.9	35.7	11	14.4
ЛАКИ КАМЕННОУТОЛЬНЫЕ МАРОК А	101-0497	Т	0.006	0.006	0.006	0.0045	0.0045
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.11	0.11	0.11	0.11	0.11
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	9.6	12.9	25.8	8.3	10.9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ					
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ					
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.74	0.74	0.74	0.74	0.74
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	10.34	13.64	26.54	9.04	11.64
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	1.14	1.14	1.14	0.86	0.86
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.49	0.49	0.49	0.36	0.36

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-178

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-178-6	15-178-7	15-178-8	15-178-9	15-178-10
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	32.3	27.2	35.1	56.2	51.3
ЛАКИ КАМЕННОУГОЛЬНЫЕ МАРОК А	101-0497	Т	0.0045				
ПУДРА АЛЮМИНИЕВАЯ ПП-2	101-0831	Т					0.0012
УАЙГ-СПИРИТ	101-1292	Т					0.0045
ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	610-1125	КГ					2.7
ГРАФИТ ИЗМЕЛЬЧЕННЫЙ	611-3012	Т		0.007	0.007	0.007	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.74	0.37	0.37	0.37	0.5
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.11	0.06	0.06	0.06	0.08
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	23	19.6	25.2	39.8	39.1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ					
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ					
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.74	0.37	0.37	0.37	0.5
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	23.74	19.97	25.57	40.17	39.6
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	0.86	2.29	2.29	2.29	11.09
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.36	0.34	0.34	0.34	1.59

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-180

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	!УЛУЧШЕННАЯ !		!ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ !		
			15-180-6	15-180-7	15-180-8	15-180-9	15-180-10
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	26	62.5	81.3	42.2	50.8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.43	0.43	0.52	0.39	0.52
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.31	1.31	1.57	1.18	1.57
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.0055	0.079	0.092	0.034	0.037
ДИСПЕРСИЯ ПОЛВИНИЛАЦЕТАТНАЯ	611-3005	КГ	63	63	63	63	63
НЕПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ МАРКИ Д50Н							
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.87	1.98	2.23	1.74	1.98
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.13	0.3	0.33	0.26	0.3
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	19.4	49.6	64.2	33.2	39.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.31	1.31	1.57	1.18	1.57
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.39	0.39	0.47	0.35	0.47
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.87	1.98	2.23	1.74	1.98
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	21.58	52.89	68	36.12	43.35
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	123.82	145.18	148.96	132.1	132.97
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	18.57	21.77	22.34	19.81	19.94

06 ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ

ТАБЛИЦА 15-181 ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ДЛЯ РАЗДЕЛКИ ПОД МРАМОР И ШЕЛК (ГРАФЫ 1-8). 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРАФАРЕТОВ.

03.ОКРАСКА С ОТДЕЛКОЙ И НАВИВКОЙ РИСУНКА. 04.ПРИГОТОВЛЕНИЕ СОСТАВОВ И КОЛЕРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОТДЕЛЬВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	!ПОД МРАМОР		!ПОД ШЕЛК КАРТАМИ (КОВРАМИ)				
			!КЛЕЕВАЯ	!МАСЛЯНАЯ	!КЛЕЕВАЯ	!МАСЛЯНАЯ			
			!КАТЕГОРИЯ СЛОЖНОСТИ						
			!1	!2	!3	!1	!2		
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	! КОД !	! ЕД.ИЗМ. !	!15-181-1	!15-181-2	!15-181-3	!15-181-4	!15-181-5	!15-181-6	!15-181-7 !
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	86.4	136	165	238	379	206	283
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.04	0.39	0.07	0.08	0.09	0.39	0.39
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.13	1.18	0.22	0.24	0.26	1.18	1.18
БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1	101-0384	Т		0.022				0.034	0.037
ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-015: МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	101-0388	Т		0.0021				0.0021	0.0021
МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	101-0620	Т	0.04						
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.053	0.095	0.053	0.053	0.053	0.095	0.095
КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	610-1115	Т	0.0034		0.0077	0.0092	0.0104		
ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	610-1125	КГ		22				23	24
ПИГМЕНТ КИСЛОТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ	610-1128	Т		0.0011				0.0045	0.005
КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	610-1140	КГ	1.6		2.3	2.5	2.7		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	1.49	2.98	1.61	1.61	1.61	2.48	2.48
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.22	0.45	0.24	0.24	0.24	0.37	0.37
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	72.5	114	145	212	291	180	251
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.13	1.18	0.22	0.24	0.26	1.18	1.18
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.04	0.35	0.07	0.07	0.08	0.35	0.35
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	1.49	2.98	1.61	1.61	1.61	2.48	2.48
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	74.12	118.16	146.83	213.85	292.87	183.66	254.66

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ								
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,								
ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	18.8	135.75	19.99	20.67	21.25	180.1	191.08
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	3.34	18.09	3	3.1	3.19	23.5	24.84

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-181

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-181-8	15-181-9	15-181-10	15-181-11	15-181-12	15-181-13
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	391	41.8	77	130	221	240
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.39					0.69
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.18					2.1
БЕЛИЛА ГУСТОТЕРТЫЕ ЦИНКОВЫЕ: МА-011-1	101-0384	Т	0.04					0.0016
ЗЕМЛЯНЫЕ КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ МА-015: МУМИЯ, СУРИК ЖЕЛЕЗНЫЙ	101-0388	Т	0.0021					0.0056
МЕЛ ПРИРОДНЫЙ МОЛОТЫЙ	101-0620	Т		0.016	0.016	0.016	0.002	
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.095					
КРАСКИ СУХИЕ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	610-1115	Т		0.0017	0.0017	0.0017	0.0082	
ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	610-1125	КГ	24					7.3
ПИГМЕНТ КИСЛОТНЫЙ ЖЕЛТЫЙ	610-1128	Т	0.0068					
КЛЕЙ МАЛЯРНЫЙ ЖИДКИЙ	610-1140	КГ		0.5	0.5	0.5	0.3	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	2.48					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.37					
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	351	38.8	71.2	125	201	219
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	1.18					2.1
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.35					0.63
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	2.48					
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	354.66	38.8	71.2	125	201	221.1
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ								

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	207.81	1.36	1.36	1.36	3.08	27.17
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	27.03	0.41	0.41	0.41	0.49	3.88
<hr/>							

РАЗДЕЛ 05 СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ

01 ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУТ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТАБЛИЦА 15-201 ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАРЕЗКА СТЕКОЛ ЧАСТИЧНО. 02.СНЯТИЕ И НАВЕСКА ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОКОННЫХ СТВороК, ФРАМУТ И
ДЕРЕВЯННЫХ ПОЛОТЕН; РАЗ'ЕДИНЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ СТВороК СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ И ПОЛОТЕН БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ
БЛОКОВ. 03.ОЧИСТКА ФАЛЬЦЕВ ОТ ГРЯЗИ И КОРРОЗИИ И ЧАСТИЧНАЯ ПРООЛФКА ИХ. 04.ВСТАВКА СТЕКОЛ НА ШТАПИКАХ
ПО ЗАМАЗКЕ (ИЛИ НА ДВОЙНОЙ ЗАМАЗКЕ). 05.УСТАНОВКА ШТАПИКОВ. 06.ПРОТИРКА СТЕКОЛ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-201-1	15-201-2	15-201-3	15-201-4	15-201-5
Затраты труда рабочих-строителей		ЧЕЛ.-Ч	40.6	43	21.5	45.2	31.6
Затраты труда машинистов		ЧЕЛ.-Ч	0.54	0.56	0.3	0.56	0.32
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.64	1.7	0.92	1.7	0.98
ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛФЕ	101-0244	Т	0.064	0.068	0.036	0.063	0.043
СТЕКЛО ОКОННОЕ	(101-9882)	М2	147	156	78	157	87
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.25	0.26	0.12	0.25	0.25
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.04	0.04	0.02	0.04	0.04
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	28	29.68	14.8	31.1	22.1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.64	1.7	0.92	1.7	0.98
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.49	0.51	0.28	0.51	0.29
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.25	0.26	0.12	0.25	0.25
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	29.89	31.64	15.84	33.05	23.33
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	29.57	31.42	16.63	29.11	19.87

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

3.39

3.6

1.9

3.33

2.27

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-201

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-201-6	15-201-7	15-201-8	15-201-9
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	31.4	33.4	16.6	33
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.35	0.47	0.17	0.38
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.07	1.44	0.52	1.14
ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	101-0244	Т	0.043	0.046	0.023	0.043
СТЕКЛО ОКОННОЕ	(101-9882)	М2	95	101	50	102
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.25	0.26	0.12	0.25
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.04	0.04	0.02	0.04
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	21.9	23.2	11.6	22.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.07	1.44	0.52	1.14
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.32	0.43	0.16	0.34
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.25	0.26	0.12	0.25
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	23.22	24.9	12.24	24.19
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	19.87	21.25	10.63	19.87
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	2.27	2.43	1.22	2.27

ТАБЛИЦА 15-202 ОСТЕКЛЕНИЕ СТЕКЛОМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАРЕЗКА СТЕКОЛ ЧАСТИЧНО. 02.СНЯТИЕ И НАВЕСКА ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОКОННЫХ СТВОРОК; РАЗ'ЕДИНЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ ПОЛОТЕН БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ. 03.ОЧИСТКА ФАЛЫЦЕВ ОТ ГРЯЗИ И КОРРОЗИИ И ЧАСТИЧНАЯ ПРООЛИФКА ИХ. 04.ВСТАВКА СТЕКОЛ НА ШТАПИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ (ИЛИ НА ДВОЙНОЙ ЗАМАЗКЕ) И НА ЭЛАСТИЧНОЙ ПРОКЛАДКЕ. 05.УСТАНОВКА ШТАПИКОВ, ЗАЖИМОВ И КЛЯММЕР (В НЕОБХОДИМЫХ СЛУЧАЯХ). 06.ПРОТИРКА СТЕКОЛ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПЛОЩАДИ ОСТЕКЛЕНИЯ ДВЕРЕЙ И ВИТРИН

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-202-1	15-202-2	15-202-3	15-202-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	83.7	83.7	141	98.5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.56	0.56	0.86	0.86
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.7	1.7	2.62	2.62
ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	101-0244	Т	0.045			
СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ВИТРИННОЕ	(101-9470)	М2			102	102
ПОЛИРОВАННОЕ						
СТЕКЛО ОКОННОЕ	(101-9882)	М2	106	106		
ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА	610-1003	КГ		51	59	29
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)						
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.25	0.25	2.98	1.49
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.04	0.04	0.45	0.22
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	59.7	59.7	80.9	76.3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.7	1.7	2.62	2.62
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.51	0.51	0.79	0.79
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.25	0.25	2.98	1.49
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	61.65	61.65	86.5	80.41
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	20.79	54.06	62.54	30.74

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

2.38

8.11

9.38

4.61

ТАБЛИЦА 15-203 ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАРЕЗКА СТЕКОЛ ЧАСТИЧНО. 02.СНЯТИЕ И НАВЕСКА ОКОННЫХ СТОРОК, ФРАМУГ И ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН;
 РАЗ'ЕДИНЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ СТОРОК СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ И ПОЛОТЕН ДВЕРНЫХ БЛОКОВ. 03.ОЧИСТКА ФАЛЬЦЕВ ОТ
 ГРЯЗИ И КОРРОЗИИ И ЧАСТИЧНАЯ ПРООЛФКА ИХ. 04.ВСТАВКА СТЕКОЛ НА ШПАЛИКАХ ПО ЗАМАЗКЕ (ИЛИ НА ДВОЙНОЙ
 ЗАМАЗКЕ). 05.УСТАНОВКА ШПАЛИКОВ. 06.ПРОТИРКА СТЕКОЛ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОВОК

!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	ОКОН	!	!	!	ФРАМУГ	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	ДВА ПЕРЕПЛЕТА	!	С ОДИНАРНЫМ	!	СО СПАРЕННЫМ	!
!	!	!	!	!	ПЕРЕПЛЕТОМ	!	ПЕРЕПЛЕТОМ	!
!	!	!	ОТКРЫВАЮЩИХСЯ	!	ОТКРЫВАЮЩИХСЯ	!	!	!
!	!	!	В ОДНУ СТО-	!	В РАЗНЫЕ	!	!	!
!	!	!	РОНУ	!	СТОРОНЫ	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	!	КОД	!	ЕД.ИЗМ.	!	15-203-1	!
!	15-203-2	!	15-203-3	!	15-203-4	!	15-203-5	!
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	106	112	56.2	118	82.2
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.69	0.91	0.39	0.74	0.42
	ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	2.1	2.75	1.19	2.23	1.28
	ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	101-0244	Т	0.064	0.068	0.036	0.063	0.043
	СТЕКЛЮ ОКОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	(101-9883)	М2	147	156	78	157	87
	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.25	0.26	0.12	0.25	0.25
	В ТОМ ЧИСЛЕ							
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.04	0.04	0.02	0.04	0.04
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	72.8	77.2	38.6	54.9	57.5
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	2.1	2.75	1.19	2.23	1.28
	В ТОМ ЧИСЛЕ							
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.63	0.83	0.36	0.67	0.38
	ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.25	0.26	0.12	0.25	0.25
	ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	75.15	80.21	39.91	57.38	59.03
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ							
	ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,							
	ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	29.57	31.42	16.63	29.11	19.87
	В ТОМ ЧИСЛЕ							
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	3.39	3.6	1.9	3.33	2.27

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-203

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-203-6	15-203-7	15-203-8	15-203-9
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	81.6	86.6	43.2	85.8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.47	0.6	0.25	0.52
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.44	1.83	0.76	1.57
ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	101-0244	Т	0.043	0.046	0.023	0.043
СТЕКЛО ОКОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	(101-9883)	М2	95	101	50	102
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.25	0.26	0.12	0.25
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.04	0.04	0.02	0.04
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	56.9	60.3	28.6	59.3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.44	1.83	0.76	1.57
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.43	0.55	0.23	0.47
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.25	0.26	0.12	0.25
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	58.59	62.39	29.48	61.12
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫЕ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	19.87	21.25	10.63	19.87
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	2.27	2.43	1.22	2.27

ТАБЛИЦА 15-204 ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАРЕЗКА СТЕКОЛ ЧАСТИЧНО. 02.СНЯТИЕ И НАВЕСКА ОКОННЫХ СТВОРОК, ФРАМУГ И ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН
РАЗ'ЕДИНЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ СТВОРОК СПАРЕННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ И ПОЛОТЕН БАЛКОННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ. 03.ОЧИСТКА,
ФАЛЬЦЕВ ОТ ГРЯЗИ И КОРРОЗИИ И ЧАСТИЧНАЯ ПРООЛФКА ИХ. 04.ВСТАВКА СТЕКОЛ НА ШПАПКАХ ПО ЗАМАЗКЕ (ИЛИ НА
ДВОЙНОЙ ЗАМАЗКЕ). 05.УСТАНОВКА ШПАПКИКОВ. 06.ПРОТИРКА СТЕКОЛ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-204-1	15-204-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	75	47
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.99	0.56
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	3.01	1.7
ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	101-0244	Т	0.0945	0.0559
СТЕКЛО ОКОННОЕ	(101-9882)	М2	236	133
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.37	0.32
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.06	0.05
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	40.3	25.5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	3.01	1.7
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.9	0.51
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.37	0.32
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	43.68	27.52
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	43.66	25.83
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	5	2.96

ТАБЛИЦА 15-205 ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЯВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАРЕЗКА СТЕКОЛ ЧАСТИЧНО. 02.СНЯТИЕ И НАВЕСКА ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ ОКОННЫХ СТВОРОК; РАЗ'ЕДИНЕНИЕ И СОЕДИНЕНИЕ ПОЛОТЕН БАЛКОННЫХ ДВЕРЕЙ БЛОКОВ. 03.ОЧИСТКА ФАЛЬЦЕВ ОТ ГРЯЗИ И КОРРОЗИИ И ЧАСТИЧНАЯ ПРООЛИФКА ИХ. 04.ВСТАВКА СТЕКОЛ НА ШТАПИКАХ НА ЗАМАЗКЕ (ИЛИ НА ДВОЙНОЙ ЗАМАЗКЕ). 05.УСТАНОВКА ШТАПИКОВ. 06.ПРОТИРКА СТЕКОЛ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПЛОЩАДИ ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОБОК

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-205-1	15-205-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	195	122
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.3	0.74
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	3.93	2.23
ЗАМАЗКА ОКОННАЯ НА ОЛИФЕ	101-0244	Т	0.0945	0.0559
СТЕКЛО ОКОННОЕ, ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	(101-9883)	М2	236	133
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.37	0.32
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.06	0.05
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	105	66.3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	3.93	2.23
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	1.18	0.67
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.37	0.32
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	109.3	68.85
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	43.66	25.83
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	5	2.96

ТАБЛИЦА 15-206 ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕКЛА СВЫШЕ 4 ММ ДО 6 ММ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАРЕЗКА СТЕКОЛ ЧАСТИЧНО. 02.СНЯТИЕ И НАВЕСКА ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН. 03.ВСТАВКА СТЕКОЛ НА ЭЛАСТИЧНОЙ
ПРОКЛАДКЕ. 04.ПРОТИРКА СТЕКОЛ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПЛОЩАДИ ОСТЕКЛЕНИЯ

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ !	КОД	! ЕД.ИЗМ. !	15-206-1	!
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	86.5	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.6	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.83	
СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 4,0	101-1266	М2	106	
М2,1 ГРУППЫ, ТОЛЩИНОЙ: 7,0, МАРКИ М8				
ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА	610-1003	КГ	51	
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)				
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.25	
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.04	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	47.8	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.83	
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.55	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.25	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	49.88	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ				
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,				
ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	474.88	
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	86.55	

02 ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТАБЛИЦА 15-207 ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПЛОЩАДИ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ КОРОВОК

!	!	!	!СТЕКЛОМ ОКОННЫМ	!СТЕКЛОМ АРМИРОВАННЫМ	!ПЕРЕГОРОДОК	!	!	!	!
!	!	!	!УСТАНОВ-	!УСТАНОВ-	!УСТАНОВ-	!УСТАНОВ-	!СТЕКЛОМ	!	!
!	!	!	!ЛЕННЫХ В	!ЛЕННЫХ БЕЗ!	!ЛЕННЫХ В	!ЛЕННЫХ БЕЗ!	!	!	!
!	!	!	!КОРОВКИ	!КОРОВОК	!КОРОВКАХ	!КОРОВОК	!ОКОННЫМ	!	!АРМИРОВАН-
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!НЫМ
!	!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-207-1	15-207-2	15-207-3	15-207-4	15-207-5	15-207-6
	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	25	27.5	40.1	44.1	27.5	44.1
	ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.28	0.31	0.56	0.6	0.31	0.6
	ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.86	0.94	1.7	1.83	0.94	1.83
	СТЕКЛО АРМИРОВАННОЕ ЛИСТОВОЕ БЕСЦВЕТНОЕ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ ГЛАДКОЕ	101-1271	М2			77	77		85
	СТЕКЛО ОКОННОЕ	(101-9882)	М2	77	77			85	
	ЗАМАЗКА СИЛИКАТНАЯ	610-1148	КГ	35	35	35	35	38.5	38.5
	ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	17	18.7	28.3	26.6	18.7	26.6
	ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.86	0.94	1.7	1.83	0.94	1.83
	В ТОМ ЧИСЛЕ								
	ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.26	0.28	0.51	0.55	0.28	0.55
	ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	17.86	19.64	30	28.43	19.64	28.43
	МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	198.45	198.45	465.64	465.64	218.3	513.25
	В ТОМ ЧИСЛЕ								
	ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	29.77	29.77	64.42	64.42	32.74	70.99

ТАБЛИЦА 15-208 ОСТЕКЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПО НАРУЖНОМУ ОБВОДУ ПЕРЕПЛЕТОВ

			!СТЕНОВЫХ	!ФОНАРНЫХ	!СТЕНОВЫХ	!ФОНАРНЫХ	!ПЕРЕГОРОДОК	
			!СТЕКЛОМ					
			!ОКОННЫМ	!АРМИРОВАННЫМ		!ОКОННЫМ	!АРМИРОВАННЫМ	
			!НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ					
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!	!	!
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	43.5	34.7	96.2	77.3	47.9	106
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.47	0.42	0.82	0.78	0.52	0.91
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.44	1.28	2.49	2.36	1.57	2.75
СТЕКЛО АРМИРОВАННОЕ ЛИСТОВОЕ БЕСЦВЕТНОЕ, ТОЛЩИНОЙ 5,5 ММ ГЛАДКОЕ	101-1271	М2			101	102		111
СТЕКЛО ОКОННОЕ	(101-9882)	М2	101	102			111	
ЗАМАЗКА ЗАЩИТНАЯ	610-1147	КТ	229	156	229	156	252	252
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	5.08	3.97	5.08	3.97	5.58	5.58
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.76	0.6	0.76	0.6	0.84	0.84
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	30.1	24	72.2	57.8	33.1	79.4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.44	1.28	2.49	2.36	1.57	2.75
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.43	0.38	0.75	0.71	0.47	0.83
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	5.08	3.97	5.08	3.97	5.58	5.58
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	36.62	29.25	79.77	64.13	40.25	87.73
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	309.15	210.6	659.62	564.54	340.2	725.37
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	46.37	31.59	91.82	77.49	51.03	100.98

03 ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ

ТАБЛИЦА 15-209 ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА К УСТАНОВКЕ. 02.НАКЛЕЙКА РЕЗИНОВЫХ ПРОКЛАДОК НА ПРОФИЛЬНОЕ СТЕКЛО.
03.УСТАНОВКА РЕЗИНОВЫХ НАСАДОК НА ТОРЦЫ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА. 04.УСТАНОВКА ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА В
ПЕРЕПЛЕТЫ С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ ЕГО И С ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ СТЫКОВ РЕЗИНОВЫМИ ПРОКЛАДКАМИ И ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 М2 ПРОЕМА

! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	! КОД	! ЕД.ИЗМ.	! МЕТАЛЛИЧЕСКИХ		! ДЕРЕВЯННЫХ	
			! 15-209-1	! 15-209-2	! 15-209-3	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1.05	0.66	0.77	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.17	0.15	0.13	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.52	0.45	0.38	
МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КБ-0,5	101-0617	КГ	0.46	0.46	0.59	
СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОФИЛЬНОЕ БЕСЦВЕТНОЕ ШВЕЛЛЕРНОГО СЕЧЕНИЯ	101-1286	М2		0.93	0.94	
СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОФИЛЬНОЕ БЕСЦВЕТНОЕ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ	101-1287	М2	0.94			
РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ	610-1150	КГ	0.46	0.43	0.45	
РЕЗИНА ПРЕССОВАННАЯ	610-1151	КГ	1.03	1.03	0.82	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.33	0.33	0.35	
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.05	0.05	0.05	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	0.75	0.47	0.56	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.52	0.45	0.38	
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.16	0.14	0.11	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.33	0.33	0.35	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	1.6	1.25	1.29	

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	14.69	10.34	10.31
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	2.73	2.24	2.2

ТАБЛИЦА 15-210 ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА К УСТАНОВКЕ. 02.НАКЛЕЙКА РЕЗИНОВЫХ И ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНЫХ ПРОКЛАДОК НА ПРОФИЛЬНОЕ СТЕКЛО. 03.УСТАНОВКА РЕЗИНОВЫХ НАСАДОК НА ТОРЦЫ ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА. 04.УСТАНОВКА ПРОФИЛЬНОГО СТЕКЛА В КАРКАСЫ ПЕРЕГОРОДОК С ЗАКРЕПЛЕНИЕМ ЕГО И ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ СТЫКОВ РЕЗИНОВЫМИ ПРОКЛАДКАМИ И ТИОКОЛОВОЙ МАСТИКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 М2 ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

		!ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ МАРКИ:		
		!-----		
		!КП-1-250 В ОДИН СЛОЙ	!ШП-250 В ДВА СЛОЯ	
		!-----		
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	! КОД	! ЕД.ИЗМ.	!	
		15-210-1	15-210-2	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	0.72	1.1
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.11	0.26
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.34	0.8
МАСТИКА ТИОКОЛОВАЯ СТРОИТЕЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ КБ-0,5	101-0617	КГ	0.2	0.21
СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОФИЛЬНОЕ БЕСЦВЕТНОЕ ШВЕЛЛЕРНОГО СЕЧЕНИЯ	101-1286	М2	0.2	1.98
СТЕКЛО СТРОИТЕЛЬНОЕ ПРОФИЛЬНОЕ БЕСЦВЕТНОЕ КОРОБЧАТОГО СЕЧЕНИЯ	101-1287	М2	0.99	
ПРОКЛАДКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ "КОНСТАН" ИЗ ПВХ-В-80М	610-1149	Т	0.71	0.83
РЕЗИНА ГУБЧАТАЯ	610-1150	КГ	0.31	1.46
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.36	1.12
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.05	0.17
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	0.55	0.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.34	0.8
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.1	0.24
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.36	1.12
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	1.25	2.72
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	2579.51	3015.36

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

387.74

454

ТАБЛИЦА 15-211 ОСТЕКЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕПЛЕТОВ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА СТЕКЛОПАКЕТОВ. 02.УСТАНОВКА СТЕКЛОПАКЕТОВ С ОБРАМЛЕНИЕМ ИХ УПЛОТНИТЕЛЬНОЙ ПРОФИЛЬНОЙ РЕЗИНОЙ. 03.ПРОТИРКА СТЕКЛОПАКЕТОВ. 04.ПЕРЕСТАНОВКА ПОДМОСТЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 СТЕКЛОПАКЕТОВ

		!ПЛОЩАДЬЮ М2, ДО				
		!-----!				
		!0,5	!1	!2	!3	
		!-----!				
! НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	! КОД	! ЕД.ИЗМ.	! 15-211-1	! 15-211-2	! 15-211-3	! 15-211-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	157	137	102	77.7
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.63	1.63	1.63	1.63
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	4.94	4.94	4.94	4.94
СТЕКЛОПАКЕТЫ ДВУХСЛОЙНЫЕ ИЗ НЕПОЛИРОВАННОГО СТЕКЛА ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	610-1136	М2	100	100	100	100
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	112	97.5	70	55.4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	4.94	4.94	4.94	4.94
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	1.48	1.48	1.48	1.48
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	116.94	102.44	74.94	60.34
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	1708	1708	1708	1708
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	256.2	256.2	256.2	256.2

РАЗДЕЛ 06 ОБОЙНЫЕ РАБОТЫ

ТАБЛИЦА 15-251 ОКЛЕЙКА ОБОЯМИ

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОКЛЕИВАЕМОЙ И ОБИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-251-1	15-251-2	15-251-3	15-251-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	30.3	42.3	44.6	24.9
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.09	0.12	0.25	0.08
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.28	0.35	0.77	0.25
ЛИНКРУСТ	101-0575	М2			112	
КЛЕЙ БУСТИЛАТ	610-1043	Т			0.0341	
КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	610-1117	Т	0.002	0.0029		0.0015
БУМАГА РОЛЕВАЯ	610-1129	Т	0.0071	0.0071		0.00085
ОБОИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	610-1130	100М2	1.13			1.13
ОБОИ УЛУЧШЕННЫЕ, ГРУНТОВАННЫЕ	610-1131	100М2		1.15		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.5	0.62	0.62	0.37
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.08	0.09	0.09	0.06
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	22.2	32.8	37.1	18.2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.28	0.35	0.77	0.25
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.08	0.11	0.23	0.08
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.5	0.62	0.62	0.37
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	22.98	33.77	38.49	18.82

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	24.35	39	282.79	20.6
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	3.65	5.85	35.75	3.09

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 15-251

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	15-251-5	15-251-6	15-251-7	15-251-8
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	29.5	39.5	14.7	53.9
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.11	0.25		0.19
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.33	0.76		0.58
ЛИНКРУСТ	101-0575	М2		112		
МИТКАЛЬ "Т-2" СУРОВЫЙ (СУРОВЬЕ) АРТ.6944	101-0622	10 М				16
ПАРУСИНА СУРОВАЯ АРТ.2007	101-0634	10М				135
ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	610-1004	Т				128
КЛЕЙ БУСТИЛАТ	610-1043	Т		0.0341		
КЛЕЙ КМЦ (ДЛЯ НАКЛЕЙКИ ОБОЕВ)	610-1117	Т	0.0022		0.0014	
БУМАГА РОЛЕВАЯ	610-1129	Т	0.00085	0.00085		
ОБОИ ОБЫКНОВЕННОГО КАЧЕСТВА	610-1130	100М2			1.13	
ОБОИ УЛУЧШЕННЫЕ, ГРУНТОВАННЫЕ	610-1131	100М2	1.15			
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.5	0.74		2.48
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.08	0.11		0.37
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	23.1	32	11.8	42.5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.33	0.76		0.58
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.1	0.23		0.17
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.5	0.74		2.48
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	23.93	33.5	11.8	45.56
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,						

ОТМЕЧЕННЫЕ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	34.5	283.05	19.97	*****
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	5.18	35.79	2.99	22769.86

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

18.8

64.77

17.75

63.43

17.75

3334.27

ТАБЛИЦА 15-253 ОКЛЕЙКА СТЕН ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ДЕКОРАТИВНО- ОТДЕЛОЧНОЙ САМОКЛЕЯЮЩЕЙСЯ ПЛЕНКОЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ОКЛЕЙКУ. 02.ПРЕГОТОВЛЕНИЕ ГРУНТОВОЧНОГО СОСТАВА. 03.НАНЕСЕНИЕ ГРУНТОВОЧНОГО СОСТАВА НА ПОВЕРХНОСТЬ СТЕН. 04.РАСКРОЙ ПЛЕНКИ. 05.НАКЛЕИВАНИЕ ПОЛОТНИЩ ВНАХЛЕСТКУ. 06.ПРОТИРКА ОКЛЕЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ВЕТОШЬЮ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОКЛЕИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ

!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!ПО ШТУКАТУРКЕ И БЕТОНУ!	!ПО ГИПСОБЕТОНУ И ГИП-	!ПО ЛИСТОВЫМ МАТЕРИАЛАМ!
!	!	!	!	!	!СОЛИТОВЫМ ПОВЕРХНОСТЯМ!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	15-253-1	15-253-2	15-253-3
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
!	!	!	!	!	!	!
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.		15-253-1	15-253-2	15-253-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	86.1	68	64	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.04	0.03	0.03	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.12	0.08	0.09	
УАЙТ-СПИРИТ	101-1292	Т	0.013	0.013	0.013	
ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	610-1012	Т	0.051	0.005	0.005	
ПЛЕНКА ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНАЯ ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНАЯ	610-1134	1000М2	0.107	0.107	0.107	
САМОКЛЕЯЮЩАЯСЯ МАРКИ ПДСПО-12 КЛЕЙ ФЕНОЛПОЛИВИНИЛ-АЦЕТАТНЫЙ	610-1135	Т	0.007	0.007	0.007	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.04	0.02	0.02	
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.01			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	69.7	57	53	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.12	0.08	0.09	
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.04	0.02	0.03	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.04	0.02	0.02	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	69.86	57.1	53.11	
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫЕ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	166.44	153.07	153.07	
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	25.21	23.21	23.21	

СОДЕРЖАНИЕ

	СТР.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ	3
РАЗДЕЛ 01 ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ	24
01 ОБЛИЦОВКА СТЕН ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ	24
ТАБЛИЦА 15-4 ОБЛИЦОВКА СТЕН ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ	24
ТАБЛИЦА 15-5 ОБЛИЦОВКА СТЕН ПЛИТАМИ	27
02 ОБЛИЦОВКА КОЛОНН ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ	29
ТАБЛИЦА 15-6 ОБЛИЦОВКА ГРАТНЫМИ ПЛИТАМИ	29
ТАБЛИЦА 15-7 ОБЛИЦОВКА ПЛИТАМИ	32
ТАБЛИЦА 15-8 НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ПЛИТ ПРИ ОБЛИЦОВКЕ СТЕН И КОЛОНН	35
ТАБЛИЦА 15-9 ПРИ ОБЛИЦОВКЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ПРИРОДНЫМ КАМНЕМ С ПРОКЛАДКОЙ В ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ШВАХ СВИНЦА ДОБАВЛЯТЬ:	36
03 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИНЕЙНЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ	37
ТАБЛИЦА 15-10 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИНЕЙНЫМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ	37
ТАБЛИЦА 15-11 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ЛИНЕЙНЫМИ ЧИСТОТЕСАННЫМИ ФАСОННЫМИ КАМНЯМИ	38
04 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ ИЗ МРАМОРА И ТРАВЕРТИНА	39
ТАБЛИЦА 15-12 ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	39
05 ОБЛИЦОВКА МРАМОРОМ СТУПЕНЕЙ И УКЛАДКА МРАМОРНЫХ ПЛИТ	40
ТАБЛИЦА 15-13	40
06 НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН И КОЛОНН ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ	41
ТАБЛИЦА 15-14 НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ОТДЕЛЬНЫМИ ПЛИТКАМИ	41
ТАБЛИЦА 15-15 НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ФАСАДНЫМИ КЕРАМИЧЕСКИМИ ЦВЕТНЫМИ ПЛИТКАМИ (ТИПА "КАВАНЧИК") НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ	42
ТАБЛИЦА 15-16 НАРУЖНАЯ ОБЛИЦОВКА ПО БЕТОННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КОВРАМИ ИЗ МЕЛКИХ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК НА ПОЛИМЕРЦЕМЕНТНОЙ МАСТИКЕ	43

07	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТИ ВНУТРИ ЗДАНИЙ ИСКУССТВЕННЫМИ ПЛИТКАМИ	44
ТАБЛИЦА 15-17	ГЛАДКАЯ ОБЛИЦОВКА СТЕН, СТОЛБОВ, ПИЛЯСТР И ОТКОСОВ (БЕЗ КАРНИЗНЫХ, ПЛИНТУСНЫХ И УГЛОВЫХ ПЛИТОК)	44
ТАБЛИЦА 15-18	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ С КАРНИЗНЫМИ, ПЛИНТУСНЫМИ И УГЛОВЫМИ ПЛИТКАМИ	45
08	ОБЛИЦОВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИСКУССТВЕННЫМ МРАМОРОМ	47
ТАБЛИЦА 15-19	УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПОД ОБЛИЦОВКУ ИСКУССТВЕННЫМ МРАМОРОМ	47
ТАБЛИЦА 15-20	ОБЛИЦОВКА ОСЕЛКОВЫМ МРАМОРОМ	48
ТАБЛИЦА 15-21	ОБЛИЦОВКА ОСЕЛКОВЫМ МРАМОРОМ	49
ТАБЛИЦА 15-22	ОБЛИЦОВКА УТЮЖНЫМ МРАМОРОМ	50
ТАБЛИЦА 15-23	ОБЛИЦОВКА УТЮЖНЫМ МРАМОРОМ	51
09	ОБЛИЦОВОЧНЫЕ РАБОТЫ В ЗДАНИЯХ С ПОВЫШЕННЫМИ ТРЕБОВАНИЯМИ К ОТДЕЛКЕ	52
ТАБЛИЦА 15-24	ОБЛИЦОВКА СТЕН ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ	52
ТАБЛИЦА 15-25	ОБЛИЦОВКА ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ КОЛОНН	55
ТАБЛИЦА 15-26	ОБЛИЦОВКА ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 40 ММ ИЗ ТУФА, ИЗВЕСТНЯКА И РАКУШЕЧНИКА	59
ТАБЛИЦА 15-27	ОБЛИЦОВКА ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 40 ММ ИЗ ТУФА, ИЗВЕСТНЯКА И РАКУШЕЧНИКА КОЛОНН	61
ТАБЛИЦА 15-28	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ ПОЛИРОВАННЫХ ПЛИТ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ	63
ТАБЛИЦА 15-29	ОБЛИЦОВКА АРОК ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ	64
ТАБЛИЦА 15-30	ОБЛИЦОВКА ПАРАПЕТА ГРАНИТНЫМИ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ТОЛЩИНОЙ 40-60 ММ	65
ТАБЛИЦА 15-31	ОБЛИЦОВКА СТУПЕНЕЙ ГРАНИТНЫМИ ПЛИТАМИ	66
ТАБЛИЦА 15-32	УСТАНОВКА ЦЕЛЬНЫХ ГРАНИТНЫХ СТУПЕНЕЙ Т.150 ММ	67
ТАБЛИЦА 15-33	УСТРОЙСТВО ПОЛОВ ИЗ ГЛАДКИХ И ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ИЗ ПОЛИРОВАННЫХ ПЛИТ	68
ТАБЛИЦА 15-34	ОБЛИЦОВКА ПИЛЯСТР, ОТКОСОВ ПОЛИРОВАННЫМИ ПЛИТАМИ ИЗ МРАМОРА	70
РАЗДЕЛ 02	ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ	71
01	ШТУКАТУРКА ФАСАДОВ	71
ТАБЛИЦА 15-51	УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	71

ТАБЛИЦА 15-52	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	72
ТАБЛИЦА 15-53	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	74
ТАБЛИЦА 15-54	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	75
ТАБЛИЦА 15-55	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	76
ТАБЛИЦА 15-56	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	78
ТАБЛИЦА 15-57	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ДЕКОРАТИВНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ	79
	02 ФАКТУРНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ ДЕКОРАТИВНОЙ КРОШКОЙ С ПОМОЩЬЮ КРОШКОМЕТА	80
ТАБЛИЦА 15-58	ФАКТУРНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ МРАМОРНОЙ КРОШКОЙ	80
ТАБЛИЦА 15-59	ФАКТУРНАЯ ОТДЕЛКА ФАСАДОВ СТЕКЛЯННОЙ КРОШКОЙ	81
	03 ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЙ	82
ТАБЛИЦА 15-60	ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	82
ТАБЛИЦА 15-61	ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	84
ТАБЛИЦА 15-62	ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН, КОГДА ОСТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕ ОШТУКАТУРИВАЮТСЯ, ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	85
ТАБЛИЦА 15-63	ШТУКАТУРКА ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ НАРУЖНЫХ СТЕН, ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ ИЛИ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ КОГДА ОСТАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ НЕ ОШТУКАТУРИВАЮТСЯ,	86
ТАБЛИЦА 15-64	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ БЕТОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ (ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА) ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ	87
	04 ШТУКАТУРКА ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ	88
ТАБЛИЦА 15-65		88
ТАБЛИЦА 15-66	УСТРОЙСТВО НАЛИЧНИКОВ ТЯНУТЫХ	90
ТАБЛИЦА 15-67	ОБИВКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	91
	05 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК	92
ТАБЛИЦА 15-68	ШТУКАТУРКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК	92

06 ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ	93
ТАБЛИЦА 15-69 ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ИЗ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПЛИТ ПОД ОКРАСКУ ИЛИ ОКЛЕЙКУ ОБОЯМИ	93
07 ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ	94
ТАБЛИЦА 15-70 ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА	94
ТАБЛИЦА 15-71 УСТРОЙСТВО КАРКАСА	95
08 ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ЦЕРЕЗИТОВАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	96
ТАБЛИЦА 15-72 ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ЦЕРЕЗИТОВАЯ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ	96
09 ШТУКАТУРКА РЕНТГЕНОЗАЩИТНЫМ РАСТВОРОМ	97
ТАБЛИЦА 15-73	97
10 КЕССОННЫЕ ПОТОЛКИ	98
ТАБЛИЦА 15-74 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КЕССОНОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕКЦИИ ДО 12 М2 ПО РЕБРИСТОМУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ ПЕРЕКРЫТИЮ	98
ТАБЛИЦА 15-75 ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ КЕССОНОВ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕКЦИИ БОЛЕЕ 12 М2 ПО РЕБРИСТОМУ ЖЕЛЕЗОБЕТОННОМУ ПЕРЕКРЫТИЮ	100
11 СУХАЯ ШТУКАТУРКА	101
ТАБЛИЦА 15-76 ОБЛИЦОВКА ЛИСТАМИ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ	101
ТАБЛИЦА 15-77 ОБРАБОТКА ШВОВ СУХОЙ ШТУКАТУРКИ	102
12 ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД ФАКТУРУ ШАГРЕНЬ	103
ТАБЛИЦА 15-78 МЕХАНИЗИРОВАННАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПОД МЕЛКОЗЕРНИСТУЮ ФАКТУРУ ШАГРЕНЬ	103
РАЗДЕЛ 03 ЛЕПНЫЕ РАБОТЫ	104
01 УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ	104
ТАБЛИЦА 15-101 УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ, ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ, РЕЛЬЕФНЫХ, ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА (ПОРЕЗКИ, ПОЯСА, ФРИЗА, КАПЛИ И Т.П)	104
02 УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШТУЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ	105
ТАБЛИЦА 15-102 УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШТУЧНЫХ РОЗЕТОК (КЕССОННЫХ, ПОТОЛОЧНЫХ КРУГЛЫХ, МНОГОГРАННЫХ ПРОСТОГО, СРЕДНЕГО И СЛОЖНОГО РИСУНКОВ)	105

ТАБЛИЦА 15-103	УСТАНОВКА НА КОЛОННАХ ГИПСОВЫХ ШТУЧНЫХ	106
ТАБЛИЦА 15-104	УСТАНОВКА ГИПСОВЫХ ШТУЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ	107
	03 УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ПОГОННЫХ ДЕТАЛЕЙ	110
ТАБЛИЦА 15-105	УСТАНОВКА ДЕТАЛЕЙ ПОГОННЫХ ОРНАМЕНТИРОВАННЫХ ПЛОСКИХ, ВЫПУКЛЫХ И РЕЛЬЕФНЫХ ПРОСТОГО ИЛИ СЛОЖНОГО РИСУНКА	110
	04 УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ШТУЧНЫХ ДЕТАЛЕЙ	111
ТАБЛИЦА 15-106		111
ТАБЛИЦА 15-107	УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ДЕТАЛЕЙ	112
ТАБЛИЦА 15-108	УСТАНОВКА ЦЕМЕНТНЫХ ДЕТАЛЕЙ	114
РАЗДЕЛ 04	МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ	115
	01 ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЯ	115
ТАБЛИЦА 15-151	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	115
ТАБЛИЦА 15-152	ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ	116
ТАБЛИЦА 15-153	СИЛИКАТНАЯ ОКРАСКА ДЕРЕВЯННЫХ СЕГМЕНТНЫХ ФЕРМ (СО ВСЕХ СТОРОН ЗА 2 РАЗА)	117
ТАБЛИЦА 15-154	РАЗДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ ПО КЛЕЕВОЙ ОКРАСКЕ	118
	02 ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ИЛИ ЛЮЛЕК	119
ТАБЛИЦА 15-155	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	119
ТАБЛИЦА 15-156	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	120
ТАБЛИЦА 15-157	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	121
ТАБЛИЦА 15-158	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	122
ТАБЛИЦА 15-159	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	123
ТАБЛИЦА 15-160	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ	124
ТАБЛИЦА 15-161	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	125
ТАБЛИЦА 15-162	ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЮЛЕК ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	126
	03 ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ	127
ТАБЛИЦА 15-163	ПРОСТАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ	127

ТАБЛИЦА 15-164	ПРОСТАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ	129
ТАБЛИЦА 15-165	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ	131
ТАБЛИЦА 15-166	УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ	133
ТАБЛИЦА 15-167	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА КОЛЕРОМ МАСЛЯНЫМ РАЗБЕЛЕННЫМ	135
ТАБЛИЦА 15-168	ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ОКРАСКА БЕЛИЛАМИ	137
ТАБЛИЦА 15-169	ТРЕТЬЯ ШПАТЛЕВКА ПРИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЙ ОКРАСКЕ	139
ТАБЛИЦА 15-170	РЯДОВАЯ РАЗДЕЛКА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ЛЕССИРОВКОЙ ОКРАШИВАЕМОЙ ПОВЕРХНОСТИ	140
ТАБЛИЦА 15-171		141
ТАБЛИЦА 15-172	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ БЕЛИЛАМИ С ДОБАВЛЕНИЕМ КОЛЕРА	142
ТАБЛИЦА 15-173	ОКРАСКА СУРИКОМ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ	143
ТАБЛИЦА 15-174	ОКРАСКА КРОВЛИ СУРИКОМ	144
ТАБЛИЦА 15-175	ОКРАСКА СУРИКОМ СТАЛЬНЫХ ОБДЕЛОК НА ФАСАДАХ	145
	04 ПОКРЫТИЕ И ОКРАСКА ЛАКАМИ И СПЕЦИАЛЬНЫМИ СОСТАВАМИ	146
ТАБЛИЦА 15-176		146
ТАБЛИЦА 15-177	ПОКРЫТИЕ МАСЛЯНЫМИ ИЛИ СПИРТОВЫМИ ЛАКАМИ ПО ПРООЛИФЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ	148
ТАБЛИЦА 15-178	ОКРАСКА ПО МЕТАЛЛУ ЗА 1 РАЗ	150
ТАБЛИЦА 15-179	ОКРАСКА ПО МЕТАЛЛУ ЗА 2 РАЗА	152
	05 ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	153
ТАБЛИЦА 15-180	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ	153
	06 ДЕКОРАТИВНЫЕ РАБОТЫ	155
ТАБЛИЦА 15-181	ДЕКОРАТИВНАЯ ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТЕЙ	155
РАЗДЕЛ 05	СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ	157
	01 ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ФРАМУГ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И ВИТРИН ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ	157
ТАБЛИЦА 15-201	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ	157

ТАБЛИЦА 15-202	ОСТЕКЛЕНИЕ СТЕКЛОМ	159
ТАБЛИЦА 15-203	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫМ СТЕКЛОМ ТОЛЩИНОЙ 4 ММ	160
ТАБЛИЦА 15-204	ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	162
ТАБЛИЦА 15-205	ТРОЙНОЕ ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ	163
ТАБЛИЦА 15-206	ОСТЕКЛЕНИЕ ДВЕРНЫХ ОДИНАРНЫХ ПОЛОТЕН ПРИ ТОЛЩИНЕ СТЕКЛА СВЫШЕ 4 ММ ДО 6 ММ	164
02	ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	165
ТАБЛИЦА 15-207	ОСТЕКЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	165
ТАБЛИЦА 15-208	ОСТЕКЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ СТАЛЬНЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	166
03	ОСТЕКЛЕНИЕ КОНСТРУКЦИЙ ПРОФИЛЬНЫМ СТЕКЛОМ	167
ТАБЛИЦА 15-209	ОСТЕКЛЕНИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ	167
ТАБЛИЦА 15-210	ОСТЕКЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК	168
ТАБЛИЦА 15-211	ОСТЕКЛЕНИЕ В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕПЛЕТОВ ДВУХСЛОЙНЫМИ СТЕКЛОПАКЕТАМИ	169
РАЗДЕЛ 06	ОВОЙНЫЕ РАБОТЫ	170
ТАБЛИЦА 15-251	ОКЛЕЙКА ОВОЯМИ	170
ТАБЛИЦА 15-252	ОКЛЕЙКА СТЕН МОЮЩИМИСЯ ОВОЯМИ	172
ТАБЛИЦА 15-253	ОКЛЕЙКА СТЕН ПОЛИВИНИЛХЛОРИДНОЙ ДЕКОРАТИВНО-ОТДЕЛОЧНОЙ САМОКЛЕЮЩЕЙСЯ ПЛЕНКОЙ	173