

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 10

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

СНИП 4.02-91

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА

СБОРНИК N 10

СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

СНИП 4.02-91

УТВЕРЖДЕН
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ГОССТРОЯ СССР
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115

ГОССТРОЙ СССР

МОСКВА 1991

СНИП 4.02-91 СБОРНИК СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ.
СБОРНИК 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ ГОССТРОЙ СССР - М: СТРОЙИЗДАТ, 1991

РАЗРАБОТАН ИНСТИТУТАМИ: ГИПРОЛЕСПРОМ НПО НАУЧСТАНДАРТДОМ МИНЛЕСПРОМА СССР,
ГИПРОДРЕВ МИНЛЕСПРОМА СССР, ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИНСТИТУТА АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ
МИНАТОМЭНЕРГО СССР, ЦНИИЭПЖИЛИЩА ГОССТРОЯ СССР, ЦНИИПРОМЗДАНИЙ ГОССТРОЯ СССР
ПОД МЕТОДИЧЕСКИМ РУКОВОДСТВОМ ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР И РАССМОТРЕН УПРАВЛЕНИЕМ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР.

РЕДАКТОРЫ: ИНЖЕНЕРЫ В.В.СЕМЫКИН, Л.А.КУЛИКОВА, (ГОССТРОЙ СССР), М.В.АПУХТИН,
П.Е.ЯРМОЛЕНКО, В.И.КОРЕЦКИЙ, Л.Т.ПРОТАСОВСКАЯ (ЦНИИЭУС ГОССТРОЯ СССР), А.В.ПАРШИНА
(НПО НАУЧСТАНДАРТДОМ МИНЛЕСПРОМА СССР), М.Г.ВРОНСКАЯ (ГИПРОДРЕВ МИНЛЕСПРОМА СССР),
И.М.ШНЕЙВАС (АТОМЭНЕРГОПРОЕКТ МИНАТОМЭНЕРГО СССР), Г.П.УЛЯКОВА (ЦНИИЭПЖИЛИЩА ГОССТРОЯ
СССР), А.Д.ЗЕРЕНКОВ (ЦНИИПРОМЗДАНИЙ ГОССТРОЯ СССР).

СТРОЙИЗДАТ 1991

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ СССР (ГОССТРОЙ СССР)	СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА СБОРНИКИ СМЕТНЫХ НОРМ И РАСЦЕНОК НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. СБОРНИК 10. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ	СНИП 4.02-91 ВЗАМЕН СБОРНИКА ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ НОРМ И ЕДИНЫХ РАЙОННЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА СТРОИ- ТЕЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ (ЕРЕР-84) СБОРНИК 10.ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
---	--	--

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

1.1. В настоящем сборнике содержатся нормы и расценки на выполнение работ по сборке и установке деревянных конструкций в промышленном и жилищно-гражданском строительстве.

1.2. Сборник состоит из четырех разделов:

1. ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ;
2. СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ;
3. ГРАДИРНИ;
4. ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ.

1.3. Нормы и расценки, приведенные в разделе 1, предназначены для определения затрат на работы по деревянным конструкциям, выполняемые с применением изделий заводского производства и частично с изготовлением отдельных элементов непосредственно на строительной площадке.

1.4. Нормы и расценки, приведенные в разделе 2, предназначены для определения затрат на устройство деревянных конструкций зданий, собираемых из узлов и деталей заводского изготовления комплектной поставки. В нормах и расценках этого раздела полностью учтены затраты труда и

нать коэффициент 1,15.

1.6. В нормах и расценках учтено выполнение полного комплекса работ - основных, перечень которых приведен в "составе работ", а также вспомогательных (неинвентарные бойки, шаблоны и т.д.) и сопутствующих, в том числе:

- транспортирование материалов и изделий от приобъектного склада к месту укладки;
- защита деревянных конструкций от гниения при их установке в зданиях и сооружениях с обычной влажностной средой.

дополнительную защиту деревянных конструкций от гниения (кроме деревянных конструкций градирен) в случаях, предусмотренных проектом, следует определять по табл. 53, 54.

1.7. Устройство деревянных конструкций эстакад, сооружаемых на бетонных основаниях, следует определять по табл. 37 (гр.3-5).

1.8. Затраты на заполнение оконных и дверных проемов блоками (за исключением вмонтированных в панели) в зданиях из конструкций заводского изготовления следует определять - для оконных проемов - по табл.16 (гр.5-12), учитывая только паклю пропитанную и прочие материалы; для дверных проемов в деревянных нерубленных стенах - по табл. 23 (гр.3,4), учитывая только прочие материалы;

МАШИН, А ТАКЖЕ РАСХОД И СТОИМОСТЬ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (ГВОЗДЕЙ, ПОКОВОК, ПАКЛИ, СМОЛЫ И ДР.), НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ОТДЕЛЬНЫМ КОНСТРУКТИВНЫМ ЧАСТЯМ ЗДАНИЙ.

ИЗДЕЛИЯ И ДЕТАЛИ, ВХОДЯЩИЕ В КОМПЛЕКТЫ ЗДАНИЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНУЮ ПЛАТУ МАТЕРИАЛЫ (ПЛИТЫ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ, ФИБРОЛИТОВЫЕ, ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ, АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ, УПЛОТНЯЮЩИЕ ПРОКЛАДКИ, РУЛОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ) В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ РАЗДЕЛА 2 НА ДЕРЕВЯННЫЕ ЧАСТИ ЗДАНИЙ НЕ ПРИВЕДЕНЫ: ИХ СТОИМОСТЬ СЛЕДУЕТ УЧИТЫВАТЬ В СМЕТАХ ОТДЕЛЬНО.

1.5. В НОРМАХ И РАСЦЕНКАХ ПРЕДУСМОТРЕНО ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ С ПРИМЕНЕНИЕМ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ МЯГКИХ ПОРОД (СОСНЫ, ЕЛИ, ПИХТЫ И ДР.). ПРИ ПРИМЕНЕНИИ ЛЕСОМАТЕРИАЛОВ ДРУГИХ ПОРОД К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА И ОСНОВНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ (КРОМЕ ТАБЛ.2) СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ КОЭФФИЦИЕНТЫ:

ДЛЯ ДУБА, БУКА, ГРАБА, ЯСЕНЯ...-1,2

ДЛЯ ЛИСТВЕННИЦЫ, БЕРЕЗЫ...-1,1

ПРИ РУБКЕ СТЕН ИЗ ЛИСТВЕННИЦЫ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ (ТАБЛ.2) СЛЕДУЕТ ПРИМЕ-

ДЛЯ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ- ПО ТАБЛ. 24 (ГР.1,2), УЧИТЫВАЯ ТОЛЬКО ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ.

1.9. СЕЧЕНИЕ КОРОБОК, НАЛИЧНИКОВ И РАЗМЕРЫ ПОДОКОННЫХ ДОСОК СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ.

1.10. НОРМАМИ И РАСЦЕНКАМИ ТАБЛ.5 ПРЕДУСМОТРЕНА УСТАНОВКА НЕСУЩИХ КАРКАСОВ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ (СТОЙКИ, ОБВЯЗКИ). ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСОВ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ТАБЛ.6.

1.11. ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ПРОЕМОВ ОКОННЫМИ БЛОКАМИ С ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ПЕРЕПЛЕТАМИ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ (ТАБЛ.17), СЛЕДУЕТ ДОБАВЛЯТЬ НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ПО ТАБЛ.18.

1.12. НОРМЫ И РАСЦЕНКИ ТАБЛ.78 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗАТРАТ НА УСТАНОВКУ ДЕРЕВЯННЫХ ОБЪЕМНЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ) ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ЗДАНИЙ.

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАЗНАЧЕНИЯ БЛОКИ (КОНТЕЙНЕРЫ) ПОСТАВЛЯЮТСЯ С ВМОНТИРОВАННЫМ БЫТОВЫМ ИЛИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ, С ВНУТРЕННИМИ ТЕПЛОВЫМИ, САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ СЕТЯМИ, ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕМ, СЛАБОТОЧНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ И СОПУТСТВУЮЩИМИ МАТЕРИАЛАМИ В КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКЕ.

ВНЕСЕН УПРАВЛЕНИЕМ
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ И СМЕТ В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ГОССТРОЯ СССР

УТВЕРЖДЕН ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМИТЕТА СССР
ОТ 29 ДЕКАБРЯ 1990 Г. N 115

СРОК ВВЕДЕНИЯ В ДЕЙСТВИЕ
1 ЯНВАРЯ 1991 Г.

1.13. ЕСЛИ ПРОЕКТОМ ПРЕДУСМОТРЕНО УСТРОЙСТВО ЛЕСОВ ПРИ РУБКЕ И ОБШИВКЕ СТЕН ДВУХЭТАЖНЫХ ДОМОВ, ТО ЗАТРАТЫ НА ИХ УСТРОЙСТВО ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО НОРМАМ СБОРНИКА 8 "КОНСТРУКЦИИ ИЗ КИРПИЧА И БЛОКОВ".

1.14. СТОИМОСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ В ТАБЛИЦАХ ДАНЫ ДЛЯ ПЕРВОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА, ПРИНЯТОГО ЗА БАЗИСНЫЙ.

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭТИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДРУГИХ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РАЙОНАХ СЛЕДУЕТ ПРИМЕНЯТЬ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ПО П. 3.8 РАЗДЕЛА 3 ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТИ НАСТОЯЩЕГО СБОРНИКА ДЛЯ ЗАТРАТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН И ПО "ОБЩИМ ПОЛОЖЕНИЯМ ПО ПРИМЕНЕНИЮ СНИР-91" ДЛЯ ЗАТРАТ ПО МАТЕРИАЛАМ.

2. ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ РАБОТ

2.1. ПЛОЩАДЬ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ЦОКОЛЯ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ КАК ПРОИЗВЕДЕНИЕ ПЕРИМЕТРА НАРУЖНЫХ СТЕН (ЗА ВЫЧЕТОМ ПРИСТРОЕННЫХ ЧАСТЕЙ ЗДАНИЙ) НА ВЫСОТУ ЦОКОЛЯ, ИЗМЕРЕННУЮ ОТ СПЛАНИРОВАННОЙ ОТМЕТКИ ДО ВЕРХА СЛИВНОЙ ДОСКИ.

2.2. ПЕРИМЕТР НАРУЖНЫХ СТЕН СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НАРУЖНЫМ РАЗМЕРАМ ЗДАНИЯ, ВНУТРЕННИХ (КРОМЕ РУБЛЕННЫХ) – ПО РАЗМЕРАМ МЕЖДУ ВНУТРЕННИМИ ГРАНЯМИ НАРУЖНЫХ СТЕН, ВНУТРЕННИХ РУБЛЕННЫХ – ПО РАЗМЕРАМ МЕЖДУ НАРУЖНЫМИ ГРАНЯМИ НАРУЖНЫХ СТЕН, ПЕРЕГОРОДОК – ПО ИХ ДЛИНЕ.

2.3. ВЫСОТУ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО ПРОЕКТУ:

А) СТЕН РУБЛЕННЫХ И КАРКАСНЫХ – МЕЖДУ НИЖНЕЙ ГРАНЬЮ НИЖНЕГО ВЕНЦА (ОБВЯЗКИ) И ВЕРХНЕЙ ГРАНЬЮ ВЕРХНЕГО ВЕНЦА (ОБВЯЗКИ) БЕЗ ДОБАВЛЕНИЯ НА ОСАДКУ;

Б) СТЕН ИЗ ЩИТОВ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ – ОТ НИЖНЕЙ ГРАНИ ЦОКОЛЬНОЙ ОБВЯЗКИ ДО ВЕРХА ЧЕР-

ДАЧНОЙ БАЛКИ;

В) ПЕРЕГОРОДОК – ОТ ОТМЕТКИ ЧИСТОГО ПОЛА ДО ИХ ВЕРХА.

2.4. ПЛОЩАДЬ СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК (КРОМЕ ЩИТОВЫХ И ПАНЕЛЬНЫХ) СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ.

2.5. ПЛОЩАДЬ ДВЕРНЫХ, ВОРОТНЫХ И ОКОННЫХ ПРОЕМОВ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НАРУЖНЫМ РАЗМЕРАМ КОРОВОК, А ПЛОЩАДЬ ВОРОТ БЕЗ КОРОВОК ИЛИ С МЕТАЛЛИЧЕСКИМ КРЕПЛЕНИЕМ К КОНСТРУКЦИЯМ СТЕН – ПО РАЗМЕРАМ ПОЛОТЕН.

2.6. ПЛОЩАДЬ МЕЖДУЭТАЖНЫХ И ЧЕРДАЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ В ПРЕДЕЛАХ КАПИТАЛЬНЫХ СТЕН БЕЗ ВЫЧЕТА ПЛОЩАДИ, ЗАНИМАЕМОЙ ПЕЧАМИ И ТРУБАМИ.

2.7. ПЛОЩАДЬ ЗАСТРОЙКИ МОТОРНЫХ БУДОК ПРИ ЭСТАКАДАХ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО НАРУЖНЫМ РАЗМЕРАМ ЦОКОЛЯ.

2.8. ПЛОЩАДЬ ДЕРЕВЯННЫХ ЗАБОРОВ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ИХ ДЛИНЕ (БЕЗ ВЫЧЕТА СТОЛБОВ) И ВЫСОТЕ ПАНЕЛЕЙ.

2.9. ОБЪЕМ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ СТРОПИЛ, КАРКАСОВ И ЭСТАКАД СЛЕДУЕТ ПРИНИМАТЬ ПО СПЕЦИФИКАЦИЯМ ДРЕВЕСИНЫ, ПРИВЕДЕННЫМ В ПРОЕКТЕ.

2.10. ПЛОЩАДЬ ЛЕСТНИЦ СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО СУММАРНОЙ ПЛОЩАДИ ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК.

2.11. ОБЪЕМ РАБОТ ПО ОБШИВКЕ КОЗЫРЬКОВ ВОЗДУХОВОДНЫХ ОКОН СЛЕДУЕТ ОПРЕДЕЛЯТЬ ПО ПОЛНОЙ РАЗВЕРНУТОЙ ПЛОЩАДИ КОЗЫРЬКА СОГЛАСНО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ.

2.12. ОБЪЕМ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ МОСТКОВ ПО ТРУБАМ ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ СТОЕК ДЛЯ ПОВОРОТНЫХ ЩИТОВ ИЗ БРУСЬЕВ, НОРМЫ ДЛЯ КОТОРЫХ ДАНЫ НА 1 МЗ В ДЕЛЕ, ДОЛЖНЫ ИСЧИСЛЯТЬСЯ ПО ПРОЕКТУ БЕЗ КАКИХ-ЛИБО ДОБАВОК НА ОТХОДЫ ДРЕВЕСИНЫ.

3. КОЭФФИЦИЕНТЫ К СМЕТНЫМ НОРМАМ И РАСЦЕНКАМ

УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ	NN НОРМАТИВНЫХ ТАБЛИЦ	КОЭФФИЦИЕНТЫ К			
		НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА	ЗАРА- БОТНОЙ ПЛАТЕ	ЗАТРА- ТАМ ЭКСП- ЛУАТА- ЦИИ МАШИН	НОРМАМ РАСХО- ДА МАТЕ- РИАЛОВ
1	2	3	4	5	6
3.1. УСТАНОВКА ПРУЖИН ИЛИ ПНЕВМОЗАТВОРОВ ПРИ ЗАПОЛНЕНИИ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫМИ БЛОКАМИ	23-1,2,3,4	1,03	1,03	-	-
3.2. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ПОМЕЩЕНИЯХ С РЕВРИСТЫМИ ПОТОЛКАМИ	86-1,2,3,4,5	1,1	1,1	1,03	-
3.3. УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ БОЛЕЕ 3 М	88-1,3	1,28	1,28	-	1,04
3.4. ТО ЖЕ	88-2,4	1,46	1,46	-	1,01
3.5. ОФОРМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ С КАРКАСОМ ИЗ СТАЛЬНЫХ ХОЛОДНОГНУТЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОФИЛЕЙ МАРКИ: ПС-4 И ПН-4	89-2	-	-	-	1,07
3.6. ТО ЖЕ:ПС-5 И ПН-5	89-2	-	-	-	1,19

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛИЦЫ

1	2	3	4	5	6
3.7. ТО ЖЕ:ПС-6 И ПН-6	89-2	-	-	-	1,28
3.8 ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ К БАЗИСНЫМ (1-ГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО РАЙОНА) ЗАТРАТАМ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАШИН ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ РАЙОНАМ:	ВСЕ ТАБЛИЦЫ				
1, 2, 4, 7, 8, 34				1	
3, 5, 6, 11, 12, 13, 14, 22С, 40				1,01	
9, 31, 32, 33, 35АБ				0,99	
10, 35ВГ, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44				0,97	
15, 16				1,03	
24С				1,26	
17, 19, 20				1,08	
21С, 25С2, 27С				1,31	
18				1,06	
29С				1,31	
30С1				1,31	
23С1-С8, 25С1				1,33	
26С1				1,38	
26С2				1,38	
28С1				1,37	

28C2

30C2

45

			1,37
			1,3
			1,09

СОДЕРЖАНИЕ

	СТР.		СТР.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ.....		ТАБЛИЦА 10-19 ЗАПОЛНЕНИЕ ЛЕНТОЧНЫХ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	
РАЗДЕЛ 01 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ		ТАБЛИЦА 10-20 ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ	
01 КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ .		ТАБЛИЦА 10-21 ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ	
ТАБЛИЦА 10-1 СБОРКА И УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ		ТАБЛИЦА 10-22 УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ	
02 СТЕНЫ		07 ДВЕРИ	
ТАБЛИЦА 10-2 РУБКА СТЕН		ТАБЛИЦА 10-23 УСТАНОВКА БЛОКОВ	
ТАБЛИЦА 10-3 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПО СТЕНАМ		ТАБЛИЦА 10-24 ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ	
ТАБЛИЦА 10-4 УСТАНОВКА СЖИМОВ ДЛЯ РУБЛЕННЫХ СТЕН		ТАБЛИЦА 10-25 ЗАПОЛНЕНИЕ БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ БЛОКАМИ	
ТАБЛИЦА 10-5 УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ..		ТАБЛИЦА 10-26 ЗАПОЛНЕНИЕ БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В ДЕРЕВЯННЫХ	
ТАБЛИЦА 10-6 УСТРОЙСТВО СТЕН КАРКАСНО-ПЛИТНЫХ			
ТАБЛИЦА 10-7 ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН			
03 ПЕРЕГОРОДКИ			
ТАБЛИЦА 10-8 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ПОД ШТУКАТУРКУ			
ТАБЛИЦА 10-9 УСТРОЙСТВО ЧИСТЫХ ПЕРЕГОРОДОК			
ТАБЛИЦА 10-10 УСТРОЙСТВО КАРКАСНО-ФИЛЕНЧАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК И БАРЬЕРОВ			
04 ПЕРЕКРЫТИЯ			

ТАБЛИЦА 10-11 УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК	РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ БЛОКАМИ
ТАБЛИЦА 10-12 ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ	ТАБЛИЦА 10-27 УСТАНОВКА КОРОВОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ
ТАБЛИЦА 10-13 УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК	ТАБЛИЦА 10-28 ОБИВКА ДВЕРЕЙ
05 СТРОПИЛА	ТАБЛИЦА 10-29 КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОВОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ
ТАБЛИЦА 10-14 УСТАНОВКА СТРОПИЛ	08 ВОРОТА
ТАБЛИЦА 10-15 УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН	ТАБЛИЦА 10-30 УСТАНОВКА ВОРОТ
06 ОКНА	09 ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ
ТАБЛИЦА 10-16 УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ	ТАБЛИЦА 10-31 УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ВНУТРИКВАРТИРНЫХ, КРЫЛЕЦ И КОЗЫРЬКОВ
ТАБЛИЦА 10-17 УСТАНОВКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ	10 КАРКАС ИЗ БРУСЬЕВ ДЛЯ НАВЕСОВ И КРЫЛЕЦ
ТАБЛИЦА 10-18 УСТАНОВКА ПРИБОРОВ	ТАБЛИЦА 10-32 УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ
	11 ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ
	ТАБЛИЦА 10-33 УСТАНОВКА ПО МЕСТУ

ТАБЛИЦА 10-34 УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ	01 ЩИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ .
ТАБЛИЦА 10-35 УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ...	ТАБЛИЦА 10-55 УКЛАДКА ЩИТОВ НАД ПОДПОЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ
ТАБЛИЦА 10-36 УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ	02 КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕННЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ
12 ЭСТАКАДЫ	ТАБЛИЦА 10-56 УСТАНОВКА КОЛОНН КЛЕЕНЫХ ОБЪЕМОМ ДО 1 М3
ТАБЛИЦА 10-37 УСТРОЙСТВО ЭСТАКАД	03 ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ
ТАБЛИЦА 10-38 ОГРАЖДЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЭСТАКАД	ТАБЛИЦА 10-57 СБОРКА ЦОКОЛЬНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ .
ТАБЛИЦА 10-39 УСТРОЙСТВО МОТОРНЫХ БУДОК ...	ТАБЛИЦА 10-58 УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЯ ПЛИТАМИ
13 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	04 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ
ТАБЛИЦА 10-40 УСТРОЙСТВО ЗАБОРОВ	ТАБЛИЦА 10-59 СБОРКА СТЕН ЩИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ
ТАБЛИЦА 10-41 УСТРОЙСТВО КАЛИТОК	ТАБЛИЦА 10-60 СБОРКА СТЕН КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ
ТАБЛИЦА 10-42 УСТРОЙСТВО ВОРОТ	ТАБЛИЦА 10-61 СБОРКА СТЕН ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПАНЕЛЕЙ
ТАБЛИЦА 10-43 УСТРОЙСТВО ЗАБОРОВ ИЗ ЩИТОВ .	ТАБЛИЦА 10-62 СБОРКА СТЕН ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПАНЕЛЕЙ
ТАБЛИЦА 10-44 УСТРОЙСТВО КАЛИТОК ИЗ ГОТОВЫХ ПОЛОТЕН	ТАБЛИЦА 10-63 СБОРКА СТЕН БЕСКАРКАСНЫХ
ТАБЛИЦА 10-45 УСТРОЙСТВО ВОРОТ ИЗ ГОТОВЫХ ПОЛОТЕН	ТАБЛИЦА 10-64 СБОРКА СТЕН БЕСКАРКАСНЫХ ИЗ АРБОЛИТОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
14 ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ	ТАБЛИЦА 10-65 СБОРКА СТЕН ИЗ БРУСЬЕВ
ТАБЛИЦА 10-46 УСТАНОВКА СТУЛЬЕВ НА ЛЕЖНЯХ .	
ТАБЛИЦА 10-47 УСТРОЙСТВО РОСТВЕРКОВ	

ТАБЛИЦА 10-48 УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЕЙ С
УСТАНОВКОЙ ЗАБИРКИ

ТАБЛИЦА 10-49 УКЛАДКА ПО ФЕРМАМ ПРОГОНОВ ..

ТАБЛИЦА 10-50 УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ
НАСТИЛА

15 ОГНЕЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ

ТАБЛИЦА 10-51 ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ
КОНСТРУКЦИЙ

ТАБЛИЦА 10-52 ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ,
ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО
ФЕРМАМ

16 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ

ТАБЛИЦА 10-53 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ
РАСТВОРАМИ

ТАБЛИЦА 10-54 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПАСТАМИ

РАЗДЕЛ 02 СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ
ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО
ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ
ПОСТАВКИ

05 РЕЙКИ МАЯЧНЫЕ

ТАБЛИЦА 10-66 ПРИБИВКА ПО СТЕНАМ МАЯЧНЫХ
РЕЕК

06 ПЕРЕГОРОДКИ

ТАБЛИЦА 10-67 СБОРКА ПЕРЕГОРОДОК

07 ПЕРЕКРЫТИЯ МЕЖДУЭТАЖНЫЕ

ТАБЛИЦА 10-68 СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ С
НАСТИЛКОЙ ПОЛОВ

08 ПЕРЕКРЫТИЯ ЧЕРДАЧНЫЕ

ТАБЛИЦА 10-69 СБОРКА ЧЕРДАЧНЫХ
ПЕРЕКРЫТИЙ ПО ДЕРЕВЯННЫМ
БАЛКАМ

ТАБЛИЦА 10-70 СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ
ЧЕРДАЧНЫХ ПО ДОЩАТЫМ
ФЕРМАМ

09 ПЕРЕКРЫТИЯ ПАНЕЛЬНЫЕ	ПЕРЕГОРОДОК
ТАБЛИЦА 10-71 СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ	ТАБЛИЦА 10-82 УСТРОЙСТВО МОСТКОВ НА ТРУБАХ ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
10 СТРОПИЛА	РАЗДЕЛ 04 ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ
ТАБЛИЦА 10-72 УСТАНОВКА СТРОПИЛ	01 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ.....
11 КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ	
ТАБЛИЦА 10-73 СБОРКА КРОВЛИ, КАРНИЗОВ И ФРОНТОНОВ	ТАБЛИЦА 10-83 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
12 ЛЕСТНИЦЫ	
ТАБЛИЦА 10-74 СБОРКА ЛЕСТНИЦ С ПЕРИЛАМИ И ПЛОЩАДОК	ТАБЛИЦА 10-84 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ГЕРМИТОМ ПО ПЕРИМЕТРУ
ТАБЛИЦА 10-75 ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ	
13 ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ	ТАБЛИЦА 10-85 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТАБЛИЦА 10-76 СБОРКА ВЕРАНД И ТЕРРАС.....	02 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ
ТАБЛИЦА 10-77 СБОРКА КРЫЛЕЦ, КОЗЫРЬКОВ И ЛЮФТ- КЛОЗЕТОВ	
14 СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)	ТАБЛИЦА 10-86 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ТАБЛИЦА 10-78 УСТАНОВКА БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)	ТАБЛИЦА 10-87 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ

РАЗДЕЛ 03 ГРАДИРНИ

ТАБЛИЦА 10-79 ОБШИВКА КОЗЫРЬКОВ
ВОЗДУХОВОДНЫХ ОКОН

ТАБЛИЦА 10-80 УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ
ОБШИВКИ ПОВОРОТНЫХ ЩИТОВ
НА ВОЗДУХОВОДНЫХ ОКНАХ

ТАБЛИЦА 10-81 УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ
ОБШИВКИ ЩИТОВ ВЕТРОВЫХ

ТАБЛИЦА 10-88 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК
ВЫСОТОЙ ДО 3 М В
ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

ТАБЛИЦА 10-89 ОФОРМЛЕНИЕ (ОБДЕЛКА)
ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В
ПЕРЕГОРОДКАХ

ТАБЛИЦА 10-90 УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ
ДВЕРНЫХ БЛОКОВ И
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ
КОРОБОК С НАВЕСКОЙ

РАЗДЕЛ 01 ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
01 КОНСТРУКЦИИ КРОВЕЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ

ТАБЛИЦА 10-1

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКРУПНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА КОНСТРУКЦИЙ (ГРАФЫ 1,2). 02.ПОДЪЕМ И УСТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ С КРЕПЛЕНИЕМ.
03.УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ ПОКРЫТИЯ С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ (ГРАФА 10).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 КОНСТРУКЦИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	УКРУПНИТЕЛЬНАЯ СБОРКА И УСТАНОВКА БАЛОК ТАНОВКА КОНСТРУКЦИЙ		ПРОЛЕТОМ 9 М		ПРОЛЕТОМ 12 М
			18	24	ДО 0,5	БОЛЕЕ 0,5	
			10-1-1	10-1-2	10-1-3	10-1-4	10-1-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	19.7	31.2	5.4	6.17	6.25
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.13	3.4	0.52	0.8	1.17
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБО- ТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТР-ВА ДО 16 Т	021243	М-ЧАС	0.5	0.77	0.31	0.31	0.31
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	4.95	7.98	0.63	1.48	2.62
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 12-(14)	101-0091	Т	0.021	0.023	0.00246	0.00463	
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ, КГ 1,8	101-0782	Т			0.0041	0.01	0.0151
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ III СОРТА	102-0011	МЗ	0.06	0.06			
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	102-0025	МЗ			0.01	0.01	
ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, IV СОРТА	102-0078	МЗ	0.11	0.11			
ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	(201-9160)	КГ	П	П	П	П	П

КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕННЫЕ	(202-9051) м3	П	П	П	П	П
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	9.03	12.33	0.69	0.48	3.55
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	1.35	1.85	0.1	0.07	0.53

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	15.2	24.6	4	4.54	4.54
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	7.94	12.58	2.48	3.33	4.47
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	2.14	3.38	0.59	0.84	1.19
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	9.03	12.33	0.69	0.48	3.55
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	32.17	49.51	7.17	8.35	12.56

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ	РУБ	21.63	22.85	4.63	8.92	7.6
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,						
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)						
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	2.49	2.59	0.44	0.84	0.76

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-1

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	УСТАНОВКА БАЛОК				УКЛАДКА ПАНЕЛЕЙ И ПОКРЫТИЙ ДЛИНОЙ 6 М, ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2
			ПРОЛЕТОМ 15 М		ПРОЛЕТОМ 18 М		
					ОДИНАРНЫХ	СПАРЕННЫХ	
			ОБЪЕМОМ, М3				
			ДО 2	БОЛЕЕ 2	ДО 5	ДО 10	
			10-1-6	10-1-7	10-1-8	10-1-9	10-1-10
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	6.5	7.35	12.1	15.3	3.43
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.27	1.77	2.99	4.67	0.12
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	021243	М-ЧАС	0.31	0.31	0.31	0.31	0.1
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	2.9	4.44	8.12	13.23	0.07
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ, КГ 1,8	101-0782	Т	0.0188	0.0212	0.032	0.032	0.0095
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	102-0025	М3			0.02	0.03	0.01
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, III СОРТА	102-0057	М3					0.01
ЭЛЕМЕНТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	(201-9160)	КГ	П	П	П	П	П
ПАНЕЛИ ПОКРЫТИЯ	(202-9020)	М2					П
КОНСТРУКЦИИ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕННЫЕ	(202-9051)	М3	П	П	П	П	П
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	3.73	4.13	4.9	4.94	5.87
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.56	0.62	0.74	0.74	0.88
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	4.77	5.27	8.64	10.4	2.41
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	4.75	6.29	9.97	15.08	0.67

В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	1.27	1.73	2.84	4.37	0.15
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	3.73	4.13	4.9	4.94	5.87
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	13.25	15.69	23.51	30.42	8.95

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	9.46	10.66	18.24	19.31	6.87
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.95	1.07	1.83	1.94	0.7

02 СТЕНЫ

ТАБЛИЦА 10-2 РУБКА СТЕН

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ПОДКЛАДНОЙ ДОСКИ С ПРОКЛАДКОЙ ПРОСМОЛЕННОЙ ПАКЛИ, ОБЕРНУТОЙ ДВУМЯ СЛОЯМИ ТОЛЯ (ГРАФЫ 1-5)

02.РУБКА СТЕН. 03.АНТИСЕПТИРОВАНИЕ НИЖНИХ ВЕНЦОВ. 04.ПЕРВИЧНАЯ КОНОПАТКА СТЕН.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 СТЕН ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ИЗ БРУСЬЕВ ТОЛЩИНОЙ, ММ			ИЗ БРЕВЕН ДИАМЕТРОМ, СМ		ИЗ ПЛАСТИН
			100	150	180	20	24	
			10-2-1	10-2-2	10-2-3	10-2-4	10-2-5	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	208	212	215	302	306	190
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	5.7	8.51	10.19	13.69	16.15	6.22
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	17.29	25.81	30.92	41.53	48.99	18.86
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	102-0008	М3				24.5	29.1	1.18
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	102-0010	М3						10.1
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ III СОРТА	102-0033	М3	10.2	15.3	18.4			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА	102-0052	М3	0.11	0.16	0.19			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, II СОРТА	102-0056	М3				0.44	0.44	
ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	610-1005	КГ	142	213	255	195	168	129
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	24.8	28.77	30.5	27.78	28.64	16.12
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	3.72	4.32	4.58	4.17	4.3	2.42

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	151	154	155	219	221	138
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	17.29	25.81	30.92	41.53	48.99	18.86
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	5.19	7.74	9.28	12.46	14.7	5.66
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	24.8	28.77	30.5	27.78	28.64	16.12
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	193.09	208.58	216.42	288.31	298.63	172.98

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	1639.54	2458.69	2955.11	1555.35	1757.12	727.68
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	157.47	236.14	283.73	266.06	303.09	126.8

ТАБЛИЦА 10-3

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ПРИБОИН И ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ (ГР. 1). 02.ОСТРОЖКА БРЕВЕН И БРУСЬЕВ С ОДНОЙ СТОРОНЫ (ГР. 2,3). 03.УСТРОЙСТВО ФРОНТОНОВ С ИЗГОТОВЛЕНИЕМ И УСТАНОВКОЙ ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА И ОБШИВКОЙ ДОСКАМИ ОБШИВКИ (ГР. 4). 04.УСТАНОВКА КОБЫЛОК, ЛОВОВЫХ ДОСОК И ОБШИВКА ДОСКАМИ ОБШИВКИ (ГР. 5). 05.ОБИВКА СТЕН КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ ПО ВОЙЛОКУ ИЛИ АСБЕСТУ (ГР. 6-9). 06.ПРООЛИФКА С ДВУХ СТОРОН КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ (ГР. 6,7).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 СТЕН, ФРОНТОНОВ ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ И РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ОБШИВКА СТЕН	ОСТРОЖКА		УСТРОЙСТВО	УСТРОЙСТВО
			РУБЛЕННЫХ	БРУСЬЕВ	БРЕВЕН	ФРОНТОНОВ	КАРНИЗОВ
			10-3-1	10-3-2	10-3-3	10-3-4	10-3-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	40	7.51	23.2	68	143
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.13			1.6	1.39
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	3.42			4.85	4.22
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	102-0025	М3	0.64				
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, II СОРТА	102-0048	М3					0.58
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	102-0060	М3				1.36	0.92
ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ: ТИП 0-1;0-2;0-3, ТОЛЩИНОЙ 13 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕВНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ	203-0367	М3	1.43			1.58	1.06
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	4.17			5.69	5.28
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.63			0.85	0.79
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	28.4	5.26	16.2	46.5	95.4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	3.42			4.85	4.22

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	1.03			1.45	1.27
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	4.17			5.69	5.28
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	35.99	5.26	16.2	57.04	104.9
<hr/>						
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	68.48			161.84	188.36
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	7.04			15.78	17.86

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-3

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ОБИВКА СТЕН КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ			
			НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО		ОЦИНКОВАННОЙ ПО	
			ВОЙЛОКУ	АСБЕСТУ	ВОЙЛОКУ	АСБЕСТУ
			10-3-6	10-3-7	10-3-8	10-3-9
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	36.4	28	33.4	25.1
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.32	0.35	0.32	0.35
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.97	1.07	0.96	1.07
АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1), ТОЛЩИНОЙ ММ: 4 И 6	101-0021	Т		0.32		0.32
ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	610-1004	Т	0.18		0.18	
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.50 ММ	610-1006	Т			0.44	0.44
КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ СТК-1 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.50ММ	610-1056	Т	0.44	0.44		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	20.96	18.1	4.41	1.57
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	3.14	2.72	0.66	0.24
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	25	19.1	22.6	16.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.97	1.07	0.96	1.07
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.29	0.32	0.29	0.32
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	20.96	18.1	4.41	1.57
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	46.93	38.27	27.97	19.44
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	374.51	285.02	469.66	380.17
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	56.18	36.1	70.45	50.37

ТАБЛИЦА 10-4 УСТАНОВКА СЖИМОВ ДЛЯ РУБЛЕННЫХ СТЕН

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА СЖИМОВ С ПОСТАНОВКОЙ БОЛТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М СЖИМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	10-4-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	117
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.67
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	2.03
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 8	101-0089	Т	0.146
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	102-0028	МЗ	1.05
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 16 ММ, II СОРТА	102-0044	МЗ	0.04
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	1.08
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.16
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	82.3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	2.03
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.61
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	1.08
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	85.41
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	273.47
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	22.45

ТАБЛИЦА 10-5 УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА И УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА С АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ НИЖНИХ ОБВЯЗОК. 02.ПОСТАНОВКА КРЕПЛЕНИЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 МЗ ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ИЗ	
			БРУСЬЕВ	БРЕН И ПЛАСТИН
			10-5-1	10-5-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	22.5	20.1
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.58	0.6
ПРОЧЕЕ МАШИНЫ		РУБ	1.77	1.83
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 8	101-0089	Т	0.0075	0.0185
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ, КГ 2,825	101-0783	Т	0.0031	0.0042
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	102-0008	МЗ		0.72
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	102-0010	МЗ		0.33
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	102-0028	МЗ	0.93	
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	102-0060	МЗ	0.12	
ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	610-1077	Т	0.00301	0.00107
ПРОЧЕЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	2.39	3
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.36	0.45
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	15.5	13.8

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	1.77	1.83
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.53	0.55
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2.39	3
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	19.66	18.63

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	172.99	69.47
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	15.15	11

ТАБЛИЦА 10-6 УСТРОЙСТВО СТЕН КАРКАСНО-ПЛИТНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО КАРКАСА К НЕСУЩЕМУ. 02.АНТИСЕПТИРОВАНИЕ СТОЕК.

03.ЗАПОЛНЕНИЕ КАРКАСА ФИБРОЛИТОВЫМИ ПЛИТАМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 СТЕН ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	С ЗАПОЛНЕНИЕМ КАРКАСА ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТОВЫМИ В	
			1 СЛОЙ	2 СЛОЯ
			10-6-1	10-6-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	105	148
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.62	3.93
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	7.96	11.91
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 8	101-0089	Т	0.0194	0.0194
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8Х60	101-0181	Т	0.0148	0.0242
ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ МАРКИ 300, ТОЛЩИНОЙ, ММ 50	101-0773	МЗ	4.54	9.79
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ, КГ 2,825	101-0783	Т	0.0054	0.0054
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	102-0028	МЗ	2.07	2.07
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И ВОЛЕЕ, II СОРТА	102-0060	МЗ	0.61	0.61
ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	610-1005	КГ	15.2	15.2
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	18.72	21.2
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	2.81	3.18
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	71.1	99.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	7.96	11.91
В ТОМ ЧИСЛЕ				

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	2.39	3.57
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	18.72	21.2
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	97.78	132.91
<hr/>			
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	612.28	812.25
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	66.21	97.2

ТАБЛИЦА 10-7 ОБШИВКА КАРКАСНЫХ СТЕН

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОБШИВКА СТЕН ПЕРГАМИНОМ (ГРАФЫ 1,4,5) ДОСКАМИ ОБШИВКИ (ГРАФА 1), ПЛИТАМИ (ГРАФА 2,3), ДОСКАМИ ПОД ШТУКАТУРКУ (ГРАФА 4). 02.ОБШИВКА УГЛОВ И ПЕРЕСЕЧЕНИЙ (ГР.1).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОБШИВКИ СТЕН ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ДОСКАМИ	ПЛИТАМИ	ДОСКАМИ ПОД	ПЕРГАМИНОМ	
			ОБШИВКИ	ДРЕВЕСНОВОЛОК НИСТЫМИ ТВЕР- ДЫМИ 5 ММ	ШТУКАТУРКУ		
			10-7-1	10-7-2	10-7-3	10-7-4	10-7-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	36.3	18.3	75.3	24.2	8.28
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.85	0.8	0.8	1.12	0.04
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	2.59	2.42	2.42	3.41	0.12
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8Х60	101-0181	Т	0.00725	0.0037	0.0042	0.006	
ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СУХОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА, ГРУППЫ А, ТВЕРДЫЕ МАРКИ, ТС-400, ТОЛЩИНОЙ, ММ 5	101-0684	1000М2		0.1025			
ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОСТРУЖЕЧНЫЕ МНОГОСЛОЙНЫЕ И ТРЕХСЛОЙНЫЕ, МАРКА П-1, ТОЛЩИНОЙ, ММ: 15-17	101-0698	100М2			1.025		
ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	101-0851	М2	105			105	105
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА	102-0052	М3	0.14				
ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 19,22 ММ, IV СОРТА	102-0070	М3				2	
ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ: ТИП 0-1;0-2;0-3, ТОЛЩИНОЙ 13 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ	203-0367	М3	1.43				
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.95			0.95	0.95

В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.14			0.14	0.14
<hr/>						
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	25.8	12.4	54	15.5	5.92
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	2.59	2.42	2.42	3.41	0.12
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.78	0.73	0.73	1.02	0.04
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	0.95			0.95	0.95
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	29.34	14.82	56.42	19.86	6.99
<hr/>						
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	47.85	150.26	345.22	145.34	27.3
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	4.04	11.83	29.69	19.42	2.1

03 ПЕРЕГОРОДКИ

ТАБЛИЦА 10-8 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ПОД ШТУКАТУРКУ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ДИАФРАГМЫ С ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЯ. 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ОБВЯЗОК (ГРАФА 1), КАРКАСОВ

(ГРАФЫ 4-7). 03.УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С КРЕПЛЕНИЕМ К СТЕНАМ. 04.УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК (ГРАФА 4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ЩИТОВЫХ	ДОЩАТЫХ	КАРКАСНЫХ				
			НЕОДРАН- КОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ 48 ММ	ДВУХСЛОЙ- НЫХ С ПРО- КЛАДКОЙ ТОЛЯ	ОДНОСЛОЙ- НЫХ, ЗА- БРАННЫХ В ОБВЯЗКИ	ОБШИТЫХ С ДВУХ СТО- РОН ДОСКАМИ	С ЗАСЫП- НЫМ УТЕП- ЛИТЕЛЕМ	БЕЗ УТЕП- ЛИТЕЛЯ	ИЗ ФИБРОЛИТОВЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ, ММ
			10-8-1	10-8-2	10-8-3	10-8-4	10-8-5	10-8-6	10-8-7
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-ч	61.6	126	94.6	115	77.1	80.6	116
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-ч	5.44	3.75	3.08	7.08	4	2.26	3.08
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	16.51	11.38	9.33	21.48	12.14	6.86	9.35
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8Х60	101-0181	Т	0.00723	0.018	0.01	0.022	0.022	0.023	0.044
ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ МАРКИ 300, ТОЛЩИНОЙ, ММ 50	101-0773	МЗ							9.46
ПЛИТЫ ФИБРОЛИТОВЫЕ НА ПОРТЛАНДЦЕМЕНТЕ МАРКИ 300, ТОЛЩИНОЙ, ММ 75	101-0774	МЗ						6.2	
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	102-0026	МЗ	0.24	0.23	0.28	0.81	0.81	0.81	0.82
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	102-0054	МЗ		0.39	5.4	6.57	6.57		
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,	102-0062	МЗ						0.52	0.52

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, IV СОРТА									
ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, IV СОРТА	102-0078	М3		6.1					
УТЕПЛИТЕЛЬ	(104-9281)	М3				7.8			
ЩИТЫ ПЕРЕГОРОДОК	(202-9052)	М2	96.4						
ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	610-1042	М2	1.5	120	2.34	1.89	1.89	1.94	1.5
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	14.38	12.33	12.33	16.86	16.86	11.28	11.28
В ТОМ ЧИСЛЕ									
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	2.16	1.85	1.85	2.53	2.53	1.69	1.69

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-8

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ЩИТОВЫХ	ДОЩАТЫХ		КАРКАСНЫХ			
			НЕОДРАН- КОВАННЫХ ТОЛЩИНОЙ 48 ММ	ДВУХСЛОЙ- НЫХ С ПРО- КЛАДКОЙ ТОЛЯ	ОДНОСЛОЙ- НЫХ, ЗА- БРАННЫХ В ОБВЯЗКИ	ОБШИТЫХ С ДВУХ СТО- РОН ДОСКАМИ	С ЗАСЫП- НЫМ УТЕП- ЛИТЕЛЕМ	БЕЗ УТЕП- ЛИТЕЛЯ	ИЗ ФИБРОЛИТОВЫХ ПЛИТ ТОЛЩИНОЙ, ММ
			10-8-1	10-8-2	10-8-3	10-8-4	10-8-5	10-8-6	10-8-7
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	40.3	84.2	62.9	74.9	53.1	53.5	77.2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	16.51	11.38	9.33	21.48	12.14	6.86	9.35
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	4.95	3.41	2.8	6.44	3.64	2.06	2.81
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	14.38	12.33	12.33	16.86	16.86	11.28	11.28
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	71.19	107.91	84.56	113.24	82.1	71.64	97.83
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ) В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	22.49	441.61	413.8	544.07	544.07	331.96	472.71
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	2.67	64.97	53.04	69.37	69.37	49.15	69.56

ТАБЛИЦА 10-9 УСТРОЙСТВО ЧИСТЫХ ПЕРЕГОРОДОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА КАРКАСА ИЛИ ОБВЯЗОК ПЕРЕГОРОДОК С ОСТРОЖКОЙ ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

02.УСТАНОВКА ЩИТОВ (ГР.1). 03.УСТРОЙСТВО ОДНОСЛОЙНЫХ ДОЩАТЫХ ПЕРЕГОРОДОК (ГР.2). 04.ОБШИВКА КАРКАСА

ФАНЕРОЙ (ГР. 3, 4). 05.КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К СТЕНАМ И ПОЛУ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ЩИТОВЫХ (ГЛУХИХ	ДОЩАТЫХ	КАРКАСНЫХ С ОБШИВКОЙ ФАНЕРОЙ С	
			ПОД ОСТЕКЛЕНИЕ, С МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ СЕТКОЙ, ФИЛЕНЧА- ТЫХ)	ОДНОСЛОЙНЫХ	ДВУХ СТОРОН	ОДНОЙ СТОРОНЫ
			10-9-1	10-9-2	10-9-3	10-9-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	66.1	119	143	108
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	5.4	2.59	0.8	0.6
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	16.38	7.86	2.42	1.82
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8Х60	101-0181	Т	0.009	0.0042	0.007	0.011
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	102-0024	МЗ		0.19		0.76
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ IV СОРТА	102-0026	МЗ			0.7	
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, IV СОРТА	102-0050	МЗ	0.02			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, II СОРТА	102-0056	МЗ		4.6		
ФАНЕРА КЛЕЕНАЯ МАРКИ ФК И ФБА, СОРТА В/ВВ, ТОЛЩИНОЙ 3 ММ	102-0261	МЗ			0.67	0.34
ЩИТЫ ПЕРЕГОРОДОК	(202-9052)	М2	96.4			
РАСКЛАДКИ РАЗМЕР 10 X 16 ММ	203-0259	ПОГ. М	345			
НАЩЕЛЬНИК ГОСТ 24698-81 РАЗМЕРОМ 40Х13 ММ	203-0340	М	90		87	

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		4.34	9.59	5.21
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ		0.65	1.44	0.78
<hr/>					
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	45.6	79.2	99	76.6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	16.38	7.86	2.42	1.82
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	4.91	2.36	0.73	0.55
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ		4.34	9.59	5.21
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	61.98	91.4	111.01	83.63
<hr/>					
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	5.52	625.69	459.08	311.86
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.55	58.19	52.06	32.74

ТАБЛИЦА 10-10

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА КАРКАСА ИЛИ ОБВЯЗОК ПЕРЕГОРОДОК С ОСТРОЖКОЙ ОТКРЫТЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ.

02.УСТАНОВКА ЩИТОВ. 03.КРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕГОРОДОК К СТЕНАМ И ПОЛУ. 04.УСТАНОВКА ПРИБОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК И БАРЬЕРОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	УСТРОЙСТВО	
			ПЕРЕГОРОДОК КАРКАСНО-ФИЛЕНЧАТЫХ В САНУЗЛАХ	БАРЬЕРОВ В ГАРДЕРОВНЫХ
			10-10-1	10-10-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	88.9	69.6
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	5.83	7
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	17.69	21.22
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8Х60	101-0181	Т	0.0008	0.012
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ, КГ 1,8	101-0782	Т	0.0684	
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0024)	М3	0.54	
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, II СОРТА	102-0056	М3		1.49
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	102-0060	М3		1.17
ЩИТЫ ПЕРЕГОРОДОК	(202-9052)	М2	100	100
ПРИБОРЫ ДВЕРНЫЕ НАКЛАДНЫЕ	(202-9155)	1 КОМПЛ	П	П
РАСКЛАДКИ РАЗМЕР 10 X 16 ММ	203-0259	ПОГ. М		174
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	63.5	47.7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	17.69	21.22
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	5.31	6.37
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	81.19	68.92

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)
В ТОМ ЧИСЛЕ
 ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

34.76

338.21

РУБ

3.48

32.08

04 ПЕРЕКРЫТИЯ

ТАБЛИЦА 10-11 УСТРОЙСТВО ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА БАЛОК С ЧЕРЕПНЫМИ ВРУСКАМИ. 02.УСТАНОВКА АНКЕРОВ (ГРАФЫ 1-4). 03.АНТИСЕПТИРОВАНИЕ
 КОНЦОВ БАЛОК С ОБЕРТЫВАНИЕМ ТОЛЕМ (ГРАФЫ 1-4). 04.УСТАНОВКА РИГЕЛЕЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ХОМУТАМИ.
 05.УКЛАДКА НАКАТА (ГРАФЫ 1-3, 5-7, 9-11). 06.УСТРОЙСТВО НЕСУЩЕЙ ПОДШИВКИ (ГРАФЫ 4,8,12). 07.ПРОКЛАДКА
 ПЕРГАМИНА. 08.УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПЕРЕКРЫТИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ПО СТЕНАМ					
			КАМЕННЫМ			РУБЛЕНЫМ		
			С НАКАТОМ ИЗ			С НЕСУЩЕЙ	С НАКАТОМ ИЗ	
			ЩИТОВ	ГОРЕБЛЯ	ДОСОК	ПОДШИВКОЙ	ЩИТОВ	ГОРЕБЛЯ
			ИЗ ДОСОК					
			10-11-1	10-11-2	10-11-3	10-11-4	10-11-5	10-11-6
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-ч	94	122	119	109	147	176
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-ч	8.64	7.56	5.27	5.7	8.51	7.43
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	26.2	22.93	15.98	17.29	25.81	22.53
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ, КГ 1,8	101-0782	Т	0.11	0.11	0.11	0.11		
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ, КГ 2,825	101-0783	Т	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026
ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	(101-0851)	М2	111	111	111	111	111	111
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0024)	М3	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, II СОРТА	(102-0048)	М3			1.85			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, II СОРТА	(102-0056)	М3				2.62		
ГОРЕБЛЬ ДЕЛОВОЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2 М	(102-0144)	М3		6.1				6.1
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ	(104-0004)	М3	П	П	П	П	П	П

МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ
СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ9573-82)

БАЛКИ С ЧЕРЕПНЫМИ БРУСКАМИ	(202-9063)	М3	П	П	П	П	П	П
ЩИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНЫХ ДОМОВ	(202-9064)	М2	80				80	
ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	610-1042	М2	52.5	52.5	52.5	52.5		
ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	610-1077	Т	0.0175	0.0175	0.0175	0.0175		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	13.76	13.76	13.76	16	2.9	2.9
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	2.06	2.06	2.06	2.4	0.44	0.44

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-11

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ПО СТЕНАМ					
			КАМЕННЫМ			РУБЛЕНЫМ		
			С НАКАТОМ ИЗ			С НЕСУЩЕЙ	С НАКАТОМ ИЗ	
			ЩИТОВ	ГОРБЫЛЯ	ДОСОК	ПОДШИВКОЙ	ЩИТОВ	ГОРБЫЛЯ
10-11-1	10-11-2	10-11-3	10-11-4	10-11-5	10-11-6			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	64.6	83	80.7	75.5	102	121
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	26.2	22.93	15.98	17.29	25.81	22.53
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	7.86	6.88	4.79	5.19	7.74	6.76
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	13.76	13.76	13.76	16	2.9	2.9
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	104.56	119.69	110.44	108.79	130.71	146.43
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	112.15	112.15	112.15	112.15	11.83	11.83
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	13.53	13.53	13.53	13.53	1.24	1.24

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-11

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ПО СТЕНАМ					
			РУБЛЕНЬМ			НЕРУБЛЕНЬМ		
			С НАКАТОМ ИЗ	С НЕСУЩЕЙ ПОДШИВКОЙ ИЗ ДОСОК	С НАКАТОМ ИЗ ШИТОВ	С НАКАТОМ ИЗ ГОРБЫЛЯ	С НАКАТОМ ИЗ ДОСОК	С НЕСУЩЕЙ ПОДШИВКОЙ ИЗ ДОСОК
			10-11-7	10-11-8	10-11-9	10-11-10	10-11-11	10-11-12
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	172	163	89.7	118	114	105
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	5.14	5.53	8.51	7.43	5.14	5.53
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	15.59	16.77	25.81	22.53	15.59	16.77
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ, КГ 2,825	101-0783	Т	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026	0.026
ПЕРГАМИН КРОВЕЛЬНЫЙ П-350	(101-0851)	М2	111	111	111	111	111	111
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0024)	М3	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, II СОРТА	(102-0048)	М3	1.85				1.85	
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, II СОРТА	(102-0056)	М3		2.62				2.62
ГОРБЫЛЬ ДЕЛОВОЙ ДЛИНОЙ БОЛЕЕ 2 М	(102-0144)	М3				6.1		
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ9573-82)	(104-0004)	М3	П	П	П	П	П	П
БАЛКИ С ЧЕРЕПНЫМИ БРУСКАМИ	(202-9063)	М3	П	П	П	П	П	П
ШИТЫ ПЕРЕКРЫТИЙ ДЕРЕВЯННЫЕ ДЛЯ МАЛОЭТАЖНЫХ ДОМОВ	(202-9064)	М2			80			
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	2.9	5.12	2.9	2.9	2.9	5.12

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.44	0.77	0.44	0.44	0.44	0.77
<hr/>							
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	119	114	61.3	79.9	77.7	72.5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	15.59	16.77	25.81	22.53	15.59	16.77
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	4.68	5.03	7.74	6.76	4.68	5.03
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2.9	5.12	2.9	2.9	2.9	5.12
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	137.49	135.89	90.01	105.33	96.19	94.39
<hr/>							
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	11.83	11.83	11.83	11.83	11.83	11.83
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24	1.24

ТАБЛИЦА 10-12 ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ДОСКАМИ ОБШИВКИ (ГРАФА 1), ПОД ШТУКАТУРКУ (ГРАФА 2), ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ (ГРАФА 3), КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ (ГРАФЫ 4-7). 02.ПРООЛИФКА КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ С ДВУХ СТОРОН (ГРАФЫ 4, 5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОТОЛКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ДОСКАМИ	ПОД ШТУ-	ПЛИТАМИ	СТАЛЬЮ КРОВЕЛЬНОЙ			
			ОБШИВКИ	КАТУРКУ	ДРЕВЕСНО-	НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО		ОЦИНКОВАННОЙ ПО	
					ВОЛОКНИС-	ДЕРЕВУ	АСБЕСТУ	ДЕРЕВУ	АСБЕСТУ
					ТЫМИ ТВЕР-				
					ДЫМИ ТОЛ-				
					ЩИНОЙ 5ММ!				
			10-12-1	10-12-2	10-12-3	10-12-4	10-12-5	10-12-6	10-12-7
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	52.6	39.4	67.1	27.9	33.2	24.9	30.2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.01	1.42	0.82	0.17	0.35	0.17	0.35
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	3.07	4.32	2.5	0.51	1.07	0.51	1.06
АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1), ТОЛЩИНОЙ ММ: 4 И 6	101-0021	Т					0.32		0.32
ОЛИФА КОМБИНИРОВАННАЯ: К-2	101-0627	Т				0.003	0.003		
ПЛИТЫ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫЕ СУХОГО СПОСОБА ПРОИЗВОДСТВА, ГРУППЫ А, ТВЕРДЫЕ МАРКИ, ТС-400, ТОЛЩИНОЙ, ММ 5	(101-0684)	1000М2			0.105				
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, IV СОРТА	(102-0054)	М3		2.62					
ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ: ТИП 0-1;0-2;0-3, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ	(203-0371)	М3	1.86						
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.50 ММ	(610-1006)	Т						0.42	0.42
КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ СТК-1 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.50ММ	(610-1056)	Т				0.42	0.42		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	2.22	4.67	4.67	3.87	4.24	3.99	4.34

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.33	0.7	0.7	0.58	0.64	0.6	0.65
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	37.4	26.2	47.4	19	22.6	16.7	20.2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	3.07	4.32	2.5	0.51	1.07	0.51	1.06
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.92	1.3	0.75	0.15	0.32	0.15	0.32
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2.22	4.67	4.67	3.87	4.24	3.99	4.34
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	42.69	35.19	54.57	23.38	27.91	21.2	25.6
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ				4.05	126.93		122.88
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ				0.36	12.14		11.78

ТАБЛИЦА 10-13 УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК ПО ЧЕРДАЧНЫМ ПЕРЕКРЫТИЯМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М ХОДОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	10-13-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	3.49
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.16
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.5
ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, IV СОРТА	102-0078	МЗ	0.3
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.22
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.03
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	2.41
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.5
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.15
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.22
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	3.13
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	16.83
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	2.54

05 СТРОПИЛА

ТАБЛИЦА 10-14 УСТАНОВКА СТРОПИЛ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СТРОПИЛ ИЗ ДОСОК И БРУСЬЕВ. 02.КОНТРОЛЬНАЯ СБОРКА СТРОПИЛ НА ВОЙКЕ.

03.УКЛАДКА МАУЭРЛАТОВ С АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ ПАСТАМИ И ОБЕРТЫВАНИЕМ ТОЛЕМ. 04.УСТАНОВКА СТРОПИЛ С КРЕПЛЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 МЗ ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	10-14-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	22.1
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.62
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.87
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8X60	101-0181	Т	0.0072
КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5ММ	101-0797	Т	0.00438
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0024)	МЗ	0.16
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	(102-0028)	МЗ	0.06
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	(102-0059)	МЗ	0.83
ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	610-1042	М2	3.38
ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	610-1077	Т	0.00196
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	5.98
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.9
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	15.1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.87
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.56
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	5.98
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	22.95

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)
В ТОМ ЧИСЛЕ
 ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

8.54

РУБ

1

ТАБЛИЦА 10-15 УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО КАРКАСА С УСТАНОВКОЙ ПЕРЕПЛЕТОВ И ОБШИВКОЙ БОКОВЫХ СТЕНОК ДОСКАМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 СЛУХОВОЕ ОКНО

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	10-15-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	6.08
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.15
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.46
ЛЕСМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	(102-0010)	М3	0.06
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, III СОРТА	102-0049	М3	0.06
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	102-0061	М3	0.1
ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	(202-9053)	М2	0.5
ПРИБОРЫ ОКОННЫЕ	(202-9156)	1 КОМПЛ	П
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.87
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.13
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	4.28
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.46
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.14
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.87
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	5.61
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	15.79
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	1.69

06 ОКНА

ТАБЛИЦА 10-16 УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ПЕРЕПЛЕТАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА БЛОКОВ (ГРАФЫ 1-12), ОСМОЛКА И ОБИВКА ТОЛЕМ КОРОВОК (ГРАФЫ 1-4. 02.ПРИБИВКА К
КОРОВКАМ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БРУСКОВ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГРЕБНЯ И ВЫБОРКА ПАЗА В ТОРЦАХ БРУСЬЕВ (БРЕНЕН)
(ГРАФЫ 5-8). 03.КОНОПАТКА КОРОВОК. 04.УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК, НАЛИЧНИКОВ (ГРАФЫ 5-12).
05.УСТАНОВКА НАКЛАДНЫХ ПРИБОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	СПАРЕННЫМИ		РАЗДЕЛЬНЫМИ (РАЗДЕЛЬ- НО-СПАРЕННЫМИ)		СПАРЕННЫМИ			
			В СТЕНАХ							
			КАМЕННЫХ				ДЕРЕВЯННЫХ			
							РУБЛЕННЫХ			
ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ,М2			ДО 2		БОЛЕЕ 2		ДО 2		БОЛЕЕ 2	
			10-16-1	10-16-2	10-16-3	10-16-4	10-16-5	10-16-6		
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	164	118	235	160	464	327		
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	10.42	8.97	11.49	9.81	6.48	6.17		
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБО- ТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТР-ВА ДО 16 Т	021243	М-ЧАС	4.46	3.18	5.36	3.81				
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	18.08	17.55	18.6	18.21	19.65	18.73		
ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ,ММ: 8Х100	101-1484	Т	0.0114	0.0074	0.0114	0.0074				
СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	(101-9411)	1 КОМПЛ	П	П	П	П	П	П		
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	(102-0025)	М3					0.63	0.39		
БЛОКИ ОКОННЫЕ	(202-9001)	М2	100	100	100	100	100	100		
НАЛИЧНИКИ	(202-9054)	М					587	380		
ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ	(202-9055)	М					83	65		

ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	610-1005	КГ	173	120	260	180	173	120
ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	610-1042	М2	118	82	176	122		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	31.62	21.82	45.51	31.37	21.58	14.26
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	4.74	3.27	6.83	4.71	3.24	2.14

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	121	88.2	171	117	364	258
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	44.75	36.57	50.65	40.99	19.65	18.73
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	11.17	9.37	12.49	10.37	5.9	5.62
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	31.62	21.82	45.51	31.37	21.58	14.26
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	197.37	146.59	267.16	189.36	405.23	290.99

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	267.68	185.44	398.47	275.64	216.25	150
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	39.71	27.52	59.32	41.05	32.44	22.5

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-16

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	РАЗДЕЛЬНЫМИ (РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ)		СПАРЕННЫМИ		РАЗДЕЛЬНЫМИ (РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ)	
			В СТЕНАХ					
			ДЕРЕВЯННЫХ					
			РУБЛЕННЫХ		НЕРУБЛЕННЫХ			
ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА ,М2								
			ДО 2	БОЛЕЕ 2	ДО 2	БОЛЕЕ 2	ДО 2	БОЛЕЕ 2
			10-16-7	10-16-8	10-16-9	10-16-10	10-16-11	10-16-12
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	466	327	208	145	260	173
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	6.56	6.17	6.31	6.05	6.31	6.05
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	19.91	18.73	19.13	18.34	19.13	18.34
СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	(101-9411)	1 КОМПЛ	П	П	П	П	П	П
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	(102-0025)	МЗ	0.63	0.39	0.32	0.22	0.32	0.22
БЛОКИ ОКОННЫЕ	(202-9001)	М2	100	100	100	100	100	100
НАЛИЧНИКИ	(202-9054)	М	587	380	587	380	587	380
ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ	(202-9055)	М	83	65	83	65	83	65
ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	610-1005	КТ	260	180	173	120	260	180
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	21.58	14.38	15.75	10.76	15.75	10.76
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	3.24	2.16	2.36	1.61	2.36	1.61
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	366	257	152	108	189	127
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	19.91	18.73	19.13	18.34	19.13	18.34
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	5.97	5.62	5.74	5.5	5.74	5.5
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	21.58	14.38	15.75	10.76	15.75	10.76

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	407.49	290.11	186.88	137.1	223.88	156.1
<hr/>							
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	325	225	216.25	150	325	225
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	48.75	33.75	32.44	22.5	48.75	33.75

ТАБЛИЦА 10-17 УСТАНОВКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ БЛОКОВ ОКОННЫХ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ
 СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ С МОНТАЖНЫМИ ДОСКАМИ. 02.ОСМОЛКА КОРОБОК С ОБИВКОЙ ТОЛЕМ. 03.КОНОПАТКА
 КОРОБОК. 04.УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ.
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2		
			ДО 5	ДО 10	БОЛЕЕ 10
			10-17-1	10-17-2	10-17-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	132	94.7	82.4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	9.61	9.05	8.96
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	021243	М-ЧАС	3.22	3	2.96
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	19.39	18.34	18.21
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0024)	М3			0.18
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, IV СОРТА	(102-0062)	М3	0.49	0.25	0.28
БЛОКИ ОКОННЫЕ	(202-9001)	М2	100	100	100
НАЛИЧНИКИ	(202-9054)	М	428	283	220
ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	610-1005	КГ	136	91	55.9
ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	610-1042	М2	139	77	66
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	58.65	34.22	23.06
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	8.8	5.13	3.46
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	90.1	64.8	56.4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	38.65	36.28	35.91
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	9.97	9.37	9.28
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	58.65	34.22	23.06
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	187.4	135.3	115.37

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	222.82	143.01	94.96
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	33.42	21.45	14.24

ТАБЛИЦА 10-18 УСТАНОВКА ПРИБОРОВ
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 КОМПЛЕКТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ФРАМУЖНЫХ		ОКОННЫХ	
			10-18-1		10-18-2	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	75.3		44.5	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.07		0.2	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.21		0.6	
СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	(101-9411)	1 КОМПЛ	100		100	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	68.5		31.8	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.21		0.6	
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.06		0.18	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	68.71		32.4	

ТАБЛИЦА 10-19 ЗАПОЛНЕНИЕ ЛЕНТОЧНЫХ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ В СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИВАРКА ДЕТАЛЕЙ КРЕПЛЕНИЯ. 02.УСТАНОВКА ИМПОСТОВ (ГРАФЫ 3-5). 03.УСТАНОВКА БЛОКОВ С КРЕПЛЕНИЕМ.

04.ОБИВКА КОРОВОК ТОЛЕМ И КОНОПАТКА. 05.ПРИБИВКА НАЛИЧНИКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	БЛОКАМИ ОКОННЫМИ С ОДИНАРНЫМИ И СПАРЕННЫМИ ПЕРЕПЛЕТАМИ				
			ВЫСОТА ПРОЕМА, М				
			1,215	1,815	2,415	3,615	4,215
			10-19-1	10-19-2	10-19-3	10-19-4	10-19-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	109	85.2	97.4	75.5	80.4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	10.69	9.57	10.21	9.31	9.71
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	021243	М-ЧАС	3.56	2.96	3.56	2.96	3.36
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	21.62	20.04	20.17	19.26	19.26
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ, КГ 1,8	101-0782	Т	0.0244	0.0161	0.0244	0.0165	0.0155
ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ,ММ: 8Х100	101-1484	Т	0.0127	0.0084	0.0113	0.0087	0.0092
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	(102-0053)	М3	0.34	0.28	0.26	0.2	0.18
БЛОКИ ОКОННЫЕ	(202-9001)	М2	100	100	100	100	100
КОРОВКИ ОКОННЫЕ	(202-9056)	М			17.5	17.4	17.3
НАЛИЧНИКИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ: ТИП Н-1, Н-2 РАЗМЕРОМ 13Х34 ММ	(203-0357)	М	203	142	124	93	84
НАЛИЧНИКИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ: ТИП Н-1, Н-2 РАЗМЕРОМ 13Х54 ММ	(203-0359)	М	90	54	45.7	30.2	25.8
НАЛИЧНИКИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ: ТИП Н-1, РАЗМЕРОМ 13Х74 ММ	(203-0360)	М	74	64	131	100	143
ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	610-1005	КГ	110	79	79	55.4	62
ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	610-1042	М2	61	42.1	34.2	25.9	30.4
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	27.28	18.97	19.59	14.76	16.62

В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	4.09	2.85	2.94	2.21	2.49
<hr/>						
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	75	58.2	66.7	51.3	54.7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	42.91	37.74	41.46	36.96	39.35
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	11.08	9.83	10.64	9.6	10.11
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	27.28	18.97	19.59	14.76	16.62
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	145.19	114.91	127.75	103.02	110.67
<hr/>						
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	180.29	127.71	130.55	92.42	102.17
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	25.94	18.42	18.52	13.11	14.58

ТАБЛИЦА 10-20 ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА КОРОВОК И МОНТАЖНЫХ ДОСОК, ОСМОЛКА, ОБИВКА ТОЛЕМ И КОНОПАТКА. 02.ПРИГОНКА И УКРЕПЛЕНИЕ ПЕРЕПЛЕТОВ. 03.НАВЕСКА ОТКРЫВАЮЩИХСЯ СТВОРОК И ПРИРЕЗКА ПРИБОРОВ (ГРАФЫ 3,4). 04.УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ПЕРЕПЛЕТАМИ ОДИНАРНЫМИ			
			ГЛУХИМИ		ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ	
			ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2, ДО			
			5	10	5	10
			10-20-1	10-20-2	10-20-3	10-20-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	167	123	225	156
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	7.04	6.56	7.04	6.56
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	21.35	19.91	21.35	19.91
СКОВЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	(101-9411)	1 КОМПЛ			П	П
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 16 ММ, II СОРТА	(102-0044)	М3	0.04	0.07	0.04	0.07
ДОСКИ НЕОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ВСЕ ШИРИНЫ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, IV СОРТА	(102-0082)	М3	0.49	0.25	0.49	0.25
ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	(202-9053)	М2	91	93	91	93
НАЛИЧНИКИ	(202-9054)	М	428	283	428	283
КОРОВКИ ОКОННЫЕ	(202-9056)	М	311	242	311	242
ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	610-1005	КГ	136	91	136	91
ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	610-1042	М2	116	76	116	76
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	76.38	56.3	59.02	43.9
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	11.46	8.44	8.85	6.59
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	118	87	172	117
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	21.35	19.91	21.35	19.91

В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	6.41	5.97	6.41	5.97
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	76.38	56.3	59.02	43.9
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	215.73	163.21	252.37	180.81

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ	РУБ	214.08	142.63	214.08	142.63
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,					
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)					
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	32.11	21.39	32.11	21.39

ТАБЛИЦА 10-21 ЗАПОЛНЕНИЕ ОКОННЫХ ПРОЕМОВ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА КОРОВОК С ПРИБИВКОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БРУСКОВ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГРЕБНЯ, С ВЫБОРКОЙ ПАЗА В ТОРЦАХ БРУСЬЕВ (БРЕВЕН). 02.КОНОПАТКА КОРОВОК. 03.ПРИГОНКА И НАВЕСКА ПЕРЕПЛЕТОВ. 04.УКЛАДКА УПЛОТНЯЮЩЕЙ ПРОКЛАДКИ. 05.УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ И ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК. 06.УСТАНОВКА ПРИБОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ПЕРЕПЛЕТАМИ			
			ОДИНАРНЫМИ		РАЗДЕЛЬНЫМИ	
			ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2			
			ДО 2	БОЛЕЕ 2	ДО 2	БОЛЕЕ 2
			10-21-1	10-21-2	10-21-3	10-21-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	599	400	719	469
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	6.17	5.92	6.22	5.96
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	18.73	17.95	18.86	18.08
СКОВЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	(101-9411)	1 КОМПЛ	П	П	П	П
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	(102-0025)	МЗ	0.63	0.39	0.63	0.39
ПЕРЕПЛЕТЫ ОКОННЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	(202-9053)	М2	74	81	160	184
НАЛИЧНИКИ	(202-9054)	М	587	380	587	380
ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ	(202-9055)	М	83	65	83	65
КОРОВКИ ОКОННЫЕ	(202-9056)	М	380	317	380	317
ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	610-1005	КТ	173	120	260	180
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	37.82	29.02	38.19	29.02
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	5.67	4.35	5.73	4.35
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	470	313	574	373
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	18.73	17.95	18.86	18.08
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	5.62	5.39	5.66	5.42
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	37.82	29.02	38.19	29.02

ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	526.55	359.97	631.05	420.1
<hr/>					
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	216.25	150	325	225
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	32.44	22.5	48.75	33.75

ТАБЛИЦА 10-22 УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК С ПРИГОНКОЙ, ОСМОЛКОЙ, ОБИВКОЙ ВОЙЛОКОМ И ПОДЛИВКОЙ РАСТВОРОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ВЫСОТА ПРОЕМА, М		
			ДО 1	ДО 2	БОЛЕЕ 2
			10-22-1	10-22-2	10-22-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	111	58.6	40.2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.92	1.03	0.71
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	5.82	3.12	2.15
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т	0.56	0.3	0.2
СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	101-1591	Т	0.012	0.006	0.004
ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ	(202-9055)	М	140	74	50.7
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ	(402-0050)	МЗ	0.63	0.34	0.23
ТЯЖЕЛЫЕ ИЗВЕСТКОВЫЕ СОСТАВА 1:3					
ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	610-1004	Т	0.089	0.052	0.035
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	14.76	8.33	5.73
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	2.21	1.25	0.86
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	78.8	41.8	28.7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	5.82	3.12	2.15
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	1.75	0.94	0.64
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	14.76	8.33	5.73
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	99.38	53.25	36.58
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	124.35	71.66	48.17
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	21.7	12.37	8.3

07 ДВЕРИ

ТАБЛИЦА 10-23 УСТАНОВКА БЛОКОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОСМОЛКА И ОБИВКА КОРОВОК ТОЛЕМ (ГРАФЫ 1,2,5). 02.УСТАНОВКА БЛОКОВ. 03.УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ (ГРАФЫ 3,4)
04.УСТАНОВКА ПРИБОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ		В КАМЕННЫХ СТЕНАХ		В ПЕРЕГОРОДКАХ И	ЛЮКОВ В ПЕРЕ
							ДЕРЕВЯННЫХ НЕРУБЛЕННЫХ	КРЫТИЯХ
							СТЕНАХ	
			ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2					
			ДО 3	БОЛЕЕ 3	ДО 3	БОЛЕЕ 3	ДО 2	
			10-23-1	10-23-2	10-23-3	10-23-4	10-23-5	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	89.9	80.1	115	98.7	123	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	13.93	11.69	5.87	5.79	5.7	
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	021243	М-ЧАС	8.14	5.95				
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	17.55	17.42	17.82	17.55	17.29	
СКОВЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	(101-9411)	1 КОМПЛ	П	П	П	П	П	
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	102-0053	М3	0.08	0.07	0.08	0.07		
ЛАЗЫ И ЛЮКИ	(103-9221)	М2					100	
НАЛИЧНИКИ	(202-9054)	М			540	387		
БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	(202-9057)	М2	100	100	100	100		
ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	610-1042	М2	89	65			142	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	47.86	31.25	3.57	2.29	26.04	
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	7.18	4.69	0.54	0.34	3.91	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	67.4	61.7	84.8	74.3	85.3	

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	66.23	53	17.82	17.55	17.29
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	15.77	12.91	5.35	5.27	5.19
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	47.86	31.25	3.57	2.29	26.04
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	181.49	145.95	106.19	94.14	128.63

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ	РУБ	41.66	31.56	7.84	6.86	53.96
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,						
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)						
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	5.91	4.44	0.84	0.74	8.09

ТАБЛИЦА 10-24 ЗАПОЛНЕНИЕ НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМОМ ОТДЕЛЬНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ
 СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА КОРОБОК С ПРИБИВКОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БРУСКОВ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГРЕБНЯ, ВЫБОРКОЙ ПАЗА В ТОРЦАХ
 БРУСЬЕВ (БРЕВЕН). 02.ПРИГОНКА И НАВЕСКА ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН С УСТАНОВКОЙ ПРИБОРОВ. 03.УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ.
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПРОЕМОМ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2 ДО	
			2	3
			10-24-1	10-24-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	442	334
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	6.74	6.44
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	20.44	19.52
СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	(101-9411)	1 КОМПЛ	П	П
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	102-0025	МЗ	0.51	0.33
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	102-0053	МЗ	0.08	0.08
НАЛИЧНИКИ	(202-9054)	М	660	473
КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ	(202-9058)	М	315	232
ПОЛОТНА ДЛЯ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ	(202-9059)	М2	85	87
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	6.29	19.84
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.94	2.98
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	352	266
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	20.44	19.52
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	6.13	5.86
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	6.29	19.84
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	378.73	305.36
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,		РУБ	62.41	43.15

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)
В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

6.45

4.47

ТАБЛИЦА 10-25 ЗАПОЛНЕНИЕ БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ БЛОКАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА БЛОКОВ С ОСМОЛКОЙ И ОБИВКОЙ ТОЛЕМ. 02.КОНОПАТКА КОРОБОК ПАКЛЕЙ, ОБМАЗКА РАСТВОРОМ.

03.УСТАНОВКА НАКЛАДНЫХ ПРИБОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ДВЕРНЫМИ С ПОЛОТНАМИ			
			СПАРЕННЫМИ		РАЗДЕЛЬНЫМИ (РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ)	
			ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2			
			ДО 3	БОЛЕЕ 3	ДО 3	БОЛЕЕ 3
			10-25-1	10-25-2	10-25-3	10-25-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	138	122	225	206
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	14.54	11.65	16.69	12.86
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	021243	М-ЧАС	8.62	5.91	10.6	6.99
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	17.95	17.42	18.47	17.82
СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	(101-9411)	1 КОМПЛ	П	П	П	П
БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ	(202-9122)	М2	100	100	100	100
ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	610-1005	КТ	167	107	251	161
ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	610-1042	М2	114	73	170	109
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	41.66	25.05	56.3	33.36
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	6.25	3.76	8.44	5
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	100	93.8	166	162
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	69.5	52.76	81.86	59.62
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	16.51	12.85	19.21	14.37
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	41.66	25.05	56.3	33.36
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	211.16	171.61	304.16	254.98

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	252.07	161.49	378.35	242.67
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	37.81	24.22	56.75	36.4

ТАБЛИЦА 10-26 ЗАПОЛНЕНИЕ БАЛКОННЫХ ПРОЕМОВ В ДЕРЕВЯННЫХ РУБЛЕННЫХ СТЕНАХ БЛОКАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА БЛОКОВ С ПРИБИВКОЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БРУСКОВ К КОРОБКАМ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГРЕБНЯ, ВЫБОРКОЙ ПАЗА В ТОРЦАХ БРУСЬЕВ (ВРЕВЕН). 02.КОНОПАТКА КОРОБОК. 03.УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ. 04.УСТАНОВКА НАКЛАДНЫХ ПРИБОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ДВЕРНЫМИ С ПОЛОТНАМИ			
			СПАРЕННЫМИ		РАЗДЕЛЬНЫМИ (РАЗДЕЛЬНО-СПАРЕННЫМИ)	
			ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2			
			ДО 3	БОЛЕЕ 3	ДО 3	БОЛЕЕ 3
			10-26-1	10-26-2	10-26-3	10-26-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	414	296	459	354
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	6.05	5.83	6.13	6
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	18.34	17.69	18.6	18.21
СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	(101-9411)	1 КОМПЛ	П	П	П	П
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	(102-0025)	МЗ	0.4	0.23	0.4	0.23
НАЛИЧНИКИ	(202-9054)	М	680	416	680	416
БЛОКИ ДВЕРНЫЕ БАЛКОННЫЕ	(202-9122)	М2	100	100	100	100
ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	610-1005	КГ	167	107	251	161
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	11.8	6.94	11.8	6.94
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	1.77	1.04	1.77	1.04
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	325	236	363	286
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	18.34	17.69	18.6	18.21
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	5.5	5.31	5.58	5.46
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	11.8	6.94	11.8	6.94
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	355.14	260.63	393.4	311.15

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	208.75	133.75	313.75	201.25
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	31.31	20.06	47.06	30.19

ТАБЛИЦА 10-27 УСТАНОВКА КОРОБОК В ДЕРЕВЯННЫХ СТЕНАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА КОРОБОК (ГРАФЫ 1-8). 02.ПРИБИВКА К КОРОБКАМ ВЕРТИКАЛЬНЫХ БРУСКОВ ДЛЯ ОБРАЗОВАНИЯ ГРЕБНЯ, ВЫБОРКА ПАЗА В ТОРЦАХ БРУСЬЕВ (БРЕВЕН) (ГРАФЫ 1-4). 03.УСТАНОВКА РАСПОРНЫХ ДОСОК В ДВЕРНЫХ КОРОБКАХ (ГРАФЫ 3,4,7,8). 04.УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	РУБЛЕННЫХ			
			В ПРОЕМАХ			
			ОКОННЫХ		ДВЕРНЫХ	
			ПЛОЩАДЬ, М2			
			ДО 2	БОЛЕЕ 2	ДО 3	БОЛЕЕ 3
			10-27-1	10-27-2	10-27-3	10-27-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	374	258	356	260
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.59	1.09	1.67	1.21
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	4.81	3.31	5.06	3.68
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	(102-0025)	МЗ	0.32	0.23	0.51	0.33
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, III СОРТА	102-0057	МЗ			0.08	0.08
НАЛИЧНИКИ	(202-9054)	М	587	380	660	473
КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ	(202-9058)	М	346	240	315	231
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	4.29	2.94	5.08	3.51
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.64	0.44	0.76	0.53
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	294	203	278	204
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	4.81	3.31	5.06	3.68
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	1.44	0.99	1.52	1.1

ПРОЧIE МАТЕРИАЛЫ	РУБ	4.29	2.94	5.08	3.51
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	303.1	209.25	288.14	211.19
<hr/>					
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ			8.16	8.16
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ			0.86	0.86

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-27

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	НЕРУБЛЕННЫХ			
			В ПРОЕМАХ			
			ОКОННЫХ		ДВЕРНЫХ	
			ПЛОЩАДЬ, М2			
			ДО 2	БОЛЕЕ 2	ДО 3	БОЛЕЕ 3
			10-27-5	10-27-6	10-27-7	10-27-8
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	78.2	48.4	75.5	53.9
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.41	0.97	1.39	1.04
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	4.27	2.93	4.23	3.14
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, III СОРТА	102-0057	МЗ			0.08	0.08
НАЛИЧНИКИ	(202-9054)	М	587	380	660	473
КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ	(202-9058)	М	346	240	315	231
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	3.72	2.53	3.72	2.53
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.56	0.38	0.56	0.38
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	51.9	33.2	51.4	36.7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	4.27	2.93	4.23	3.14
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	1.28	0.88	1.27	0.94
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	3.72	2.53	3.72	2.53
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	59.89	38.66	59.35	42.37
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ			8.16	8.16
В ТОМ ЧИСЛЕ						

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

0.86

0.86

ТАБЛИЦА 10-28 ОБИВКА ДВЕРЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОБИВКА ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН И КОРОВОК КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЮ ПО ДЕРЕВУ (ГРАФЫ 5,6,11,12) С ПРОКЛАДКОЙ
 ВОЙЛОКА, ПРОПИТАННОГО ГЛИНЯНЫМ РАСТВОРОМ (ГРАФЫ 1,2,7,8), АСБЕСТОВОГО КАРТОНА (ГРАФЫ 3,4,9,10).
 02.ПРООЛИФКА КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛИ (ГРАФЫ 1-6).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЮ					
			НЕОЦИНКОВАННОЙ ПО					
			ВОЙЛОКУ		АСБЕСТУ		ДЕРЕВУ	
			С ДВУХ СТОРОН	С ОДНОЙ СТОРОНЫ	С ДВУХ СТОРОН	С ОДНОЙ СТОРОНЫ	С ДВУХ СТОРОН	С ОДНОЙ СТОРОНЫ
			10-28-1	10-28-2	10-28-3	10-28-4	10-28-5	10-28-6
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-ч	160	96	135	81	125	75
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-ч	0.85	0.51	0.86	0.52	0.42	0.25
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	2.59	1.56	2.62	1.57	1.28	0.77
АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1), ТОЛЩИНОЙ ММ: 4 И 6	(101-0021)	Т			0.78	0.52		
ГЛИНА	(411-0002)	МЗ	0.21	0.14				
ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	(610-1004)	Т	0.452	0.303				
КРОВЕЛЬНАЯ СТАЛЬ СТК-1 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.50ММ	(610-1056)	Т	1.07	0.72	1.07	0.72	1.07	0.72
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	18.1	10.86	18.1	10.86	14.76	8.85
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	2.72	1.63	2.72	1.63	2.21	1.33
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	108	64.8	90.7	54.4	84.3	50.6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	2.59	1.56	2.62	1.57	1.28	0.77
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.78	0.47	0.79	0.47	0.38	0.23
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	18.1	10.86	18.1	10.86	14.76	8.85
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	128.69	77.22	111.42	66.83	100.34	60.22

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-28

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ					
			ОЦИНКОВАННОЙ ПО					
			ВОЙЛОКУ		АСБЕСТУ		ДЕРЕВУ	
			С ДВУХ СТОРОН	С ОДНОЙ СТОРОНЫ	С ДВУХ СТОРОН	С ОДНОЙ СТОРОНЫ	С ДВУХ СТОРОН	С ОДНОЙ СТОРОНЫ
			10-28-7	10-28-8	10-28-9	10-28-10	10-28-11	10-28-12
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-ч	156	93.6	131	78.6	122	73.2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-ч	0.85	0.51	0.85	0.51	0.42	0.25
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	2.57	1.55	2.59	1.56	1.27	0.76
АСБЕСТОВЫЙ КАРТОН ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ (КАОН-1), ТОЛЩИНОЙ ММ: 4 И 6	(101-0021)	Т			0.78	0.52		
ГЛИНА	(411-0002)	МЗ	0.21	0.14				
ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	(610-1004)	Т	0.452	0.303				
ОЦИНКОВАННАЯ СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ГОСТ 7118-78 ТОЛЩИНОЙ ЛИСТА 0.50 ММ	(610-1006)	Т	1.07	0.72	1.07	0.72	1.07	0.72
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	4.6	2.77	4.6	2.77	1.04	0.62
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.69	0.42	0.69	0.42	0.16	0.09
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	105	63	87.9	52.7	81.5	48.9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	2.57	1.55	2.59	1.56	1.27	0.76
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.77	0.47	0.78	0.47	0.38	0.23
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	4.6	2.77	4.6	2.77	1.04	0.62
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	112.17	67.32	95.09	57.03	83.81	50.28

ТАБЛИЦА 10-29 КОНОПАТКА ДВЕРНЫХ КОРОБОК ПАКЛЕЙ В НАРУЖНЫХ СТЕНАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГИПСОВОГО РАСТВОРА, СМАЧИВАНИЕМ ПАКЛИ (ГРАФЫ 1-2). 02.КОНОПАТКА КОРОБОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	КАМЕННЫХ		НЕРУБЛЕННЫХ	
			ПЛОЩАДЬ ПРОЕМА, М2			
			ДО 3	БОЛЕЕ 3	ДО 3	БОЛЕЕ 3
			10-29-1	10-29-2	10-29-3	10-29-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	35.8	25.2	26.1	18.5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.02	0.01	0.01	0.01
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.05	0.03	0.04	0.03
ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	101-0219	Т	0.00367	0.00234		
ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	(610-1005)	КГ	24.4	15.6	24.4	15.6
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	25.1	17.7	18.3	12.9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.05	0.03	0.04	0.03
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.02	0.01	0.01	0.01
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	25.15	17.73	18.34	12.93
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	0.12	0.07		
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.04	0.02		

08 ВОРОТА

ТАБЛИЦА 10-30 УСТАНОВКА ВОРОТ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОБРАМЛЕНИЕ ПРОЕМОВ СТАЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ (ГРАФА 1). 02.УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ КОРОБОК (ГРАФА 2).

03.УСТАНОВКА ПОЛОТЕН. 04.УСТАНОВКА ПОКОВОК И ПРИБОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОЛОТЕН И ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	С КОРОБКАМИ СТАЛЬНЫМИ		С КОРОБКАМИ ДЕРЕВЯННЫМИ	
			10-30-1		10-30-2	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	206		90.2	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	21.93		5.79	
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	021243	М-ЧАС	6.43			
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	47.03		17.55	
ТОНКОЛИСТОВОЙ ПРОКАТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ В ЛИСТАХ С ОБРЕЗНЫМИ КРОМКАМИ, ШИРИНОЙ СВЫШЕ 1200 ДО 1300 ММ, ТОЛЩИНОЙ 3,2-3,9 ММ СТАЛЬ МАРКИ: С235	101-1130	Т	0.16			
СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	(101-9411)	1 КОМПЛ	П		П	
КОРОБКИ ОКОННЫЕ	(202-9056)	М			83	
ВОРОТА РАСПАШНЫЕ	(202-9123)	М2	100		90	
КАРКАСЫ ВОРОТ РАЗДВИЖНЫХ, РАСПАШНЫХ, ПОДЪЕМНЫХ, ПОДЪЕМНО-ПОВОРОТНЫХ	(202-9124)	Т	3.91			
ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	610-1042	М2			28	
СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ. ЗСП, 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ	(610-1055)	Т	0.24			
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	116.31		10.59	
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	17.45		1.59	

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	158	62.9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	85.48	17.55
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	22.4	5.27
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	116.31	10.59
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	359.79	91.04
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	36.8	10.64
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	3.78	1.6

09 ЛЕСТНИЦЫ ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ

ТАБЛИЦА 10-31

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ, СБОРКА И УСТАНОВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ, ПЛОЩАДОК СО СТОЙКАМИ, ПЕРИЛ (ГРАФЫ 1,2)
02.ПОДШИВКА ЛЕСТНИЧНЫХ МАРШЕЙ И ПЛОЩАДОК ДОСКАМИ ОБШИВКИ (ГРАФА1). 03.ЗАГОТОВКА И УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ
КРЫЛЕЦ (ГРАФА 3) И КОЗЫРЬКОВ (ГРАФА 4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ВНУТРИКВАРТИР- НЫХ		УСТРОЙСТВО	УСТРОЙСТВО
			С ПОДШИВКОЙ ДОС- КАМИ ОБШИВКИ	БЕЗ ПОДШИВКИ	КРЫЛЕЦ	КОЗЫРЬКОВ
			10-31-1	10-31-2	10-31-3	10-31-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	4.9	4.08	8.49	4.9
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.11	0.1	0.6	0.03
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.33	0.29	1.83	0.08
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	(102-0008)	М3			0.2	
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0024)	М3	0.03	0.03		
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	(102-0025)	М3				0.02
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	(102-0032)	М3	0.02	0.02		
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, IV СОРТА	(102-0050)	М3			0.05	0.03
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, II СОРТА	(102-0052)	М3	0.01	0.01		
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,	(102-0060)	М3	0.22	0.22		

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, IV СОРТА	(102-0062) МЗ	0.09
ОБШИВКА НАРУЖНАЯ И ВНУТРЕННЯЯ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ: ТИП 0-1;0-2;0-3, ТОЛЩИНОЙ 16 ММ, ШИРИНОЙ БЕЗ ГРЕБНЯ ОТ 70 ДО 90 ММ	(203-0371) МЗ	0.02

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ.10-31

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	УСТРОЙСТВО ЛЕСТНИЦ ВНУТРИКВАРТИР- НЫХ		УСТРОЙСТВО	УСТРОЙСТВО
			С ПОДШИВКОЙ ДОС- КАМИ ОБШИВКИ	БЕЗ ПОДШИВКИ	КРЫЛЕЦ	КОЗЫРЬКОВ
					10-31-1	10-31-2
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.14	0.1	1.25	0.04
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.02	0.02	0.19	0.01
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	3.87	3.21	6.22	3.64
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.33	0.29	1.83	0.08
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.1	0.09	0.55	0.02
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.14	0.1	1.25	0.04
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	4.34	3.6	9.3	3.76

10 КАРКАС ИЗ БРУСЬЕВ ДЛЯ НАВЕСОВ И КРЫЛЕЦ

ТАБЛИЦА 10-32 УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ БЕЗ УСТРОЙСТВА ОБВЯЗКИ С КРЕПЛЕНИЕМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 МЗ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	10-32-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	39
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.59
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.78
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ, КГ 1,8	101-0782	Т	0.04
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	(102-0028)	МЗ	0.56
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	102-0032	МЗ	0.49
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	31.2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.78
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.53
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	32.98
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	108.81
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	9.17

11 ВСТРОЕННЫЕ ШКАФЫ, АНТРЕСОЛЬНЫЕ ПОЛКИ, ШТУЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ

ТАБЛИЦА 10-33 УСТАНОВКА ПО МЕСТУ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА, ПРИГОНКА ПО МЕСТУ И КРЕПЛЕНИЕ ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ СТЕНОК (ГРАФА 1). 02.УСТАНОВКА

ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ ПОЛОК, ОПОРНЫХ РАМОК (ГРАФА 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ДЕТАЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ШКАФНЫХ И АНТРЕСОЛЬНЫХ	
			СТЕНОК	ПОЛОК
			10-33-1	10-33-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	62	124
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	5.61	5.61
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	17.03	17.03
СТЕНКИ ШКАФОВ	(202-9125)	М2	100	
ПОЛКИ ШКАФОВ	(202-9152)	М2		100
РАСКЛАДКА, РАЗМЕР 19X19	203-0499	М		26.2
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	56.3	31.25
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	8.44	4.69
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	40	83
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	17.03	17.03
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	5.11	5.11
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	56.3	31.25
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	113.33	131.28

ТАБЛИЦА 10-34 УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ БЛОКОВ ДВЕРНЫХ ШКАФНЫХ (ГРАФА 1), АНТРЕСОЛЬНЫХ (ГРАФА 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 ШТ БЛОКОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ШКАФНЫХ	АНТРЕСОЛЬНЫХ
			10-34-1	10-34-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	6.28	2.89
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.68	0.22
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	2.07	0.66
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, IV СОРТА	(102-0058)	М3	0.09	0.06
БЛОКИ ДВЕРНЫЕ ШКАФНЫЕ	(202-9126)	М2	П	
БЛОКИ ДВЕРНЫЕ АНТРЕСОЛЬНЫЕ	(202-9127)	М2		П
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	0.42	0.42
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.06	0.06
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	4.27	1.97
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	2.07	0.66
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.62	0.2
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.42	0.42
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	6.76	3.05

ТАБЛИЦА 10-35 УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ШТУЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ С КРЕПЛЕНИЕМ, УПЛОТНЕНИЕМ ШВОВ ПРИМЫКАНИЯ РАСКЛАДКАМИ.
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ШТ ИЗДЕЛИЙ

		СТОЛОВ, ШКАФОВ ПОД МОЙКИ, ХОЛОДИЛЬНЫХ ШКАФОВ И ДР	
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	10-35-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	67.7
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	4.4
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	13.36
ИЗДЕЛИЯ	(202-9130)	ШТ	100
РАСКЛАДКА, РАЗМЕР 19X19	(203-0499)	М	400
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	31.25
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	4.69
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	44.6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	13.36
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	4.01
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	31.25
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	89.21

ТАБЛИЦА 10-36 УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ НАЛИЧНИКОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М КОРЕБОК

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	10-36-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	7.82
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.06
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.18
НАЛИЧНИКИ	(202-9054)	М	112
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.25
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.04
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	5.24
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.18
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.05
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.25
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	5.67

12 ЭСТАКАДЫ

ТАБЛИЦА 10-37 УСТРОЙСТВО ЭСТАКАД

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАБИВКА СВАЙ-СТОЕК (ГРАФЫ 1,2). 02.УКЛАДКА ЛЕЖНЕЙ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ МАСТИКОЙ, УСТАНОВКА СТОЕК (ГРАФЫ 3-5). 03.ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА РАСКОСОВ, СХВАТОК, ПРОГОНОВ, БАЛОК С КРЕПЛЕНИЕМ БОЛТАМИ, СКОБАМИ, УКЛАДКА НАПРАВЛЯЮЩИХ И ОТБОЙНЫХ БРУСЬЕВ, УСТРОЙСТВО НАСТИЛА (ГРАФЫ 1-5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	НА СВАЯХ, ВЫСОТОЙ, М		НА ЛЕЖНЯХ, ВЫСОТОЙ, М		
			ДО 3	БОЛЕЕ 3	1	2	3 И БОЛЕЕ
			10-37-1	10-37-2	10-37-3	10-37-4	10-37-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1486	1269	2254	1932	1736
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	129.15	138.94	57.44	57.44	57.44
КОПРЫ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С ДИЗЕЛЬ-МОЛОТОМ 2,5 Т	140301	М-ЧАС	100	110			
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	88.43	87.77	174.23	174.23	174.23
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 12-(14)	101-0091	Т	0.73	0.78	1.09	1.13	0.89
МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50	101-0612	Т			0.18	0.22	0.22
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	102-0008	М3	51.5	80	29.4	39	57.2
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0024)	М3	36.1	21.1	50	43.7	31.4
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, II СОРТА	(102-0060)	М3	17.4	3.3	25.6	22.3	16.4
СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ СПОКОЙНАЯ МАРКИ СТ. 610-1055 ЗСП, 50-200 ММ ТОЛЩИНОЙ 4-5 ММ		Т	0.38	0.52		0.06	0.11
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	178.56	105.9	190.96	133.92	260.4
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	26.78	15.89	28.64	20.09	39.06

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	1164	967	1739	1481	1348
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	1488.43	1627.77	174.23	174.23	174.23
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	171.53	185.83	52.27	52.27	52.27
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	178.56	105.9	190.96	133.92	260.4
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	2830.99	2700.67	2104.19	1789.15	1782.63

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	3214.89	4753.52	2262.88	2820.37	3623.28
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	526.92	797.48	332.34	427.49	584.88

ТАБЛИЦА 10-38 ОГРАЖДЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ЭСТАКАД

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОГРАЖДЕНИЕ ЭСТАКАД.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М ОГРАЖДЕНИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	10-38-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	169
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.95
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	2.88
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0024)	МЗ	1.24
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, II СОРТА	(102-0048)	МЗ	0.51
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	2.08
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.31
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	128
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	2.88
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.86
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	2.08
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	132.96

ТАБЛИЦА 10-39 УСТРОЙСТВО МОТОРНЫХ БУДОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО НЕОТАПЛИВАЕМЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БУДОК С НАСТИЛКОЙ ПОЛОВ, УСТРОЙСТВОМ КРЫШИ, ЗАПОЛНЕНИЕМ
ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ, ОТДЕЛКОЙ ПОМЕЩЕНИЯ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПЛОЩАДИ ЗАСТРОЙКИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	10-39-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	684
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	33.43
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	101.39
МАСТИКА МОРОЗОСТОЙКАЯ	101-0612	Т	0.43
БИТУМНО-МАСЛЯНАЯ МБ-50			
РУБЕРОИД КРОВЕЛЬНЫЙ С	(101-0852)	М2	275
КРУПНОЗЕРНИСТОЙ ПОСЫПКОЙ РКК-350Б			
СТЕКЛО ЛИСТОВОЕ ПЛОЩАДЬЮ ДО 1,0 М2,	101-1239	М2	17.8
1 ГРУППЫ, ТОЛЩИНОЙ 2,0ММ, МАРКИ: М5			
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ	(102-0008)	М3	7.6
ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ			
3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ			
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,	(102-0024)	М3	17.1
ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ			
40-75 ММ II СОРТА			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,	(102-0048)	М3	2.51
ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ			
19, 22 ММ, II СОРТА			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,	102-0056	М3	13.2
ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ			
32, 40 ММ, II СОРТА			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,	(102-0060)	М3	3.12
ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И			
БОЛЕЕ, II СОРТА			
БЛОКИ ОКОННЫЕ	(202-9001)	М2	16.1
БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	(202-9057)	М2	15.8
НАЛИЧНИКИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ: ТИП Н-1,	203-0359	М	133
Н-2 РАЗМЕРОМ 13Х54 ММ			
ВОЙЛОК СТРОИТЕЛЬНЫЙ	610-1004	Т	0.127
ЛИСТЫ ГИПСОВЫЕ, ОБШИВОЧНЫЕ (СУХАЯ	(610-1076)	М2	297

ШТУКАТУРКА), ТОЛЩИНОЙ 10-12ММ		
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	406.72
В ТОМ ЧИСЛЕ		
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	61.01

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	484
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	101.39
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	30.42
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	406.72
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	992.11

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ	РУБ	2105.27
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,		
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	209.81

13 ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК И УЧАСТКОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

ТАБЛИЦА 10-40 УСТРОЙСТВО ЗАБОРОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА, АНТИСЕПТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБОВ В ГОТОВЫЕ ЯМЫ НА ПОДКЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА, С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАТНОЙЗАСЫПКОЙ (ГРАФЫ 1-4). 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ШИТОВ ЗАБОРА С УСТАНОВКОЙ И КРЕПЛЕНИЕМ ИХ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ЗАБОРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ			
			ГЛУХИХ	РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М, ДО		
				1,2	1,6	2
			10-40-1	10-40-2	10-40-3	10-40-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	170	124	118	115
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	7.82	2.13	2.13	6.83
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	021141	М-ЧАС	4.67			4.67
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	9.54	6.46	6.47	6.54
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6	101-0088	Т	0.0073	0.029	0.0215	0.0171
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	(102-0008)	М3	1.37	1.39	1.26	1.23
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0024)	М3	1.01	1.09	1.06	0.97
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	(102-0025)	М3		1.34	1.54	1.72
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, III СОРТА	(102-0049)	М3	2.59			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ	(102-0057)	М3	0.8			

32, 40 мм, III сорта					
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	8.21	12.9	19.59	15.87
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	1.23	1.94	2.94	2.38

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	123	89.4	85.2	82.7
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	44.1	6.46	6.47	41.1
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	8.84	1.94	1.94	7.94
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	8.21	12.9	19.59	15.87
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	175.31	108.76	111.26	139.67

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	5.75	22.85	16.94	13.47
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.43	1.69	1.26	1

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-40

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ПРИ УСТАНОВЛЕННЫХ СТОЛБАХ			
			10-40-5	РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М, ДО		
				10-40-6	10-40-7	10-40-8
			ГЛУХИХ	1,2	1,6	2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	138	90.1	87.7	86.3
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	5.89	1.34	1.42	4.97
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	021141	М-ЧАС	3.5			3.5
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	7.24	4.07	4.32	4.47
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6	101-0088	Т	0.0073	0.0307	0.0228	0.0181
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0024)	МЗ	1.01	1.09	1.06	0.97
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	(102-0025)	МЗ		1.34	1.54	1.72
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, III СОРТА	(102-0049)	МЗ	2.59			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, III СОРТА	(102-0057)	МЗ	0.8			
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	4.15	11.98	8.85	7.07
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.62	1.8	1.33	1.06
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	101	65.6	63.8	62.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	33.14	4.07	4.32	30.37
В ТОМ ЧИСЛЕ						

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	6.65	1.22	1.3	5.82
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	4.15	11.98	8.85	7.07
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	138.29	81.65	76.97	100.24
<hr/>					
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	5.75	24.19	17.97	14.26
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.43	1.79	1.33	1.06

ТАБЛИЦА 10-41 УСТРОЙСТВО КАЛИТОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА, АНТИСЕПТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБОВ В ГОТОВЫЕ ЯМЫ НА ПОДКЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА, С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ (ГРАФЫ 1-4). 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ КАЛИТОК С ПОСТАНОВКОЙ ПОКОВОК И НАВЕСКОЙ ИХ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 КАЛИТОК

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ			
			ГЛУХИХ	РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М, ДО		
				1,2	1,6	2
			10-41-1	10-41-2	10-41-3	10-41-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	363	339	318	305
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	6.7	6.56	6.65	6.09
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	20.31	19.91	20.17	18.47
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6	101-0088	Т	0.0987	0.1	0.0744	0.0592
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ, КГ 1,8	(101-0782)	Т	П	П	П	П
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	(102-0008)	М3	5.6	4.16	5.28	5.22
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0024)	М3	3.25	3.41	3.4	2.9
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	(102-0025)	М3		0.6	1.32	1.2
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, III СОРТА	(102-0049)	М3	2.07			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, III СОРТА	(102-0057)	М3		1.84	0.71	0.64
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	30.38	27.78	24.18	20.46

В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	4.56	4.17	3.63	3.07
<hr/>					
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	252	236	221	211
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	20.31	19.91	20.17	18.47
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	6.09	5.97	6.05	5.54
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	30.38	27.78	24.18	20.46
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	302.69	283.69	265.35	249.93
<hr/>					
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	77.78	78.8	58.63	46.65
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	5.76	5.84	4.34	3.46

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-41

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ПРИ УСТАНОВЛЕННЫХ СТОЛБАХ			
			10-41-5	10-41-6	РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М, ДО	
					1,2	1,6
10-41-5	10-41-6	10-41-7	10-41-8			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	241	244	242	240
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	3.37	4.23	3.74	3.2
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	10.22	12.84	11.33	9.71
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6	101-0088	Т	0.0987	0.1	0.0744	0.0592
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ, КГ 1,8	(101-0782)	Т	П	П	П	П
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0024)	МЗ	3.25	3.41	3.4	2.9
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	(102-0025)	МЗ		0.6	1.32	1.2
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 19, 22 ММ, III СОРТА	(102-0049)	МЗ	2.07			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 32,40 ММ, III СОРТА	(102-0057)	МЗ		1.84	0.71	0.64
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	12.65	25.05	20.96	17.36
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	1.9	3.76	3.14	2.6
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	167	169	168	167
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	10.22	12.84	11.33	9.71
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	3.07	3.85	3.4	2.91

ПРОЧЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	12.65	25.05	20.96	17.36
ВСЕГО, ПРЯМЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	189.87	206.89	200.29	194.07

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	77.78	78.8	58.63	46.65
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	5.76	5.84	4.34	3.46

ТАБЛИЦА 10-42 УСТРОЙСТВО ВОРОТ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА, АНТИСЕПТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБОВ В ГОТОВЫЕ ЯМЫ НА ПОДКЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ (ГРАФЫ 1-4). 02.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ВОРОТ С ПОСТАНОВКОЙ ПОКОВОК И НАВЕСКОЙ ИХ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ВОРОТ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ			
			ГЛУХИХ	РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М, ДО		
				1,2	1,6	2
			10-42-1	10-42-2	10-42-3	10-42-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	298	306	296	290
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	19.08	5.7	5.35	20.42
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	021141	М-ЧАС	15.5			15.5
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	10.86	17.29	16.24	14.93
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6	101-0088	Т	0.0351	0.0721	0.0535	0.0425
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ, КГ 1,8	(101-0782)	Т	П	П	П	П
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУТЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6,5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	(102-0008)	М3	2.01	3.5	3.8	3.75
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0024)	М3	2.54	3	2.94	2.5
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	(102-0025)	М3		0.58	1.35	1.38
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 19,22 ММ, III СОРТА	(102-0049)	М3	2.1			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М,	(102-0057)	М3		1.99	0.67	0.61

ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ
32, 40 ММ, III СОРТА

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	13.02	23.31	21.2	17.73
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	1.95	3.5	3.18	2.66

ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	207	212	205	201
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	125.56	17.29	16.24	129.63
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	23.1	5.19	4.87	24.32
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	13.02	23.31	21.2	17.73
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	345.58	252.6	242.44	348.36

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	27.66	56.81	42.16	33.49
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	2.05	4.21	3.12	2.48

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-42

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ПРИ УСТАНОВЛЕННЫХ СТОЛБАХ			
			10-42-5	РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М, ДО		
				ГЛУХИХ	1,2	1,6
			10-42-5	10-42-6	10-42-7	10-42-8
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	255	259	257	256
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	17.88	3.76	3.24	18.37
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	021141	М-ЧАС	15.5			15.5
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	7.23	11.42	9.84	8.72
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6	101-0088	Т	0.0351	0.0721	0.0535	0.0425
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ, КГ 1,8	(101-0782)	Т	П	П	П	П
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0024)	МЗ	2.54	3	2.94	2.5
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	(102-0025)	МЗ		0.58	1.35	1.38
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 19,22 ММ, III СОРТА	(102-0049)	МЗ	2.1			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, III СОРТА	(102-0057)	МЗ		1.99	0.67	0.61
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	6.67	21.58	18.97	15.62
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	1	3.24	2.85	2.34
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	177	180	179	178

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	121.93	11.42	9.84	123.42
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	22.01	3.43	2.95	22.46
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	6.67	21.58	18.97	15.62
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	305.6	213	207.81	317.04
<hr/>					
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	27.66	56.81	42.16	33.49
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	2.05	4.21	3.12	2.48

ТАБЛИЦА 10-43 УСТРОЙСТВО ЗАБОРОВ ИЗ ШИТОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА, АНТИСЕПТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБОВ В ГОТОВЫЕ ЯМЫ НА ПОДКЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА
С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ (ГРАФЫ. 1-4). 02.УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ШИТОВ ЗАБОРА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ЗАБОРА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ			
			ГЛУХИХ	РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М, ДО		
				1,2	1,6	2
			10-43-1	10-43-2	10-43-3	10-43-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	54.1	60.6	54.9	51.5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	7.81	2.13	2.13	6.83
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	021141	М-ЧАС	4.67			4.67
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	9.52	6.46	6.47	6.54
ВОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6	101-0088	Т	0.00728	0.029	0.0215	0.0171
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	(102-0008)	МЗ	1.37	1.39	1.26	1.23
ШИТЫ ЗАБОРА	(202-9121)	М2	100	100	100	100
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	8.89	12.52	11.71	10.49
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	1.33	1.88	1.76	1.57
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	36.9	42	37.8	35.3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	44.08	6.46	6.47	41.1
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	8.84	1.94	1.94	7.94
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	8.89	12.52	11.71	10.49
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	89.87	60.98	55.98	86.89
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ		РУБ	5.74	22.85	16.94	13.47

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)
В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

0.43

1.69

1.26

1

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-43

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ПРИ УСТАНОВЛЕННЫХ СТОЛБАХ			
			ГЛУХИХ	РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М, ДО		
				1,2	1,6	2
			10-43-5	10-43-6	10-43-7	10-43-8
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	22.4	26.5	24.1	22.6
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	5.88	1.34	1.42	4.97
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	021141	М-ЧАС	3.5			3.5
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	7.23	4.07	4.32	4.47
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6	101-0088	Т	0.00728	0.0307	0.0228	0.0181
ЩИТЫ ЗАБОРА	(202-9121)	М2	100	100	100	100
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ		6.96	5.2	4.13
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ		1.04	0.78	0.62
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	15.2	18.2	16.4	15.4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	33.13	4.07	4.32	30.37
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	6.65	1.22	1.3	5.82
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ		6.96	5.2	4.13
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	48.33	29.23	25.92	49.9
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	5.74	24.19	17.97	14.26
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.43	1.79	1.33	1.06

ТАБЛИЦА 10-44 УСТРОЙСТВО КАЛИТОК ИЗ ГОТОВЫХ ПОЛОТЕН

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА, АНТИСЕПТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБОВ В ГОТОВЫЕ ЯМЫ НА ПОДКЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА
С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ (ГР.1-4). 02.НАВЕСКА КАЛИТОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 КАЛИТОК

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ			
			ГЛУХИХ	РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М, ДО		
				1,2	1,6	2
			10-44-1	10-44-2	10-44-3	10-44-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	177	153	132	118
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	6.7	6.56	6.65	6.09
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	20.31	19.91	20.17	18.47
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6	101-0088	Т	0.0987	0.1	0.0744	0.0592
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ, КГ 1,8	(101-0782)	Т	П	П	П	П
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	(102-0008)	М3	5.6	4.16	5.28	5.22
ПОЛОТНА КАЛИТОК	(202-9142)	М2	100	100	100	100
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	39.06	31.74	30.01	27.03
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	5.86	4.76	4.5	4.05
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	124	107	95.3	82.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	20.31	19.91	20.17	18.47
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	6.09	5.97	6.05	5.54
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	39.06	31.74	30.01	27.03
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	183.37	158.65	145.48	128.3
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,		РУБ	77.78	78.8	58.63	46.65

ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

5.76

5.84

4.34

3.46

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-44

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ПРИ УСТАНОВЛЕННЫХ СТОЛБАХ			
			10-44-5	10-44-6	РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М, ДО	
					1,2	1,6
10-44-5	10-44-6	10-44-7	10-44-8			
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	54.3	57.4	55.5	54
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	3.37	4.23	3.74	3.19
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	10.22	12.84	11.33	9.69
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6	101-0088	Т	0.0987	0.1	0.0744	0.0592
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ, КГ 1,8	(101-0782)	Т	П	П	П	П
ПОЛОТНА КАЛИТОК	(202-9142)	М2	100	100	100	100
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.35	16.62	12.4	9.81
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.05	2.49	1.86	1.47
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	38.2	40.2	39	38
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	10.22	12.84	11.33	9.69
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	3.07	3.85	3.4	2.91
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.35	16.62	12.4	9.81
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	48.77	69.66	62.73	57.5
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОВКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	77.78	78.8	58.63	46.65
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	5.76	5.84	4.34	3.46

ТАБЛИЦА 10-45 УСТРОЙСТВО ВОРОТ ИЗ ГОТОВЫХ ПОЛОТЕН

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА, АНТИСЕПТИРОВАНИЕ И УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ СТОЛБОВ В ГОТОВЫЕ ЯМЫ НА ПОДКЛАДКИ ИЗ КИРПИЧА С ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ОБРАТНОЙ ЗАСЫПКОЙ (ГРАФЫ 1-4). 02.УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ ПОЛОТЕН ВОРОТ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ВОРОТ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	С УСТАНОВКОЙ СТОЛБОВ			
			10-45-1	РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М, ДО		
				1,2	1,6	2
			10-45-1	10-45-2	10-45-3	10-45-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	112	119	109	103
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	19.08	5.7	5.35	20.42
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	021141	М-ЧАС	15.5			15.5
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	10.86	17.29	16.24	14.93
ВОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6	101-0088	Т	0.0315	0.0721	0.0535	0.0425
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ, КГ 1,8	101-0782	Т	П	П	П	П
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	(102-0008)	МЗ	2.01	3.56	3.8	3.75
ПОЛОТНА ВОРОТ	(202-9128)	М2	100	100	100	100
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	13.89	22.57	21.33	19.47
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	2.08	3.39	3.2	2.92
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	78.8	83.5	76.6	72.4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	125.56	17.29	16.24	129.63
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	23.1	5.19	4.87	24.32
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	13.89	22.57	21.33	19.47
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	218.25	123.36	114.17	221.5

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	24.82	56.81	42.16	33.49
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	1.84	4.21	3.12	2.48

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-45

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ПРИ УСТАНОВЛЕННЫХ СТОЛБАХ			
			10-45-5	РЕШЕТЧАТЫХ ВЫСОТОЙ, М, ДО		
				10-45-6	10-45-7	10-45-8
			1,2	1,6	2,0	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	68.6	72.2	70.8	69.8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	17.88	3.76	3.24	18.38
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	021141	М-ЧАС	15.5			15.5
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	7.23	11.42	9.84	8.74
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 6	101-0088	Т	0.0315	0.0721	0.0535	0.0425
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ, КГ 1,8	101-0782	Т	П	П	П	П
ПОЛОТНА ВОРОТ	(202-9128)	М2	100	100	100	100
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.14	11.79	8.75	7.03
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.02	1.77	1.31	1.05
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	48.6	50.9	50	49.4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	121.93	11.42	9.84	123.44
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	22.01	3.43	2.95	22.46
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.14	11.79	8.75	7.03
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	170.67	74.11	68.59	179.87
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	24.82	56.81	42.16	33.49
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	1.84	4.21	3.12	2.48

14 ПРОЧИЕ КОНСТРУКЦИИ

ТАБЛИЦА 10-46 УСТАНОВКА СТУЛЬБОВ НА ЛЕЖНЯХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ЗАГОТОВКА И УСТАНОВКА СТУЛЬБОВ И ЛЕЖНЕЙ. 02.АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПАСТАМИ. 03.РЫТЬЕ И ЗАСЫПКА ЯМ С
ТРАМБОВАНИЕМ. 04.ВЫРАВНИВАНИЕ СТУЛЬБОВ С НАРУВАНИЕМ ШИПОВ ПОД ОБВЯЗКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 МЗ ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ГЛУБИНОЙ ЗАЛОЖЕНИЯ В М	
			ДО 1,5	БОЛЕЕ 1,5
			10-46-1	10-46-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	15.8	18.8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.6	0.58
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.83	1.76
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЛИНОЙ 3-6.5 М, ДИАМЕТРОМ 14-24 СМ	(102-0008)	МЗ	0.8	0.82
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	(102-0010)	МЗ	0.19	0.17
ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	610-1077	Т	0.01	0.01
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	3.78	3.73
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.57	0.56
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	10.4	12.6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.83	1.76
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.55	0.53
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	3.78	3.73
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	16.01	18.09
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	14.31	14.31

В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

2.15

2.15

ТАБЛИЦА 10-47 УСТРОЙСТВО РОСТВЕРКОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ РОСТВЕРКА ИЗ БРУСЬЕВ. 02.СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ. 03.ВЫРАВНИВАНИЕ СВАЙ.

04.УСТРОЙСТВО РОСТВЕРКА И ПОДБАЛОК ПО ДЕРЕВЯННЫМ СВАЯМ С ПОСТАНОВКОЙ БОЛТОВ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 МЗ ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ИЗ БРУСЬЕВ ПО ДЕРЕВЯННЫМ СВАЯМ
			10-47-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	41.2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.57
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.72
БОЛТЫ С ШЕСТИГРАННОЙ ГОЛОВКОЙ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 10	101-0090	Т	0.0192
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ, КГ 1,8	101-0782	Т	0.023
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 150 ММ И БОЛЕЕ II СОРТА	(102-0032)	МЗ	0.96
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	(102-0061)	МЗ	0.09
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	0.17
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.03
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	31.6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	1.72
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.52
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.17
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	33.49
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ) В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	23.84

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

2.13

ТАБЛИЦА 10-48 УСТРОЙСТВО ЦОКОЛЕЙ С УСТАНОВКОЙ ЗАБИРКИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ. 02.ВЫБОРКА ПАЗА В СТУЛЬЯХ. 03.ЗАГОТОВКА И АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАБИРКИ И ОБШИВКИ. 04.УСТАНОВКА ЗАБИРКИ. 05.ОБШИВКА ЦОКОЛЯ (ГРАФА 1). 06.УСТРОЙСТВО ПРОДУХОВ С ЗАГЛУШКАМИ. 07.УТЕПЛЕНИЕ ЗАСЫПКОЙ С ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЫ (ГРАФА 1). 08.УСТАНОВКА СЛИВНОЙ ДОСКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ЦОКОЛЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ИЗ ГОРБЬЛЯ С ОБШИВКОЙ ДОСКАМИ И	ИЗ ДОСОК
			УТЕПЛЕНИЕМ	
			10-48-1	10-48-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	329	201
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	16.8	3.84
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	50.96	11.66
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8X60	101-0181	Т	0.01	
СМОЛА КАМЕННОУГОЛЬНАЯ ДЛЯ ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	101-1591	Т	0.146	0.052
ЛЕСОМАТЕРИАЛЫ КРУГЛЫЕ ХВОЙНЫХ ПОРОД ДЛЯ ВЫРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ И ЗАГОТОВОК (ПЛАСТИНЫ) ТОЛЩИНОЙ 20-24 СМ II СОРТА	(102-0010)	МЗ	1.74	1.74
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ III СОРТА	(102-0025)	МЗ	0.25	
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, III СОРТА	(102-0057)	МЗ	2.69	0.63
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	(102-0061)	МЗ		5.2
ГОРБЕЛЬ ДЕЛОВОЙ ДЛИНОЙ ОТ 0.8 ДО 2 М	(102-0143)	МЗ	6.5	
УТЕПЛИТЕЛЬ	(104-9281)	МЗ	44	
ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	610-1077	Т	0.174	0.062
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	2.79	0.91
В ТОМ ЧИСЛЕ				

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.42	0.14
<hr/>			
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	РУБ	221	140
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	50.96	11.66
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	15.29	3.5
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	2.79	0.91
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	274.75	152.57
<hr/>			
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	270.57	94.84
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	42.97	15.17

ТАБЛИЦА 10-49 УКЛАДКА ПО ФЕРМАМ ПРОГОНОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЯ С ПРИРЕЗКОЙ, ПРИГОНКОЙ И КРЕПЛЕНИЕМ. 02.АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВЕРХНИХ КРОМОК ПРОГОНОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 МЗ ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ИЗ ДСОК		ИЗ БРУСЬЕВ	
			10-49-1		10-49-2	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	13.2			13.8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.57			0.57
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.74			1.73
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8X60	101-0181	Т	0.0075			0.0007
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ, КГ 2,825	101-0783	Т	0.002			0.001
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ I СОРТА	(102-0023)	МЗ				1.02
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, I СОРТА	(102-0059)	МЗ	1.01			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 44 ММ И БОЛЕЕ, III СОРТА	(102-0061)	МЗ	0.04			0.03
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	4.65			4.65
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.7			0.7
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	10.3			10.9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	1.74			1.73
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.52			0.52
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	4.65			4.65
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	16.69			17.28
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ		РУБ	4.21			0.77

ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)
В ТОМ ЧИСЛЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

0.4

0.08

ТАБЛИЦА 10-50 УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ЭЛЕМЕНТОВ ПОКРЫТИЯ, С ПРИРЕЗКОЙ, ПРИГОНКОЙ И КРЕПЛЕНИЕМ. 02.УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА ИЗ ДОСОК (ГРАФЫ 2-7).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОКРЫТИЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ИЗ ШИТОВ ДЕРЕВЯНЫХ РАБОЧЕГО С ПЛИТНЫМ УТЕПЛИТЕЛЕМ			
			ТОЛЩИНОЙ 25 ММ		ТОЛЩИНОЙ 40 ММ	
			РАЗРЕЖЕННОГО	СПЛОШНОГО	РАЗРЕЖЕННОГО	
			10-50-1	10-50-2	10-50-3	10-50-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	34.4	21.4	26.8	22.8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	6.17	1.24	1.55	1.92
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	021243	М-ЧАС	0.6			
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	16.9	3.75	4.69	5.83
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8Х60	101-0181	Т	0.0005	0.007	0.00875	0.0112
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ, КГ 2,825	101-0783	Т	0.0108			
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 25 ММ, III СОРТА	(102-0053)	М3		2.1	2.63	
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, III СОРТА	(102-0057)	М3	0.12			3.36
ШИТЫ НЕФРЕЗИРОВАННЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 73 ММ	(202-9129)	М2	100			
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	34.72	7.71	9.65	8.41
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	5.21	1.16	1.45	1.26
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	23	15.6	19.5	16.4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	20.49	3.75	4.69	5.83

В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	5.84	1.13	1.41	1.75
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	34.72	7.71	9.65	8.41
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	78.21	27.06	33.84	30.64

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ	РУБ	5.13	3.08	3.85	4.93
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,					
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)					
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.54	0.28	0.35	0.45

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-50

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	РАБОЧЕГО			ЗАЩИТНОГО
			ТОЛЩИНОЙ 40 ММ		ТОЛЩИНОЙ 50 ММ	
			СПЛОШНОГО	РАЗРЕЖЕННОГО	СПЛОШНОГО	
			10-50-5	10-50-6	10-50-7	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	28.5	23.8	29.8	27.1
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.4	2.38	2.98	1.04
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	7.28	7.23	9.04	3.14
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8X60	101-0181	Т	0.014	0.0177	0.0221	0.0079
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 16 ММ, III СОРТА	(102-0045)	МЗ				1.7
ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 32, 40 ММ, III СОРТА	(102-0057)	МЗ	4.2	4.2	5.25	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	10.52	9.16	11.46	9.08
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	1.58	1.37	1.72	1.36
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	20.5	17	21.2	19.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	7.28	7.23	9.04	3.14
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	2.18	2.17	2.71	0.94
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	10.52	9.16	11.46	9.08
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	38.3	33.39	41.7	32.02
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	6.16	7.79	9.72	3.48
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.56	0.71	0.88	0.32

15 ОГНЕЗАЩИТА КОНСТРУКЦИЙ

ТАБЛИЦА 10-51 ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОГО СОСТАВА. 02.ПОВЕРХНОСТНАЯ ДВУКРАТНАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ АММОНИЙНЫМИ СОЛЯМИ (ГР 1), АТМОСФЕРОСТОЙКИМИ И ВОДОСТОЙКИМИ КРАСКАМИ (ГР 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 М3 ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ	КАРКАСОВ, ЭСТАКАД
			10-51-1	10-51-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	7.8	18.8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.52	0.26
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.57	0.79
АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ): МАРКА Б	(113-0006)	Т	0.067	
СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ СОРТ ВЫСШИЙ	(114-0013)	Т	0.017	
КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	(610-1078)	Т	0.01	
КРАСКИ ПРОЧИЕ: ОГНЕЗАЩИТНАЯ	(610-1079)	Т		0.098
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.12	1.98
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.02	0.3
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	5.5	13.5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.57	0.79
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.47	0.24
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.12	1.98
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	7.19	16.27

ТАБЛИЦА 10-52 ОБРЕШЕТКА ПОД КРОВЛЮ, ПОКРЫТИЯ И НАСТИЛЫ ПО ФЕРМАМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ОГНЕЗАЩИТНОГО СОСТАВА. 02.ПОВЕРХНОСТНАЯ ДВУХКРАТНАЯ ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ АММОНИЙНЫМИ СОЛЯМИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1000 М2 ОБРАБОТАННОЙ ПОВЕРХНОСТИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	10-52-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	29
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.68
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	5.11
АММОНИЙ ФОСФОРНОКИСЛЫЙ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (ДИАМОНИЙ ФОСФАТ): МАРКА Б	(113-0006)	Т	0.23
СУЛЬФАТ АММОНИЯ НАСЫПЬЮ СОРТ ВЫСШИЙ	(114-0013)	Т	0.06
КОНТАКТ КЕРОСИНОВЫЙ	(610-1078)	Т	0.04
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	2.36
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.35
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	20.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	5.11
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	1.53
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	2.36
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	28.27

16 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ

ТАБЛИЦА 10-53 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАНЕСЕНИЕ ГОТОВОГО СОСТАВА НА ПОВЕРХНОСТЬ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 СТЕН И ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ, ПОКРЫТИЯ ПО ФЕРМАМ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	СТЕН	ПЕРЕГОРОДОК	ПОКРЫТИЙ ПО ФЕРМАМ
			10-53-1	10-53-2	10-53-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	5.74	7.05	4.03
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.15	0.18	0.1
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.45	0.54	0.31
НАТРИЙ ФТОРИСТЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ: МАРКА А, СОРТ I	(113-0107)	Т	0.24	0.29	0.17
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	4.11	5.06	2.88
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	0.45	0.54	0.31
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.14	0.16	0.09
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	4.56	5.6	3.19

ТАБЛИЦА 10-54 АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ПАСТАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАНЕСЕНИЕ ГОТОВОГО СОСТАВА НА СКРЫТУЮ ПОВЕРХНОСТЬ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 СТЕН, ПЕРЕКРЫТИЙ, ПЕРЕГОРОДОК, ПОКРЫТИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	СТЕН РУБЛЕННЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ		ПЕРЕГОРОДОК С ДВУХ СТОРОН	ПОКРЫТИЙ	
			ПО ОТКРЫТЫМ ПРОГОНАМ	ПРОГОНОВ, БА-ЛОК, НАКАТОВ			
			10-54-1	10-54-2	10-54-3	10-54-4	10-54-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	6.07	9.56	6.52	14.6	0.57
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.04	0.14	0.07	0.15	0.01
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.13	0.42	0.2	0.47	0.03
ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	(610-1077)	Т	0.02	0.09	0.04	0.09	0.006
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	4.5	7.37	4.94	11.1	0.43
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.13	0.42	0.2	0.47	0.03
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.04	0.13	0.06	0.14	0.01
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	4.63	7.79	5.14	11.57	0.46

РАЗДЕЛ 02 СБОРКА ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ДЕТАЛЕЙ ЗАВОДСКОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТНОЙ ПОСТАВКИ

01 ШИТЫ ДОЩАТЫЕ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ

ТАБЛИЦА 10-55 УКЛАДКА ШИТОВ НАД ПОДПОЛЬНЫМИ КАНАЛАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА ШИТОВ ПОДПОЛЬНЫХ КАНАЛОВ С ПРИСТРОЖКОЙ И ПРИГОНКОЙ ПО МЕСТУ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	10-55-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	23.3
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	5.49
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	16.64
ШИТЫ НЕФРЕЗИРОВАННЫЕ АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ, ТОЛЩИНОЙ 73 ММ	(202-9129)	М2	100
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	14.6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	16.64
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	4.99
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	31.24

02 КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ КЛЕЕННЫЕ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ

ТАБЛИЦА 10-56 УСТАНОВКА КОЛОНН КЛЕЕННЫХ ОБЪЕМОМ ДО 1 МЗ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ КОЛОНН НА ФУНДАМЕНТ С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ ТОЛЕМ (ГРАФА 1) И НА ГОТОВЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАШМАК С ГИДРОИЗОЛЯЦИЕЙ БИТУМНОЙ МАСТИКОЙ (ГРАФА 2). 02.УСТАНОВКА КРЕПЕЖНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ СО СВЕРЛЕНИЕМ ОТВЕРСТИЙ (ГРАФА 1).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 КОЛОННА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	НА ФУНДАМЕНТ	НА МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БАШМАК
			10-56-1	10-56-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	5.74	3.56
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.11	1.1
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	021243	М-ЧАС	0.75	0.75
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.1	1.05
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ, КГ 2,825	(101-0783)	Т	П	П
КОЛОННЫ ДЕРЕВЯННЫЕ	(202-9140)	МЗ	П	П
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.16	0.09
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.02	0.01
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	4.46	2.69
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	5.59	5.54
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	1.3	1.29
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.16	0.09
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	10.21	8.32

03 ПЕРЕКРЫТИЯ ЦОКОЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦА 10-57 СБОРКА ЦОКОЛЬНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ЦОКОЛЬНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ С УСТАНОВКОЙ ОБВЯЗОК, ВКЛАДЫШЕЙ, РИТЕЛЕЙ, ПРИБИВКОЙ БРУСКОВ К СТЕНАМ (ГРАФЫ 1-3). 02.СБОРКА ЦОКОЛЬНЫХ ПОКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК (ГРАФЫ 1,3), ЛАГ (ГРАФА 2), УСТРОЙСТВОМ ПОЛОВ ИЗ СТРОГАНЫХ ДОСОК С ПЛИНТУСАМИ (ГРАФЫ 1,2), НАСТИЛАМИ ИЗ НЕСТРОГАНЫХ ДОСОК (ГРАФА 3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПЕРЕКРЫТИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ПО БАЛКАМ С ДОЩАТЫМИ	ПО ЛАГАМ С ДОЩАТЫМИ	ПО БАЛКАМ С НАСТИЛАМИ
			ПОЛАМИ	ПОЛАМИ	ИЗ НЕСТРОГАНЫХ ДОСОК
			10-57-1	10-57-2	10-57-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	89.1	118	72.5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	3.19	2.23	4
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	9.68	6.75	12.12
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	22.2	15.75	9.2
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	3.33	2.36	1.38
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	63.2	84	49.2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	9.68	6.75	12.12
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	2.9	2.03	3.64
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	22.2	15.75	9.2
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	95.08	106.5	70.52

ТАБЛИЦА 10-58 УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЯ ПЛИТАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УТЕПЛЕНИЕ ЦОКОЛЯ ПЛИТАМИ В ДВА СЛОЯ С ОБЕРТЫВАНИЕМ ТОЛЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М УТЕПЛЯЕМОГО ЦОКОЛЯ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	МИНЕРАЛОВАТНЫМИ ПОЛУЖЕСТКИМИ ТОЛЩИНОЙ 60 ММ ФИВРОЛИТОВЫМИ ТОЛЩИНОЙ 75 ММ	
			10-58-1	10-58-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	51.3	57.4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.6	2.29
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	4.85	6.96
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	36.4	40.2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	4.85	6.96
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	1.45	2.09
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	41.25	47.16

04 СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ И ВНУТРЕННИЕ

ТАБЛИЦА 10-59 СБОРКА СТЕН ШИТОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА СТЕН ИЗ ШИТОВ С УКЛАДКОЙ ВЕРХНЕЙ ОБВЯЗКИ, ПРИБИВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ, ОБШИВКОЙ ДОСКАМИ, УТЕПЛЕНИЕМ СТЫКОВ, ПРОКЛАДКАМИ ИЗ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ И КОНОПАТКОЙ ПАКЛЕЙ (ГРАФЫ 1,2).

02.УСТАНОВКА НАЛИЧНИКОВ (ГРАФЫ 1,3), ПОДОКОННЫХ ДОСОК (ГРАФЫ 1,2). 03.УСТАНОВКА НАКЛАДНЫХ ПРИБОРОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 СТЕН БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	НАРУЖНЫХ С ОБШИВКОЙ ДОСКАМИ		ВНУТРЕННИХ НЕСУЩИХ
			СТРОГАНЫМИ	ПОД ШТУКАТУРКУ	10-59-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	113	88.5	45
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	6.05	5.57	4.3
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	18.34	16.9	13.05
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	58.28	50.34	6.08
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	8.74	7.55	0.91
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	83.1	65.4	31.9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	18.34	16.9	13.05
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	5.5	5.07	3.92
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	58.28	50.34	6.08
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	159.72	132.64	51.03

ТАБЛИЦА 10-60 СБОРКА СТЕН КАРКАСНОЙ КОНСТРУКЦИИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ СТЕН С УСТАНОВКОЙ РАМ КАРКАСА, ВЕРХНИХ И НИЖНИХ ОБВЯЗОК, ЗАПОЛНЕНИЕМ КАРКАСА ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТОВЫМИ (ГРАФЫ 1-4). 02.ОБШИВКА СТЕН ПЛИТАМИ ТВЕРДЫМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ С УСТРОЙСТВОМ ПАРОИЗОЛЯЦИИ ПЕРГАМИНОМ (ГРАФЫ 1,2). 03.ОБШИВКА СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ (ГРАФА 1) ИЛИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ (ГРАФА 2). 04.ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ В РАЙОНАХ С РАСЧЕТНОЙ ТЕМПЕРАТУРОЙ ВОЗДУХА НИЖЕ -30 ГР (ГРАФА 5).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 СТЕН ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	НАРУЖНЫХ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТОВЫМИ В 2 СЛОЯ С ОБШИВКОЙ		ВНУТРЕННИХ НЕСУЩИХ С ЗАПОЛНЕНИЕМ ПЛИТАМИ ФИБРОЛИТОВЫМИ В		С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ УТЕПЛЕНИЕМ ПЛИТАМИ ДРЕВЕСНОВОЛОКНИСТЫМИ	
			ДОСКАМИ ОБШИВКИ	АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ	1 СЛОЙ	2 СЛОЯ	10-60-3	10-60-4
			10-60-1	10-60-2	10-60-3	10-60-4	10-60-5	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	255	296	108	160	18.5	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	14.08	7.51	2.45	5.35	0.82	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	42.71	22.79	7.44	16.24	2.49	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	37.45	67.7	17.86	32.12	0.74	
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	5.62	10.15	2.68	4.82	0.11	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	172	202	74	108	12.5	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	42.71	22.79	7.44	16.24	2.49	
В ТОМ ЧИСЛЕ								
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	12.81	6.84	2.23	4.87	0.75	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	37.45	67.7	17.86	32.12	0.74	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	252.16	292.49	99.3	156.36	15.73	

ТАБЛИЦА 10-61 СБОРКА СТЕН ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПАНЕЛЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА СТЕН ИЗ ПАНЕЛЕЙ С УСТАНОВКОЙ НИЖНЕЙ И ВЕРХНЕЙ ОБВЯЗКИ, ВКЛАДЫШЕЙ, РАСКЛАДОК И РЕЕК В ШВАХ ПАНЕЛЕЙ. 02.УКЛАДКА В ДВА СДЮА РУБЕРОИДА ПОД НИЖНЮЮ ОБВЯЗКУ. 03.ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ УПЛОТНЯЮЩИМ ЖГУТОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПАНЕЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ПЛОЩАДЬЮ, М2		
			ДО 5	ДО 10	БОЛЕЕ 10
			10-61-1	10-61-2	10-61-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	106	78.7	65.3
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	9.69	7.71	6
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	021243	М-ЧАС	9.3	6.17	4.8
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.19	4.66	3.64
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	9.47	5.22	3.68
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	1.42	0.78	0.55
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	75.4	54.9	45.4
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	56.8	41.56	32.34
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	12.36	9.36	7.28
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	9.47	5.22	3.68
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	141.67	101.68	81.42

ТАБЛИЦА 10-62 СБОРКА СТЕН ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ ИЗ ПАНЕЛЕЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА СТЕН ИЗ ПАНЕЛЕЙ С УСТАНОВКОЙ СОЕДИНИТЕЛЬНЫХ ДЕТАЛЕЙ. 02.ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ШВОВ УПЛОТНЯЮЩИМ ЖГУТОМ И МАСТИКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ПАНЕЛЬ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ПЛОЩАДЬЮ, М2	
			ДО 5	ДО 15
			10-62-1	10-62-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	2.2	2.69
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.72	0.92
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	021243	М-ЧАС	0.61	0.74
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.34	0.54
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК МАССОЙ, КГ 2,825	(101-0783)	Т	П	П
ПАНЕЛИ СТЕНОВЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ	(440-9154А)	МЗ	П	П
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	5.69	5.8
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.85	0.87
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	1.56	1.9
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	3.99	4.97
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.89	1.11
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	5.69	5.8
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	11.24	12.67

ТАБЛИЦА 10-63 СБОРКА СТЕН БЕСКАРКАСНЫХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА СТЕН ИЗ КРУПНЫХ И МЕЛКИХ АРБОЛИТОВЫХ БЛОКОВ С УКЛАДКОЙ ОБВЯЗОЧНОГО ПОЯСА.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 МЗ КЛАДКИ СТЕН

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ИЗ АРБОЛИТОВЫХ БЛОКОВ	
			КРУПНЫХ	МЕЛКИХ
			10-63-1	10-63-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1.84	3.61
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.53	0.29
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	021243	М-ЧАС	0.28	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.77	0.88
БЕТОН ЛЕГКИЙ М-50 НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ	(401-9089)	МЗ	0.03	
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50	(402-0002)	МЗ		0.08
БЛОКИ АРБОЛИТОВЫЕ	(403-9096)	МЗ	0.99	0.95
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.66	0.95
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.1	0.14
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	1.27	2.44
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	2.44	0.88
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.59	0.26
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.66	0.95
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	4.37	4.27

ТАБЛИЦА 10-64 СБОРКА СТЕН БЕСКАРКАСНЫХ ИЗ АРБОЛИТОВЫХ ПАНЕЛЕЙ
СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА СТЕН ИЗ АРБОЛИТОВЫХ ПАНЕЛЕЙ.
ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 СТЕН ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	10-64-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	59.1
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	14.4
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	021243	М-ЧАС	9.3
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	15.46
РАСТВОРЫ ГОТОВЫЕ КЛАДОЧНЫЕ ТЯЖЕЛЫЕ (402-0002) М3			0.57
ЦЕМЕНТНЫЕ МАРКИ 50			
ПАНЕЛИ АРБОЛИТОВЫЕ (403-9095) М3			19.6
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	17.36
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	2.6
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	42
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	71.07
В ТОМ ЧИСЛЕ			
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	16.64
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	17.36
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	130.43

ТАБЛИЦА 10-65 СБОРКА СТЕН ИЗ БРУСЬЕВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА СТЕН ИЗ БРУСЬЕВ С УСТАНОВКОЙ ОБГОННЫХ ДОСОК И ВКЛАДЫШЕЙ, ПРОКЛАДКОЙ ПАКЛИ ОБЕРНУТОЙ ТОЛЕМ
ПОД ПОДКЛАДНУЮ ДОСКУ, АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ НИЖНИХ ВЕНЦОВ И ПЕРВИЧНОЙ КОНОПАТКОЙ СТЕН.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 СТЕН ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ТОЛЩИНОЙ, ММ		
			100	150	180
			10-65-1	10-65-2	10-65-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	205	209	212
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	5.35	7.9	9.46
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	16.24	23.97	28.69
ПАКЛЯ ПРОПИТАННАЯ	(610-1005)	КТ	142	213	255
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	23.93	23.93	23.93
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	3.59	3.59	3.59
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	149	152	153
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	16.24	23.97	28.69
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	4.87	7.19	8.61
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	23.93	23.93	23.93
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	189.17	199.9	205.62

05 РЕЙКИ МАЯЧНЫЕ

ТАБЛИЦА 10-66 ПРИБИВКА ПО СТЕНАМ МАЯЧНЫХ РЕЕК

СОСТАВ РАБОТ: 01.ПРИБИВКА ПО СТЕНАМ МАЯЧНЫХ РЕЕК С РАЗМЕТКОЙ ПОВЕРХНОСТИ И ПРИГОНКОЙ ПО МЕСТУ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	10-66-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	20.5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.22
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.66
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	2.95
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.44
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	13.6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.66
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.2
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	2.95
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	17.21

06 ПЕРЕГОРОДКИ

ТАБЛИЦА 10-67 СБОРКА ПЕРЕГОРОДОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ПЕРЕГОРОДОК ИЗ ПАНЕЛЕЙ С УСТАНОВКОЙ ОБВЯЗОК И РАСКЛАДОК (ГРАФЫ 1,2). 02.СБОРКА ПЕРЕГОРОДОК ШИТОВЫХ (ГРАФА 3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПАНЕЛЕЙ И ПЕРЕГОРОДОК БЕЗ ВЫЧЕТА ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ, М2		ДОЩАТЫХ ШИТОВЫХ
			ДО 5	БОЛЕЕ 5	
			10-67-1	10-67-2	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	61	33.6	42.1
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	9.84	5.08	2.62
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	021243	М-ЧАС	8.91	4.34	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	2.82	2.25	7.96
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	12.33	4.7	3
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	1.85	0.71	0.45
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	42.7	23.4	28.2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	56.1	28.2	7.96
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	12.34	6.28	2.39
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	12.33	4.7	3
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	111.13	56.3	39.16

07 ПЕРЕКРЫТИЯ МЕЖДУЭТАЖНЫЕ

ТАБЛИЦА 10-68 СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ С НАСТИЛКОЙ ПОЛОВ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ С УСТАНОВКОЙ БАЛОК И НАСТИЛКОЙ ПОЛОВ ИЗ СТРОГАНЫХ ДОСОК (ГРАФЫ 1-4).

02.УКЛАДКА В ХОМУТЫ РИГЕЛЕЙ, ПРОМЕЖУТОЧНЫХ БАЛОК И ШИТОВ НАКАТА (ГРАФА 1). 03.УКЛАДКА ПЛИТ

МИНЕРАЛОВАТНЫХ (ГРАФЫ 1,2). 04.ПОДШИВКА ПОТОЛКОВ ДОСКАМИ ОБШИВКИ (ГРАФЫ 2,3). 05.УКЛАДКА СЛОЯ

ПАРОИЗОЛЯЦИИ (ГРАФЫ 1-3). 06.УКЛАДКА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ ИЗ ТРЕХ СЛОВ РУБЕРОИДА ПО БАЛКАМ (ГРАФЫ 1,2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПЕРЕКРЫТИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ			
			10-68-1	10-68-2	10-68-3	10-68-4
С УТЕПЛЕНИЕМ ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ						
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	142	161	126	86.5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	8.42	7	4.88	4.88
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	25.55	21.22	14.8	14.8
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	22.07	9.97	9.55	10.76
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	3.31	1.5	1.43	1.61
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	100	114	89	61.2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	25.55	21.22	14.8	14.8
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	7.67	6.37	4.44	4.44
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	22.07	9.97	9.55	10.76
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	147.62	145.19	113.35	86.76

08 ПЕРЕКРЫТИЯ ЧЕРДАЧНЫЕ

ТАБЛИЦА 10-69 СБОРКА ЧЕРДАЧНЫХ ПЕРЕКРЫТИЙ ПО ДЕРЕВЯННЫМ БАЛКАМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ С УКЛАДКОЙ БАЛОК, РИГЕЛЕЙ, ШИТОВ НАКАТА (ГРАФЫ 1,2), УСТРОЙСТВОМ НЕСУЩЕЙ ПОДШИВКИ ДОСКАМИ (ГРАФА 3). 02.УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ. 03.УТЕПЛЕНИЕ ПЕРЕКРЫТИЙ. 04.УКЛАДКА ХОДОВЫХ ДОСОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПЕРЕКРЫТИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	С УКЛАДКОЙ ШИТОВ НАКАТА		С НЕСУЩЕЙ ПОДШИВКОЙ
			10-69-1	10-69-2	ДОСКАМИ
			С УТЕПЛЕНИЕМ		
			ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТ- НЫМИ	ТЕРМОЛИТОМ	ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТ- НЫМИ
			10-69-1	10-69-2	10-69-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	75.6	84	97.3
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	4.4	5.49	4.45
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	13.36	16.64	13.49
ТЕРМОЛИТ	(104-9230)	МЗ		11.5	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	2.33	2.33	6.73
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.35	0.35	1.01
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	52.2	55.6	67.1
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	13.36	16.64	13.49
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	4.01	4.99	4.05
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	2.33	2.33	6.73
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	67.89	74.57	87.32

ТАБЛИЦА 10-70 СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ ЧЕРДАЧНЫХ ПО ДОЩАТЫМ ФЕРМАМ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ С УСТАНОВКОЙ ДЕРЕВЯННЫХ ФЕРМ, УКЛАДКОЙ ШИТОВ НАКАТА, ПРОКЛАДКОЙ ПЕРГАМИНА,
УТЕПЛЕНИЕМ, УКЛАДКОЙ ХОДОВЫХ ШИТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПЕРЕКРЫТИЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	С УКЛАДКОЙ ШИТОВ НАКАТА, С УТЕПЛЕНИЕМ	
			МИНЕРАЛЬНЫМ ВОЙЛОКОМ	ТЕРМОЛИТОМ
			10-70-1	10-70-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	59.9	65.7
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	4.92	6.74
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	14.93	20.44
ТЕРМОЛИТ	(104-9230)	М3		13.6
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	1.66	1.66
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.25	0.25
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	40.5	42.2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	14.93	20.44
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	4.48	6.13
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	1.66	1.66
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	57.09	64.3

09 ПЕРЕКРЫТИЯ ПАНЕЛЬНЫЕ

ТАБЛИЦА 10-71 СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ПЕРЕКРЫТИЙ ИЗ ПАНЕЛЕЙ С КРЕПЛЕНИЕМ, УСТАНОВКОЙ РЕЕК, ВКЛАДЫШЕЙ ГЕРМЕТИЗАЦИЕЙ ШВОВ
УПЛОТНЯЮЩИМ ЖГУТОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПАНЕЛЕЙ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ИЗ ПАНЕЛЕЙ ПЛОЩАДЬЮ, М2	
			ДО 5	БОЛЕЕ 5
			10-71-1	10-71-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	45.9	34.3
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	6.82	2.98
КРАНЫ НА ГУСЕНИЧНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА ДО 16 Т	021243	М-ЧАС	2.5	1.83
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	13.1	3.48
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	6.98	7.46
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	1.05	1.12
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	30.9	24.2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	28.05	14.42
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	7.16	3.4
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	6.98	7.46
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	65.93	46.08

10 СТРОПИЛА

ТАБЛИЦА 10-72 УСТАНОВКА СТРОПИЛ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УКЛАДКА МАУЭРЛАТОВ С АНТИСЕПТИРОВАНИЕМ ПАСТАМИ И ОБЕРТЫВАНИЕМ ТОЛЕМ. 02.УСТАНОВКА СТРОПИЛ С КРЕПЛЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 МЗ ДРЕВЕСИНЫ В КОНСТРУКЦИИ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	10-72-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	11.8
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.59
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.78
ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ, ММ: 1.8X60	101-0181	Т	0.0072
КАТАНКА ГОРЯЧЕКАТАНАЯ В МОТКАХ ДИАМЕТРОМ 6,3-6,5ММ	101-0797	Т	0.00438
ТОЛЬ ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ ТГ-350	610-1042	М2	3.38
ПАСТА АНТИСЕПТИЧЕСКАЯ	610-1077	Т	0.00196
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	5.42
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.81
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	7.38
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.78
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.53
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	5.42
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	14.58
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	8.54
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	1

11 КРЫШИ, КАРНИЗЫ, ФРОНТОНЫ

ТАБЛИЦА 10-73

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА КРОВЛИ С УСТАНОВКОЙ СТРОПИЛ, ПОДКОСОВ, ПРОГОНОВ И УСТРОЙСТВОМ ОБРЕШЕТКИ, СБОРКА СЛУХОВЫХ ОКОН С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА, ОБШИВКОЙ ВОКОВЫХ СТЕНОК. 02.ОБДЕЛКА ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ И СЛУХОВЫМ ОКНАМ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ, ПОКРЫТИЕ КРОВЛИ ВОЛНИСТЫМИ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫМИ ЛИСТАМИ (ГРАФА 1). 03.СБОРКА КАРНИЗОВ С ПРИБИВКОЙ КОБЫЛОК, ЛОВОВОЙ ДОСКИ, ПОДШИВКОЙ ДОСКАМИ ОБШИВКИ (ГРАФА 2). 04.СБОРКА ФРОНТОНОВ ИЗ СТРОГАНЫХ ДОСОК С УСТРОЙСТВОМ КАРКАСА (ГРАФА 3) И ИЗ ГОТОВЫХ ЩИТОВ (ГРАФА 4).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 КРОВЛИ, РАЗВЕРНУТОЙ ПОВЕРХНОСТИ КАРНИЗА, ФРОНТОНОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	СБОРКА КРОВЛИ С	СБОРКА КАРНИЗОВ	СБОРКА ФРОНТОНОВ ИЗ:	
			УСТАНОВКОЙ СТРО- ПИЛ, ПОДКОСОВ, ПРОГОНОВ		СТРОГАНЫХ ДОСОК	ГОТОВЫХ ЩИТОВ
			10-73-1	10-73-2	10-73-3	10-73-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	53.3	143	67.9	29.7
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.99	1.33	1.52	2.23
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	6.03	4.02	4.62	6.76
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	44.27	11.47	12.38	4.38
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	6.64	1.72	1.86	0.66
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	36.8	95.4	46.4	20.8
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	6.03	4.02	4.62	6.76
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	1.81	1.21	1.39	2.03
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	44.27	11.47	12.38	4.38
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	87.1	110.89	63.4	31.94

12 ЛЕСТНИЦЫ

ТАБЛИЦА 10-74 СБОРКА ЛЕСТНИЦ С ПЕРИЛАМИ И ПЛОЩАДОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА ЛЕСТНИЦ С ПЕРИЛАМИ И ПЛОЩАДОК.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПРОЕКЦИИ ЛЕСТНИЦ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	С МАРШАМИ	
			ПРЯМЫМИ	С ЗАБЕЖНЫМИ СТУПЕНЯМИ
			10-74-1	10-74-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	159	178
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	8.77	12.35
ПРОЧЕ МАШИНЫ		РУБ	26.59	37.47
ПРОЧЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	9.28	11.33
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	1.39	1.7
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	124	134
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	26.59	37.47
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	7.98	11.24
ПРОЧЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	9.28	11.33
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	159.87	182.8

ТАБЛИЦА 10-75 ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ПЕРИЛ НА ПЛОЩАДКАХ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М ПЕРИЛ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	10-75-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	26.4
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.85
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	5.61
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	2.83
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.42
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	19.2
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	5.61
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	1.68
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	2.83
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	27.64

13 ВЕРАНДЫ, ТЕРРАСЫ, КРЫЛЬЦА, КОЗЫРЬКИ И ЛЮФТ-КЛОЗЕТЫ

ТАБЛИЦА 10-76

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА СТЕН ВЕРАНД С УСТАНОВКОЙ КАРКАСОВ, ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ, ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН, ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ПРИБОРОВ, ЧАСТИЧНОЙ ОБШИВКОЙ СТЕН ДОСКАМИ ОБШИВКИ, ОБДЕЛКОЙ ПРИМЫКАНИЙ К СТЕНАМ ЗДАНИЯ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЬЮ, УСТРОЙСТВОМ КАРНИЗОВ (ГРАФА 1). 02.СБОРКА ТЕРРАС С УСТАНОВКОЙ КАРКАСОВ, ОГРАЖДЕНИЙ И УСТРОЙСТВОМ КАРНИЗОВ (ГРАФА 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПОЛА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	СБОРКА ВЕРАНД	СБОРКА ТЕРРАС
			10-76-1	10-76-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	218	91.2
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	17.88	1.71
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	54.23	5.19
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	76.88	68.45
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	11.53	10.27
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	162	71
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	54.23	5.19
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	16.27	1.56
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	76.88	68.45
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	293.11	144.64

ТАБЛИЦА 10-77

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА КРЫЛЬЦА НА 3 СТУПЕНИ (ГРАФА 1). 02.СБОРКА КОЗЫРЬКА НАД ВХОДОМ БЕЗ ПОКРЫТИЯ (ГРАФА 2).
03.СБОРКА ОДНОКАМЕРНОГО ЛЮФТ-КЛОЗЕТА (ГРАФА 3).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 ШТ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	СБОРКА КРЫЛЬЦА НА 3	СБОРКА КОЗЫРЬКА НАД	СБОРКА ЛЮФТ-КЛОЗЕТА
			СТУПЕНИ	ВХОДОМ БЕЗ ПОКРЫТИЯ	
			10-77-1	10-77-2	10-77-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	3.8	1.76	2.72
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.09	0.05	0.02
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.28	0.14	0.07
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	2.53	0.1	2.5
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	0.38	0.02	0.38
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	2.63	1.25	1.89
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	0.28	0.14	0.07
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.08	0.04	0.02
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	2.53	0.1	2.5
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	5.44	1.49	4.46

14 СБОРКА ЗДАНИЙ ИЗ ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)

ТАБЛИЦА 10-78 УСТАНОВКА БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ)

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ОБЪЕМНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ) НА ГОТОВЫЕ ФУНДАМЕНТЫ С УКЛАДКОЙ ГИДРОИЗОЛЯЦИИ ПО ОБВЯЗКЕ, С КРЕПЛЕНИЕМ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ (ГРАФЫ 1, 2). 02.КРЕПЛЕНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫМИ ДЕТАЛЯМИ БЛОКОВ (КОНТЕЙНЕРОВ) МЕЖДУ СОБОЙ (ГРАФА 2). 03.РАЗБОРКА ЗАЩИТНЫХ ЩИТОВ ПРОЕМОВ. 04.УКЛАДКА УПЛОТНЯЮЩИХ ПРОКЛАДОК В ВЕРТИКАЛЬНЫХ И ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ШВАХ СТЕН И В ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ (ГРАФА 2). 05.ПРИБИВКА ДОСОК ПО СТЫКАМ КРОВЛИ С ПОКРЫТИЕМ ОЦИНКОВАННОЙ КРОВЕЛЬНОЙ СТАЛЮ (ГРАФА 2). 06.ГЕРМЕТИЗАЦИЯ ВЕРТИКАЛЬНЫХ СТЫКОВ СТЕН ПАКЕТАМИ С ПРИБИВКОЙ НАЩЕЛЬНИКОВ (ГРАФА 2). 07.ПРИБИВКА НАЩЕЛЬНИКОВ В ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ (ГРАФА 2). 08.СОЕДИНЕНИЕ И ИСПЫТАНИЕ ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ В ЖИЛЫХ, ОБЩЕСТВЕННЫХ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ (ГРАФА 2).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 10 МЗ БЛОКА

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	БЕЗ ЗАДЕЛКИ СТЫКОВ		С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ	
			10-78-1		10-78-2	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	1.77		3.5	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.14		0.14	
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	021141	М-ЧАС	0.14		0.14	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	0.01		0.21	
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ			0.03	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	1.35		2.6	
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	1.04		1.04	
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.18		0.18	
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	0.01		0.21	
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	2.4		3.85	

РАЗДЕЛ 03 ГРАДИРНИ

ТАБЛИЦА 10-79 ОБШИВКА КОЗЫРЬКОВ ВОЗДУХОВОДНЫХ ОКОН

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБШИВКИ КОЗЫРЬКОВ С ПРИРЕЗКОЙ, ПРИГОНКОЙ ПО МЕСТУ И КРЕПЛЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ОБШИВКИ

		В ГРАДИРНЯХ С БАШНЕЙ ВЫСОТОЙ ДО 80 М	
НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	10-79-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	129
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.28
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	6.92
ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ГРАДИРЕН АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ИЗ БРУСЬЕВ	(202-9100)	МЗ	0.57
ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ГРАДИРЕН АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ИЗ ДОСОК	(202-9110)	МЗ	3.62
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	34.1
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	5.12
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	90.6
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	6.92
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	2.08
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	34.1
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	131.62

ТАБЛИЦА 10-80 УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБШИВКИ ПОВОРОТНЫХ ЩИТОВ НА ВОЗДУХОВОДНЫХ ОКНАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБШИВКИ ПОВОРОТНЫХ ЩИТОВ С ПРИРЕЗКОЙ, ПРИГОНКОЙ ПО МЕСТУ И КРЕПЛЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ЩИТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	10-80-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	24
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	1.42
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	4.3
ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ГРАДИРЕН АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ИЗ ДОСОК	(202-9110)	МЗ	2.6
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	22.57
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	3.39
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	18.5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	4.3
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	1.29
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	22.57
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	45.37

ТАБЛИЦА 10-81 УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ ОБШИВКИ ЩИТОВ ВЕТРОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК

СОСТАВ РАБОТ: 01.ИЗГОТОВЛЕНИЕ ЩИТОВ ВЕТРОВЫХ ПЕРЕГОРОДОК, УСТАНОВКА ИХ ПО МЕСТУ С КРЕПЛЕНИЕМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ЩИТОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	10-81-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	25.5
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	8.8
КРАНЫ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ХОДУ ПРИ РАБОТЕ НА ДРУГИХ ВИДАХ СТРОИТЕЛЬСТВА 10 Т	021141	М-ЧАС	7.24
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	4.73
БОЛТЫ ОЦИНКОВАННЫЕ ДИАМЕТРОМ РЕЗЬБЫ, ММ: 10	101-0097	Т	0.064
ДЕРЕВЯННЫЕ ДЕТАЛИ ГРАДИРЕН АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ИЗ ДОСОК	(202-9110)	МЗ	2.81
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	10.19
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	1.53
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	18.3
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	58.31
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	10.69
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	10.19
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	86.8
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	54.72
В ТОМ ЧИСЛЕ			
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	3.96

ТАБЛИЦА 10-82 УСТРОЙСТВО МОСТКОВ НА ТРУБАХ ВОДОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ

СОСТАВ РАБОТ: 01.СБОРКА, УСТАНОВКА И КРЕПЛЕНИЕ МОСТКОВ С ЗАГОТОВКОЙ И ПРИГОНКОЙ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 1 МЗ ДРЕВЕСИНЫ В ДЕЛЕ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	10-82-1
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	19.6
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.57
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	1.74
ДЕРЕВЯНЫЕ ДЕТАЛИ ГРАДИРЕН АНТИСЕПТИРОВАННЫЕ ИЗ ДОСОК	(202-9110)	МЗ	1.05
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	13.14
В ТОМ ЧИСЛЕ ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	1.97
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	14.5
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	1.74
В ТОМ ЧИСЛЕ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	0.52
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	13.14
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	29.38

РАЗДЕЛ 04 ПЕРЕГОРОДКИ, ОБШИТЫЕ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ

01 ПЕРЕГОРОДКИ НА ДЕРЕВЯННОМ КАРКАСЕ

ТАБЛИЦА 10-83 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТРОЙСТВО ПО ПЕРИМЕТРУ ПЕРЕГОРОДКИ ИЗОЛЯЦИИ ИЗ ПОРИСТОЙ РЕЗИНЫ. 02.КРЕПЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ РЕЕК К ВЕРХНИМ И НИЖНИМ ПЕРЕКРЫТИЯМ. 03.КРЕПЛЕНИЕ ОДНОГО ИЛИ ДВУХ СЛОЕВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ. 04.ЗАДЕЛКА МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ПЕРЕГОРОДОК ВОДОСТОЙКОЙ ШПАТЛЕВКОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ			
			В ОДИН СЛОЙ		В ДВА СЛОЯ	
			БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ			
			ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ, ММ			
			78	108	106	136
			10-83-1	10-83-2	10-83-3	10-83-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	158	175	194	208
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.06	2.22	3.72	3.9
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	6.26	6.72	11.28	11.84
ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК, ТОЛЩИНОЙ, ММ 14	(101-0742)	М2	210	210	420	420
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0024)	М3	0.7	0.66	0.69	0.74
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	(102-0028)	М3		0.32		0.28
КЛЕЙ РЕЗИНОВЫЙ N88-Н	611-3004	КГ	14	22	14	20
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	50.59	48.24	82.21	78.86
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	7.59	7.24	12.33	11.83
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	109	120	133	142

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	6.26	6.72	11.28	11.84
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	1.88	2.02	3.38	3.55
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	50.59	48.24	82.21	78.86
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	165.85	174.96	226.49	232.7

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	32.2	50.6	32.2	46
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	4.83	7.59	4.83	6.9

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-83

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ			
			В ОДИН СЛОЙ		В ДВА СЛОЯ	
			С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ			
			ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ, ММ			
			78	108	106	136
			10-83-5	10-83-6	10-83-7	10-83-8
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	284	374	320	410
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	3.14	3.76	4.66	5.44
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	9.52	11.41	14.15	16.51
ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК, ТОЛЩИНОЙ, ММ 14	(101-0742)	М2	210	210	420	420
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0024)	М3	0.7	0.78	0.69	0.74
БРУСЬЯ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ ТОЛЩИНОЙ 100, 125 ММ II СОРТА	(102-0028)	М3		0.2		0.28
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ9573-82)	(104-0004)	М3	5.15	8.24	5.15	8.24
МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КУМАРОНО-КАУЧУКОВАЯ КН-3	611-3002	Т	0.071	0.094	0.071	0.094
КЛЕИ РЕЗИНОВЫЙ N88-Н	611-3004	КГ	14	22	14	20
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	50.47	48.24	83.08	78.99
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	7.57	7.24	12.46	11.85
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	205	273	229	296
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	9.52	11.41	14.15	16.51

В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	2.86	3.42	4.25	4.95
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	50.47	48.24	83.08	78.99
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	264.99	332.65	326.23	391.5

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	119.9	166.71	119.9	162.11
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	17.99	25.01	17.99	24.32

ТАБЛИЦА 10-84 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК С ЗАДЕЛКОЙ СТЫКОВ ГЕРМИТОМ ПО ПЕРИМЕТРУ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОБМАЗКА ПО ПЕРИМЕТРУ ПЕРЕГОРОДКИ МАСТИКОЙ. 02.КРЕПЛЕНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИХ РЕЕК КАРКАСА К ВЕРХНИМ И НИЖНИМ ПЕРЕКРЫТИЯМ. 03.КРЕПЛЕНИЕ ОДНОГО ИЛИ ДВУХ СЛОЕВ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ. 04.ЗАДЕЛКА МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ПЕРЕГОРОДОК ГЕРМИТОМ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	С ОБШИВКОЙ ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ				
			В ОДИН СЛОЙ	В ДВА СЛОЯ	В ОДИН СЛОЙ	В ДВА СЛОЯ	
			БЕЗ ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКИ		С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ		
			ТОЛЩИНА ПЕРЕГОРОДКИ, ММ				
			78	106	78	98	150
			10-84-1	10-84-2	10-84-3	10-84-4	10-84-5
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	126	164	243	281	331
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.08	3.77	3.05	4.75	5.87
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	6.3	11.45	9.26	14.41	17.82
ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ДЛЯ ПЕРЕГОРОДОК, ТОЛЩИНОЙ, ММ 14	(101-0742)	М2	210	420	210	420	420
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0024)	М3	0.68	0.68	0.68	0.68	1.21
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ9573-82)	(104-0004)	М3			5.15	5.15	9.68
ГЕРМИТ (ШНУР ДИАМЕТРОМ 40ММ)	610-1001	КГ	106	211	106	211	211
МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ КУМАРОНО-КАУЧУКОВАЯ КН-3	611-3002	Т	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ В ТОМ ЧИСЛЕ		РУБ	35.46	37.7	98.08	100.32	100.81
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	5.32	5.66	14.71	15.05	15.12
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	87	112	177	202	242

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	6.3	11.45	9.26	14.41	17.82
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	1.89	3.43	2.78	4.32	5.35
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	35.46	37.7	98.08	100.32	100.81
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	128.76	161.15	284.34	316.73	360.63

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	193.61	373.16	193.61	373.16	385.51
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	29.04	55.97	29.04	55.97	57.83

ТАБЛИЦА 10-85 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАКЛЕЙКА ПОЛОС ПЕНОПОЛИУРЕТАНА К ЭЛЕМЕНТАМ КАРКАСА, ПРИМЫКАЮЩИМ К КОНСТРУКЦИЯМ ЗДАНИЯ.

02.УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО КАРКАСА ПЕРЕГОРОДКИ. 03.УСТАНОВКА ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТНЫХ

ПЛИТ С КРЕПЛЕНИЕМ ИХ ШРУПАМИ К КАРКАСУ. 04.УСТАНОВКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ В ПЕРЕГОРОДКАХ.

05.УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ. 06.ШПАТЛЕВКА ШВОВ С ОКЛЕЙКОЙ ИХ ТКАНЕВОЙ ЛЕНТОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОКЛАДКОЙ ТОЛЩИНОЙ, ММ		
			50	75	100
			10-85-1	10-85-2	10-85-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	140	172	168
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.91	3.03	3.37
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	8.83	9.2	10.23
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК, ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССОЙ, КГ: 2,825	101-0788	Т	0.031	0.031	0.031
ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	(101-9162)	М2	210	210	210
БРУСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 4-6,5 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 40-75 ММ II СОРТА	(102-0024)	М3	1.2	1.07	1.34
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ9573-82)	(104-0004)	М3	5.15	7.05	9.49
НАЛИЧНИКИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ: ТИП Н-1, РАЗМЕРОМ 13Х34 ММ	203-0360	М	120	130	111
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	43.4	43.65	43.65
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	6.51	6.55	6.55
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	100	107	122
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	8.83	9.2	10.23
В ТОМ ЧИСЛЕ					
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	2.65	2.76	3.07

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	43.4	43.65	43.65
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	152.23	159.85	175.88
<hr/>				
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)	РУБ	20.77	20.77	20.77
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	1.84	1.84	1.84

02 ПЕРЕГОРОДКИ НА МЕТАЛЛИЧЕСКОМ КАРКАСЕ

ТАБЛИЦА 10-86 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ЗДАНИЯХ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАКЛЕЙКА ПОЛОС ПЕНОПОЛИУРЕТАНА НА ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА, ПРИМЫКАЮЩИЕ К КОНСТРУКЦИЯМ ЗДАНИЯ.

02.УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПЕРЕГОРОДКИ. 03.УСТАНОВКА ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ С КРЕПЛЕНИЕМ ИХ К КАРКАСУ САМОНАРЕЗАЮЩИМИ ВИНТАМИ. 04.УСТАНОВКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ С КРЕПЛЕНИЕМ ИХ МАСТИКОЙ К ОДНОЙ ИЗ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ (ГРАФЫ 2-5)

05.УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ НАЩЕЛЬНИКОВ. 06.ШПАТЛЕВКА ШВОВ С ОКЛЕЙКОЙ ИХ ТКАНЕВОЙ ЛЕНТОЙ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОСЛОЙКОЙ ТОЛЩИНОЙ, ММ					
			10-86-1	10-86-2	10-86-3	10-86-4	10-86-5	
				50	75	90	100	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	202	226	248	247	246	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.18	2.67	2.92	3.08	3.15	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	6.6	8.11	8.86	9.35	9.54	
ПОКОВКИ ИЗ КВАДРАТНЫХ ЗАГОТОВОК, ОЦИНКОВАННЫЕ, МАССОЙ, КГ: 2,825	101-0788	Т	0.022	0.022	0.028	0.02	0.016	
ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 12 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	(101-9162)	М2	210	210	210	210	210	
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ9573-82)	(104-0004)	М3		5.15	8.11	9.73	10.8	
НАЛИЧНИКИ ИЗ ДРЕВЕСИНЫ: ТИП Н-1, РАЗМЕРОМ 13Х34 ММ	203-0360	М	127	130	127	116	107	
ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ: СМ1-35	610-1035	Т	0.006	0.006	0.006	0.006	0.006	
ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6-0,65 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ ММ: 101-150	(610-1038)	Т	0.05	0.05	0.058	0.05	0.043	
ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6-0,65 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ	(610-1039)	Т	0.19	0.19	0.179	0.191	0.204	

ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ ММ:

151-200

МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ

611-3002 Т

0.052

0.052

0.052

0.052

КУМАРОНО-КАУЧУКОВАЯ КН-3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

РУБ

32.86

32.86

32.86

32.86

32.74

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

4.93

4.93

4.93

4.93

4.91

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-86

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОСЛОЙКОЙ ТОЛЩИНОЙ, ММ				
			БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ		С ИЗОЛЯЦИОННОЙ ПРОСЛОЙКОЙ ТОЛЩИНОЙ, ММ		
			10-86-1	10-86-2	10-86-3	10-86-4	10-86-5
			50	75	90	100	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	152	172	191	190	189
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	6.6	8.11	8.86	9.35	9.54
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	1.98	2.43	2.66	2.81	2.86
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	32.86	32.86	32.86	32.86	32.74
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	191.46	212.97	232.72	232.21	231.28
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	48.58	112.81	116.83	111.47	108.79
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	6.38	16.01	16.37	15.89	15.66

ТАБЛИЦА 10-87 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК В ЖИЛЫХ ЗДАНИЯХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАКЛЕЙКА ПОЛОС ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КАРКАСА (ВЕРХНИЕ И НИЖНИЕ НАПРАВЛЯЮЩИЕ).
 02.УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПЕРЕГОРОДКИ. 03.УСТАНОВКА ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ИЛИ
 ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ С КРЕПЛЕНИЕМ ИХ САМОНАРЕЗАЮЩИМИ ВИНТАМИ К КАРКАСУ. 04.УСТАНОВКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ
 ПЛИТ С КРЕПЛЕНИЕМ ИХ МАСТИКОЙ, НАНОСИМОЙ ОТДЕЛЬНЫМИ МАЗКАМИ НА ОДНУ ИЗ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ
 ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ (ГРАФЫ 3-5). 05.ЗАЧЕКАНКА ШВОВ ПЕРЕГОРОДОК ПО
 ПЕРИМЕТРУ ГЕРМЕТИКОМ. 06.ШПАТЛЕВКА ШВОВ С ОКЛЕЙКОЙ ИХ ТКАНЕВОЙ ЛЕНТОЙ. 07.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШПАТЛЕВКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ОДНОРЯДНОМ		ДВУХРЯДНОМ			
			10-87-1	10-87-2	10-87-3	10-87-4	10-87-5	
			С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ					
			ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В					
			ОДИН СЛОЙ	ДВА СЛОЯ	ОДИН СЛОЙ	ДВА СЛОЯ		
			БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ		С ИЗОЛЯЦИЕЙ			
			10-87-1	10-87-2	10-87-3	10-87-4	10-87-5	
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	211	291	232	312	354	
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	2.11	3.75	2.61	4.25	4.58	
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	6.39	11.36	7.91	12.88	13.89	
МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "БУТЭПРОЛ-2М"	101-0603	Т	0.037	0.037	0.037	0.037	0.037	
МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ "ГУМИЛАКС"	101-0608	Т			0.05	0.05	0.05	
ПЛАСТИНА ГУБЧАТАЯ ИЗ РЕЗИНЫ АФ-1	101-0848	КГ	10	10	10	10	10	
ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 14 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	(101-9165)	М2	210	420	210	420	420	
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ9573-82)	(104-0004)	М3			5.15	5.15	5.15	
ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ: СМ1-35	610-1035	Т	0.0044	0.0089	0.0044	0.0089	0.0089	
ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	(610-1036)	Т	0.037	0.037	0.037	0.037	0.073	

0,5-0,55 мм, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ						
ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ мм:						
101-150						
ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ	(610-1037) Т	0.101	0.101	0.101	0.101	0.203
ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ						
0,5-0,55 мм, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ						
ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ мм:						
151-200						
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ	РУБ	42.04	42.04	42.04	42.04	42.04
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	6.31	6.31	6.31	6.31	6.31

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-87

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ОДНОРЯДНОМ		ДВУХРЯДНОМ		
			С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ				
			ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В				
			ОДИН СЛОЙ	ДВА СЛОЯ	ОДИН СЛОЙ	ДВА СЛОЯ	
			БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ		С ИЗОЛЯЦИЕЙ		
			10-87-1	10-87-2	10-87-3	10-87-4	10-87-5
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	157	216	173	232	265
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	6.39	11.36	7.91	12.88	13.89
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	1.92	3.41	2.37	3.86	4.17
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	42.04	42.04	42.04	42.04	42.04
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	205.43	269.4	222.95	286.92	320.93
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	85.94	111.31	117.09	142.46	142.46
В ТОМ ЧИСЛЕ							
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	8.31	12.12	11.35	15.16	15.16

ТАБЛИЦА 10-88 УСТРОЙСТВО ПЕРЕГОРОДОК ВЫСОТОЙ ДО 3 М В ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.НАКЛЕЙКА ПОЛОС ГУБЧАТОЙ РЕЗИНЫ К ЭЛЕМЕНТАМ КАРКАСА, ПРИМЫКАЮЩИМ К КОНСТРУКЦИЯМ ЗДАНИЯ.

02.УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО КАРКАСА ПЕРЕГОРОДКИ. 03.УСТАНОВКА ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ С КРЕПЛЕНИЕМ ИХ К КАРКАСУ САМОНАРЕЗАЮЩИМИ ВИНТАМИ. 04.УСТАНОВКА МИНЕРАЛОВАТНЫХ ПЛИТ С КРЕПЛЕНИЕМ ИХ МАСТИКОЙ НАНОСИМОЙ ОТДЕЛЬНЫМИ МАЗКАМИ НА ОДНУ ИЗ ВНУТРЕННИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ГИПСОКАРТОННЫХ ЛИСТОВ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫХ ПЛИТ (ГРАФЫ 3,4). 05.ШПАТЛЕВКА ШВОВ С ОКЛЕЙКОЙ ИХ ТКАНЕВОЙ ЛЕНТОЙ. 06.ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШПАТЛЕВКИ.

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПЕРЕГОРОДОК ЗА ВЫЧЕТОМ ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ			
			ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В			
			ОДИН СЛОЙ	ДВА СЛОЯ	ОДИН СЛОЙ	ДВА СЛОЯ
			БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ		С ИЗОЛЯЦИЕЙ	
			10-88-1	10-88-2	10-88-3	10-88-4
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-ч	171	252	192	273
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-ч	2.07	3.7	2.56	4.2
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	6.27	11.23	7.78	12.75
ПЛАСТИНА ГУБЧАТАЯ ИЗ РЕЗИНЫ АФ-1	101-0848	КГ	7.9	7.9	7.9	7.9
ЛИСТЫ ГИПСОКАРТОННЫЕ ТОЛЩИНОЙ 14 ММ ИЛИ ПЛИТЫ ГИПСОВОЛОКНИСТЫЕ ТОЛЩИНОЙ 10 ММ	(101-9165)	М2	210	420	210	420
ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ ИЗ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТЫ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ М-125 (ГОСТ9573-82)	(104-0004)	М3			5.15	5.15
ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ: СМ1-35	610-1035	Т	0.006	0.0104	0.006	0.0104
ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5-0,55 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ ММ: 101-150	(610-1036)	Т	0.03	0.03	0.03	0.03
ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ	(610-1037)	Т	0.124	0.124	0.124	0.124

0,5-0,55 мм, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ
ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ мм:

151-200

МАСТИКА КЛЕЯЩАЯ

611-3002 Т

0.05

0.05

КУМАРОНО-КАУЧУКОВАЯ КН-3

ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ

РУБ

26.91

26.91

26.91

26.91

В ТОМ ЧИСЛЕ

ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

РУБ

4.04

4.04

4.04

4.04

ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 10-88

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	С ДВУХСТОРОННЕЙ ОБШИВКОЙ			
			ГИПСОКАРТОННЫМИ ЛИСТАМИ ИЛИ ГИПСОВОЛОКНИСТЫМИ ПЛИТАМИ В			
			ОДИН СЛОЙ	ДВА СЛОЯ	ОДИН СЛОЙ	ДВА СЛОЯ
			БЕЗ ИЗОЛЯЦИИ		С ИЗОЛЯЦИЕЙ	
			10-88-1	10-88-2	10-88-3	10-88-4
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	127	187	143	203
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	6.27	11.23	7.78	12.75
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	1.88	3.37	2.33	3.83
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ	26.91	26.91	26.91	26.91
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	160.18	225.14	177.69	242.66
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	58.88	83.69	120.64	145.45
В ТОМ ЧИСЛЕ						
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	6.66	10.38	15.92	19.64

ТАБЛИЦА 10-89 ОФОРМЛЕНИЕ (ОБДЕЛКА) ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ В ПЕРЕГОРОДКАХ

СОСТАВ РАБОТ: 01.ОБДЕЛКА ДВЕРНЫХ ПРОЕМОВ (УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СТОЕК И ПЕРЕМЫЧЕК).

ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 ШТ ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ	ЗДАНИЙ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ	ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
			С КАРКАСОМ ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРОФИЛЕЙ ПС-3 И ПН-3		
			10-89-1	10-89-2	10-89-3
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	69	81.7	75.3
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	0.03	0.32	0.12
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	0.08	0.96	0.35
ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ: СМ1-35	610-1035	Т	0.001	0.0073	0.0088
ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5-0,55 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ ММ: 101-150	(610-1036)	Т	0.046		0.048
ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,5-0,55 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ ММ: 151-200	(610-1037)	Т			0.147
ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6-0,65 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ ММ: 101-150	(610-1038)	Т		0.381	
ПРОФИЛИ ХОЛОДНОГНУТЫЕ ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ ТОЛЩИНОЙ 0,6-0,65 ММ, СУММА РАЗМЕРОВ РАВНАЯ ШИРИНЕ ИСХОДНОЙ ЗАГОТОВКИ ММ: 151-200	(610-1039)	Т		0.174	
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	52.5	62	58.2

ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН	РУБ	0.08	0.96	0.35
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ	РУБ	0.02	0.29	0.11
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	РУБ	52.58	62.96	58.55

МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ	РУБ	5.64	41.17	49.63
ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ,				
ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)				
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ	РУБ	0.85	6.18	7.44

ТАБЛИЦА 10-90 УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ И МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРНЫХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН
 СОСТАВ РАБОТ: 01.УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ (ГРАФА 1). 02.УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОРОБОК С НАВЕСКОЙ
 ПОЛОТЕН (ГРАФА 2).
 ИЗМЕРИТЕЛЬ: 100 М2 ПРОЕМОВ

НАИМЕНОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЗАТРАТ	КОД	ЕД.ИЗМ.	ДВЕРНЫХ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ	КОРОБОК МЕТАЛЛИЧЕСКИХ С НАВЕСКОЙ ПОЛОТЕН
			10-90-1	10-90-2
ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		ЧЕЛ.-Ч	67.1	149
ЗАТРАТЫ ТРУДА МАШИНИСТОВ		ЧЕЛ.-Ч	5.53	5.92
ПРОЧИЕ МАШИНЫ		РУБ	16.77	17.95
СКОБЯНЫЕ ИЗДЕЛИЯ	(101-9411)	1 КОМПЛ	П	П
БЛОКИ ДВЕРНЫЕ	(202-9057)	М2	100	
КОРОБКИ ДВЕРНЫЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	(202-9061)	Т		П
ПОЛОТНА ДВЕРНЫЕ ДЕРЕВЯННЫЕ	(202-9062)	М2		91
ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ: СМ1-35	610-1035	Т	0.0034	0.0034
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ		4.65
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ		0.7
ЗАРПЛАТА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ		РУБ	48.2	121
ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН		РУБ	16.77	17.95
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА МАШИНИСТОВ		РУБ	5.03	5.39
ПРОЧИЕ МАТЕРИАЛЫ		РУБ		4.65
ВСЕГО, ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ		РУБ	64.97	143.6
МАТЕРИАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ (КРОМЕ ПРИНИМАЕМЫХ ПО ПРОЕКТУ, ОТМЕЧЕННЫХ СКОБКАМИ, И ПРОЧИХ)		РУБ	19.18	19.18
В ТОМ ЧИСЛЕ				
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ		РУБ	2.88	2.88